

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA URBANA DO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2025.xls')	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA	MUNICÍPIO / UF DR SEVERIANO/RN	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DOUTOR									398.065,37	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	398.065,37	
1.1.			SERVIÇO PRELIMINARES					-	18.428,24	
1.1.1.	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	465,83	BDI 1	589,27	3.535,62	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	m ²	4.291,82	2,74	BDI 1	3,47	14.892,62	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	379.288,30	
1.2.1.	SINAPI	COMP002	Meio-fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	1.210,83	20,49	BDI 1	25,92	31.384,71	RA
1.2.2.	SINAPI	COMP003	Pavimentação a paralelepípedo de pedra calcária, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m ²)	m ²	4.367,32	56,76	BDI 1	71,80	313.573,58	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 M ³ , Em via urbana pavimentada M3XKM, DMT até 30 KM (unidade: M3XKM)	M3XKM	10.795,60	2,51	BDI 1	3,18	34.330,01	RA
1.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	348,83	
1.3.1.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	0,64	430,87	BDI 1	545,05	348,83	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DR SEVERIANO/RN

Local

segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA

CREA/CAU: 2113717514

ART/RRT:

0