**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS COMP003**

**1.3 PAVIMENTAÇÃO**

**1.3.1 Execução de pavimento em paralelepipedo de pedra calcaria, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), compactação com placa vibratoria, excluisive colchão de areia - COMPOSIÇÃO R_05/2022 - (CAERN - 1110041)**

| COMPOSIÇÃO | CÓDIGO 01/2025 | UND | DESCRIÇÃO DO INSUMO | COEFICIENTE/ CAERN 05/2022 | PREÇO | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **MATERIAL** | | | |
| SINAPI - I | 0000367 | M³ | AREIA GROSSA | 0,1140 | 121,56 | 13,86 |
| COTAÇÃO | CT 328 | UND | PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CALCARIA | 33,0000 | 0,48 | 15,84 |
| | | | | TOTAL DO MATERIAL | | **29,70** |
| | | | **SERVIÇO** | | | |
| SINAPI | 91277 | CHP | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇACENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,01130 | 10,28 | 0,12 |
| SINAPI | 91278 | CHI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇACENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,46400 | 0,78 | 0,36 |
| SINAPI | 88628 | M³ | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MACANICO COM BETONEIRA 400 L. | 0,02040 | 568,66 | 11,60 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO | | **12,08** |
| | | | **MÃO DE OBRA** | | | |
| SINAPI | 88316 | H | SERVENTE DE OBRAS | 0,33588 | 21,30 | 7,15 |
| SINAPI | 88260 | H | CALCETEIRO | 0,35799 | 25,12 | 8,99 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA | | **16,15** |
| | | | | **TOTAL DO MATERIAL** | | **57,92** |
| | | | | Total simples | | **57,92** |
| | | | | BDI % | | |
| | | | | **Preço** | | **57,92** |
| | | | | **Preço total por M2 .....** | | **R$ 57,92** |

Documento assinado digitalmente
gov.br
WALLACE MARCELINO SOARES DE BESSA
Data: 02/02/2026 08:21:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br