



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2025.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> DR SEVERIANO/RN	<b>BDI 1</b> 26,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN</b>									<b>164.855,42</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					-	<b>164.855,42</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>					-	<b>9.481,40</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	465,83	BDI 1	586,95	3.521,70	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	m²	1.727,45	2,74	BDI 1	3,45	5.959,70	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>154.950,56</b>	
1.2.1.	SINAPI	COMP002	Meio-fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	690,98	20,49	BDI 1	25,82	17.841,10	RA
1.2.2.	SINAPI	COMP003	Pavimentação a paralelepípedo de pedra calcária, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m²)	m²	1.727,45	57,92	BDI 1	72,98	126.069,30	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 M³, Em via urbana pavimentada M3XKM, DMT até 30 KM (unidade: M3XKM)	M3XKM	3.493,72	2,51	BDI 1	3,16	11.040,16	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>423,46</b>	
1.3.1.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	0,78	430,87	BDI 1	542,90	423,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DR SEVERIANO/RN

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA

CREA/CAU: 2113717514

ART/RRT: 0