

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA**

Rua José Bezerra, Nº 90 – Centro – Água Nova/RN – CEP.: 59.995-000 –

CNPJ.: 08.357.626/0001-61

Fone.: (84) 3359-0008 - E-mail: aguanovaprefeitura@gmail.com

À LICITAR	COBERTURA ASFÁLTICA DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA NOVA - RN	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE ÁGUA NOVA - RN	NÃO DESONERADO	SINAPI 05/2026 ORSE 05/2026.1	20,70%
-----------	---	--	----------------	-------------------------------------	--------

MEMÓRIA DE CÁLCULO**SERVIÇOS PRELIMINARES**

ITEM		FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
1.1		SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS					
LOCAL				L	H	N	UNIDADE	MEMÓRIA	SUBTOTAL
canteiro de obras				1,50	2,50	1,00	M2	L x H x N	3,75
TOTAL									3,75
2.1		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	C.A. 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS					
PROFISSIONAL				HR	D	SEMANAS	UNIDADE	MEMÓRIA	SUBTOTAL
ENGENHEIRO CIVIL				2	5,00	4,00	HORAS	HR x D x S	40
ENCARREGADO GERAL				4	5,00	4,00	HORAS	HR x D x S	80
TOTAL									
observação: A composição administração local de obras é quantificada no orçamento como uma unidade para a execução de todos serviços, sendo que a carga horária estimada da equipe é quantificada na presente memória de cálculo. Os desembolsos referentes ao serviço de administração local, serão pagos proporcionalmente conforme execução da obra e cronograma físico financeiro.									
PINTURAS E TRATAMENTOS - ETAPA II									
3.1		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	C.A. 002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS					
LOCAL				A	N	-	UNIDADE	MEMÓRIA	SUBTOTAL
trecho II da pavimentação de ruas				4180	1,00		M2	Conforme levantamento	4.180
TOTAL									4.180,00
3.2		SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026					
LOCAL				A	E	V	UNIDADE	MEMÓRIA	SUBTOTAL
trecho II da pavimentação de ruas				4180	0,05	209,00	M3	A x E	209,00
TOTAL									209,00
3.3		SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026					
LOCAL				C	V	N	UNIDADE	MEMÓRIA	SUBTOTAL
trecho II da pavimentação de ruas				28,00	209,00	1,00	M3XKM	C X V X N	5.852,00
TOTAL									5.852,00
3.4		SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025					
LOCAL				A	E	N	UNIDADE	MEMÓRIA	SUBTOTAL
trecho II da pavimentação de ruas				4180	0,05	1,00	M3	A x E	209,00
TOTAL									209,00

OBSERVAÇÕES:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ÁGUA NOVA - RN, 12 DE AGOSTO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO CARLOS PEREIRA

CREA/RN: 211815547-6

ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO: RN20260922601