

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL					DATA :		01/09/2025	BDI :		21,93%	
	DESCRIÇÃO:	5º ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS					SINAPI		2024/07 COM DESONERAÇÃO		85,98%		47,44%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 5.135,60
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00	R\$ 105,30	R\$ 23,09	R\$ 128,39	R\$ 5.135,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS								R\$ 1.770,84
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	3,00	R\$ 250,00	R\$ 54,83	R\$ 304,83	R\$ 914,49
2.2	102656	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	SINAPI	M	45,00	R\$ 15,61	R\$ 3,42	R\$ 19,03	R\$ 856,35
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 12.933,07
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	3.504,00	R\$ 0,12	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 525,60
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	109,00	R\$ 73,58	R\$ 16,14	R\$ 89,72	R\$ 9.779,48
3.3	COM-ESCORA-	ESCORAMENTO EM MEIO FIO COM MATERIA DE SOBRA DE ESCAVAMENTO DE VALA E SOBRAS.	Composições Próprias	M³	109,00	R\$ 19,77	R\$ 4,34	R\$ 24,11	R\$ 2.627,99
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM								R\$ 503.265,42
4.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.218,00	R\$ 39,29	R\$ 8,62	R\$ 47,91	R\$ 58.354,38
4.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	3.654,00	R\$ 99,86	R\$ 21,90	R\$ 121,76	R\$ 444.911,04
5	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 5.641,44
5.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	3.504,00	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 5.641,44
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 95.117,35
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 433.629,02
VALOR TOTAL:									R\$ 528.746,37

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL					DATA :		01/09/2025	BDI :		21,93%	
	DESCRIÇÃO:	5º ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS					SINAPI		2024/07 COM DESONERAÇÃO		85,98%		47,44%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN					Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES RN
CNPJ: 08.357.675/0001-02
ENG CIVIL: ROOSEVELT HUGO C SENA
CREA RN: 2116035066