


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO 6 PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL	DATA : 29/05/2026	BDI : 21,93%		
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS	HORA	MES		
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN	CAEMA	2019/12	116,68%	
			CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 4.937,40
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00	R\$ 134,98	R\$ 29,60	R\$ 164,58	R\$ 4.937,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS								R\$ 3.024,76
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	3,00	R\$ 400,00	R\$ 87,72	R\$ 487,72	R\$ 1.463,16
2.2	102656	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	SINAPI	M	80,00	R\$ 16,01	R\$ 3,51	R\$ 19,52	R\$ 1.561,60
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 20.973,92
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	5.240,00	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,67	R\$ 3.510,80
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	104,04	R\$ 96,32	R\$ 21,12	R\$ 117,44	R\$ 12.218,46
3.3	COM-ESCORA-	ESCORAMENTO EM MEIO FIO COM MATERIA DE SOBRA DE ESCAVAMENTO DE VALA E SOBRAS.	Composições Próprias	M³	104,04	R\$ 41,34	R\$ 9,07	R\$ 50,41	R\$ 5.244,66
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM								R\$ 539.620,80
4.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.734,00	R\$ 41,69	R\$ 9,14	R\$ 50,83	R\$ 88.139,22
4.2	1110012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. R_07/2025	CAERN	M²	5.202,00	R\$ 71,18	R\$ 15,61	R\$ 86,79	R\$ 451.481,58
5	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 3.468,00
5.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.734,00	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 2,00	R\$ 3.468,00
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 102.877,96
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 469.146,92
								VALOR TOTAL:	R\$ 572.024,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO 6 PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL	DATA :	29/05/2026	BDI :	21,93%
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN	CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN
CNPJ: 08.357.675/0001-02
ENG CIVIL: ROOSEVELT HUGO C SENA
CREA RN: 2116035066