

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO 7 PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL					DATA :		10/06/2026	BDI :		21,93%	
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS	CAEMA		2019/12		116,68%		-				
			CAERN		2026/01 COM DESONERAÇÃO		-		-				
			SINAPI		2025/05 COM DESONERAÇÃO		92,09%		52,48%				
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN					Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 3.127,96
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,00	R\$ 116,61	R\$ 25,57	R\$ 142,18	R\$ 3.127,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS								R\$ 1.693,32
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	3,00	R\$ 400,00	R\$ 87,72	R\$ 487,72	R\$ 1.463,16
2.2	102656	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	SINAPI	M	12,00	R\$ 15,73	R\$ 3,45	R\$ 19,18	R\$ 230,16
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 25.951,68
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	4.326,00	R\$ 1,89	R\$ 0,41	R\$ 2,30	R\$ 9.949,80
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	129,78	R\$ 82,24	R\$ 18,04	R\$ 100,28	R\$ 13.014,34
3.3	COM-ESCORA-	ESCORAMENTO EM MEIO FIO COM MATERIA DE SOBRA DE ESCAVAMENTO DE VALA E SOBRAS.	Composições Próprias	M³	64,89	R\$ 37,76	R\$ 8,28	R\$ 46,04	R\$ 2.987,54
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM								R\$ 396.074,14
4.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.442,00	R\$ 26,00	R\$ 5,70	R\$ 31,70	R\$ 45.711,40
4.2	1110012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. R_07/2025	CAERN	M²	4.326,00	R\$ 66,42	R\$ 14,57	R\$ 80,99	R\$ 350.362,74
5	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 2.638,86
5.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.442,00	R\$ 1,50	R\$ 0,33	R\$ 1,83	R\$ 2.638,86
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 77.244,36
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 352.241,60

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO 7 PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL			DATA :	10/06/2026	BDI : 21,93%
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS			CAEMA	2019/12	116,68% -
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN			CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	92,09% 52,48%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES RN
 CNPJ: 08.357.675/0001-02
 ENG CIVIL: ROOSEVELT HUGO C SENA
 CREA RN: 2116035066