



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL	DATA : 05/11/2025	BDI : 21,93%	
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS	HORA	MES	
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,98% 47,44%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 2.567,80
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 105,30	R\$ 23,09	R\$ 128,39	R\$ 2.567,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS						R\$ 2.436,89
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	R\$ 250,00	R\$ 54,83	R\$ 304,83	R\$ 914,49
2.2	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	M	80,00	R\$ 15,61	R\$ 3,42	R\$ 19,03	R\$ 1.522,40
3	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 6.416,82
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.800,00	R\$ 0,12	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 270,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,00	R\$ 73,58	R\$ 16,14	R\$ 89,72	R\$ 4.844,88
3.3	ESCORAMENTO EM MEIO FIO COM MATERIA DE SOBRA DE ESCAVAMENTO DE VALA E SOBRAS.	M³	54,00	R\$ 19,77	R\$ 4,34	R\$ 24,11	R\$ 1.301,94
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 247.914,00
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	600,00	R\$ 39,29	R\$ 8,62	R\$ 47,91	R\$ 28.746,00
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.800,00	R\$ 99,86	R\$ 21,90	R\$ 121,76	R\$ 219.168,00
5	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 966,00
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	600,00	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 966,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 46.825,81
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 213.475,70
VALOR TOTAL:							R\$ 260.301,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL	DATA : 05/11/2025		BDI : 21,93%	
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,44%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES RN
 CNPJ: 08.357.675/0001-02
 ENG CIVIL: ROOSEVELT HUGO C SENA
 CREA RN: 2116035066