



## Quantidades da obra

Pórtico Vera Cruz - AMLAP

Data: 24/06/25

### Notas:

Barras: Os valores indicados têm incluídas as perdas.

Superfície total: Foram deduzidas as aberturas de superfície maior que 0.00 m².

### Fundação

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Zapatas isoladas	72.00	42.000	1546
<b>Total</b>	-	<b>42.000</b>	<b>1546</b>

### Nível 0.00

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Pilares	101.88	17.970	1444
<b>Total</b>	-	<b>17.970</b>	<b>1444</b>
<b>Índices (por m²)</b>	-	<b>11.669</b>	<b>937.66</b>
<b>Superfície total: 1.54 m²</b>			

### Nível 7.00

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Vigas inclinadas	105.87	22.06	26.470	3351
Pilares	0.00	-	-	-
<b>Total</b>	-	<b>22.06</b>	<b>26.470</b>	<b>3351</b>
<b>Índices (por m²)</b>	-	-	<b>1.122</b>	<b>141.99</b>
<b>Superfície total: 23.60 m²</b>				

### Nível 12.20

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Pilares	5.87	1.470	87
<b>Total</b>	-	<b>1.470</b>	<b>87</b>
<b>Índices (por m²)</b>	-	<b>1.861</b>	<b>110.13</b>
<b>Superfície total: 0.79 m²</b>			

### Total obra

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Zapatas isoladas	72.00	42.000	1546
<b>Total</b>	-	<b>42.000</b>	<b>1546</b>

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Vigas inclinadas	105.87	22.06	26.470	3351
Pilares	107.75	-	19.440	1531
<b>Total</b>	-	<b>22.06</b>	<b>45.910</b>	<b>4882</b>
<b>Índices (por m²)</b>	-	-	<b>1.718</b>	<b>182.71</b>
<b>Superfície total: 26.72 m²</b>				