**AMPLASC**
Rua São João Batista - 347, Centro
CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---|
| BDI: | 22,23% |
| BDI Equipamentos: | 15,28% |
| BDI Diferenciado: | |
| BASE DO ORÇAMENTO: | SINAPI/SC 04/2026, Composição Própria 04/2026, Composição Própria 05/2026, Composição Própria 01/2026, SINAPI/PR 04/2026, Composição Própria 03/2026, SINAPI/SC 01/2026, Composição Própria 05/2025, Cotação 01/2026, Composição Própria 02/2026 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Gabriela Baby Braga - CAU A 99707-2 |
| ART: | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | 32.469,74 |
| 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | 103689 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 3,00 | 502,69 | 22,23 | 614,44 | 1.843,32 |
| 1.2 | Projeto estrutural (deinfra 42513) | C.P. 3022604246400 - Composição Própria 04/2026 | m² | 677,38 | 17,13 | 22,23 | 20,94 | 14.184,34 |
| 1.3 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | 99059 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 100,45 | 96,52 | 22,23 | 117,98 | 11.851,09 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref. SINAPI 93212 | C.P. 1312404167150 - Composição Própria 05/2026 | M2 | 2,00 | 920,20 | 22,23 | 1.124,76 | 2.249,52 |
| 1.5 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | C.P. 1312510232088 - Composição Própria 01/2026 | M2 | 3,00 | 638,54 | 22,23 | 780,49 | 2.341,47 |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | 32.349,04 |
| 2.1 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020 | 101126 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 232,02 | 14,40 | 22,23 | 17,60 | 4.083,55 |
| 2.2 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 96523 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 124,32 | 118,53 | 22,23 | 144,88 | 18.011,48 |
| 2.3 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 96527 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 37,32 | 130,31 | 22,23 | 159,28 | 5.944,33 |
| 2.4 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | 93382 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 107,50 | 32,80 | 22,23 | 40,09 | 4.309,68 |
| 3 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES | | | | | | | 1.739,16 |
| 3.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | 97622 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 4,75 | 71,51 | 22,23 | 87,41 | 415,20 |
| 3.2 | Remoção de portão existente - com reaproveitamento | C.P. 1312507227319 - Composição Própria 04/2026 | m | 9,80 | 66,81 | 22,23 | 81,66 | 800,27 |
| 3.3 | Remoção de cerca metálica, de forma manual, sem reaproveitamento. | C.P. 2982605248674 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 23,40 | 18,31 | 22,23 | 22,38 | 523,69 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ESTRUTURA | | | | | | | 275.088,41 |
| 4.1 | PRÉ-MOLDADA | | | | | | | 200.559,80 |
| 4.1.1 | Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, para piso, enchimento em eps, vigota protendida, altura total da laje "lt" = 16 cm (enchimento+capa) = (12+4). af_08/2025 | 101960 - SINAPI/PR 04/2026 | M2 | 310,08 | 170,54 | 22,23 | 208,45 | 64.636,18 |
| 4.1.2 | Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024 | 97736 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 43,30 | 1.708,11 | 22,23 | 2.087,82 | 90.402,61 |
| 4.1.3 | Peça retangular pré-moldada para sapata, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024 | C.P. 2982504211477 - Composição Própria 04/2026 | M3 | 21,40 | 1.708,19 | 22,23 | 2.087,92 | 44.681,49 |
| 4.1.4 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024 | 95240 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 28,80 | 23,85 | 22,23 | 29,15 | 839,52 |
| 4.2 | CONVENCIONAL | | | | | | | 74.528,61 |
| 4.2.1 | Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. | C.P. 2982502200729 - Composição Própria 04/2026 | M3 | 20,97 | 2.891,01 | 22,23 | 3.533,68 | 74.101,27 |
| 4.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024 | 95240 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 14,66 | 23,85 | 22,23 | 29,15 | 427,34 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | 30.463,69 |
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE BALDRAME | | | | | | | 12.299,95 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | 98557 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 204,59 | 49,19 | 22,23 | 60,12 | 12.299,95 |
| 5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃOES DE PAREDES ENTERRADAS | | | | | | | 18.163,74 |
| 5.2.1 | Impermeabilização de paredes enterradas com membrana asfáltica moldada no local | C.P. 2982605248827 - Composição Própria 04/2026 | m² | 72,47 | 96,06 | 22,23 | 117,41 | 8.508,70 |
| 5.2.2 | Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de PEAD corrugado flexível perfurado, envolvido com geocomposto drenante. af_07/2021 | C.P. 2922512235963 - Composição Própria 03/2026 | M | 58,50 | 51,99 | 22,23 | 63,55 | 3.717,68 |
| 5.2.3 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 100322 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 14,49 | 200,29 | 22,23 | 244,81 | 3.547,30 |
| 5.2.4 | Aplicação de manta geotêxtil nas juntas rígidas de aduelas pré-moldadas de concreto armado. af_01/2023 | 104515 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 72,47 | 26,98 | 22,23 | 32,98 | 2.390,06 |
| 6 | PAVIMENTAÇÕES | | | | | | | 69.023,28 |
| 6.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | | | | | | 56.613,83 |
| 6.1.1 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 96624 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 14,87 | 208,37 | 22,23 | 254,69 | 3.787,24 |
| 6.1.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | 94992 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 297,45 | 87,61 | 22,23 | 107,09 | 31.853,92 |
| 6.1.3 | Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_07/2021 | 88476 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 637,08 | 26,93 | 22,23 | 32,92 | 20.972,67 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | | | | 7.958,49 |
| 6.2.1 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 96624 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 3,32 | 208,37 | 22,23 | 254,69 | 845,57 |
| 6.2.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento liso (semipolido), espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | 94992 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 66,42 | 87,61 | 22,23 | 107,09 | 7.112,92 |
| 6.3 | PASSEIO PÚBLICO | | | | | | | 4.450,96 |
| 6.3.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento liso (semipolido), espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | 94992 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 27,65 | 87,61 | 22,23 | 107,09 | 2.961,04 |
| 6.3.2 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 96624 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 1,28 | 208,37 | 22,23 | 254,69 | 326,00 |
| 6.3.3 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_01/2024 | 94265 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 14,97 | 58,49 | 22,23 | 71,49 | 1.070,21 |
| 6.3.4 | Pintura de meio-fio em tinta acrílica | C.P. 3052502201145 - Composição Própria 04/2026 | M | 14,97 | 5,12 | 22,23 | 6,26 | 93,71 |
| 7 | PAREDES E PAINEIS | | | | | | | 171.038,43 |
| 7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 103368 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 436,48 | 87,46 | 22,23 | 106,90 | 46.659,71 |
| 7.2 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão (com base em SINAPI 93183) | C.P. 2952401162361 - Composição Própria 04/2026 | M | 25,90 | 53,54 | 22,23 | 65,44 | 1.694,90 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024 | 105021 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 15,89 | 33,39 | 22,23 | 40,81 | 648,47 |
| 7.4 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. | C.P. 422503203317 - Composição Própria 04/2026 | M | 4,20 | 100,09 | 22,23 | 122,34 | 513,83 |
| 7.5 | Contraverga pré-moldada, espessura de *15* cm. af_03/2024 | 105027 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 32,97 | 32,81 | 22,23 | 40,10 | 1.322,10 |
| 7.6 | Placa de concreto pré-moldado como proteção de talude ou reaterro-fornecimento e instalação. af_12/2021 | C.P. 2982604247720 - Composição Própria 04/2026 | M3 | 15,73 | 3.934,63 | 22,23 | 4.809,30 | 75.650,29 |
| 7.7 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps | 96359 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 313,66 | 116,20 | 22,23 | 142,03 | 44.549,13 |
| 8 | REVESTIMENTOS | | | | | | | 204.184,57 |
| 8.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | 87879 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 1.205,09 | 5,69 | 22,23 | 6,95 | 8.375,38 |
| 8.2 | Emboço ou massa única com aditivo impermeabilizante em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente em panos internos e externos. af_08/2022 | C.P. 2982602240793 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 1.205,09 | 51,17 | 22,23 | 62,55 | 75.378,38 |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm com absorção de umidade inferior a 4% inclusive rejunte, aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | 87273 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 204,89 | 68,29 | 22,23 | 83,47 | 17.102,17 |
| 8.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm com absorção de água inferior a 4% - rejunte epoxi. af_02/2023_pe | C.P. 2982602241548 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 295,54 | 117,66 | 22,23 | 143,82 | 42.504,56 |
| 8.5 | Rodapé cerâmico de 10 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80cm com absorção inferior a 4% inclusive rejunte. af_02/2023 | C.P. 2982602241546 - Composição Própria 04/2026 | M | 196,39 | 12,24 | 22,23 | 14,96 | 2.937,99 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | 98689 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 14,07 | 148,45 | 22,23 | 181,45 | 2.553,00 |
| 8.7 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | 104658 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 7,33 | 152,62 | 22,23 | 186,55 | 1.367,41 |
| 8.8 | Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | 101965 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 24,75 | 197,69 | 22,23 | 241,64 | 5.980,59 |
| 8.9 | Revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato com dimensões de 90x90 cm ( mg-arq-251 magnus po) | C.P. 1312212143913 - Composição Própria 04/2026 | m² | 24,93 | 126,34 | 22,23 | 154,43 | 3.849,94 |
| 8.10 | Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. af_05/2020 | 101092 - SINAPI/SC 01/2026 | M2 | 46,56 | 508,98 | 22,23 | 622,13 | 28.966,37 |
| 8.11 | Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_02/2026 | 98671 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 14,89 | 518,81 | 22,23 | 634,14 | 9.442,34 |
| 8.12 | Rodapé em granito, altura 10 cm. af_02/2026 | 98685 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 20,23 | 99,63 | 22,23 | 121,78 | 2.463,61 |
| 8.13 | Podotátil direcional inox - parafuso frizado (0,25 x 0,25) | C.P. 1312510233074 - Composição Própria 03/2026 | M | 16,83 | 158,61 | 22,23 | 193,87 | 3.262,83 |
| 9 | FORRO | | | | | | | 32.406,27 |
| 9.1 | Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps | 96486 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 273,93 | 80,09 | 22,23 | 97,89 | 26.815,01 |
| 9.2 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_08/2023 | 96121 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 332,22 | 13,77 | 22,23 | 16,83 | 5.591,26 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ESQUADRIAS | | | | | | | 127.400,34 |
| 10.1 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 80x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_10/2025 | 90791 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 10,00 | 1.025,55 | 22,23 | 1.253,53 | 12.535,30 |
| 10.2 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 90x210cm, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_10/2025 | 90793 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 8,00 | 1.074,40 | 22,23 | 1.313,24 | 10.505,92 |
| 10.3 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, e batente metálico, 100x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_10/2025 | C.P. 2982602241113 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 1.259,18 | 22,23 | 1.539,10 | 1.539,10 |
| 10.4 | Porta de correr de alumínio preto, com quatro folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | 100702 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 7,20 | 824,82 | 22,23 | 1.008,18 | 7.258,90 |
| 10.5 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar. (ref. fnde 254) | C.P. 2982602241078 - Composição Própria 04/2026 | m² | 4,41 | 820,94 | 22,23 | 1.003,43 | 4.425,13 |
| 10.6 | Porta 180x210 cm, 2 folhas tipo giro duplo, folha de madeira, com visor de vidro 6 mm, cor branco gelo, com guarnição, fixação com parafusos, incluso pintura e fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | C.P. 2982605248604 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 5.909,30 | 22,23 | 7.222,94 | 7.222,94 |
| 10.7 | Porta de correr de madeira, pcd , padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio e chapa anti-impacto - fornecimento e instalação. | C.P. 1312405168383 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 2.582,66 | 22,23 | 3.156,79 | 3.156,79 |
| 10.8 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (A x L) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024 | 94569 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 5,00 | 851,55 | 22,23 | 1.040,85 | 5.204,25 |
| 10.9 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento fosco, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024 | C.P. 2982604247563 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 11,00 | 503,83 | 22,23 | 615,83 | 6.774,13 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | Sistema de pele de vidro (structural glazing), incluso porta e janelas tn csc | C.P. 1312511234372 - Composição Própria 01/2026 | m² | 23,11 | 1.770,04 | 22,23 | 2.163,52 | 49.998,95 |
| 10.11 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), fixação com parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94570 | C.P. 1312601240048 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 11,82 | 747,09 | 22,23 | 913,17 | 10.793,67 |
| 10.12 | Porta de correr de madeira, padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | C.P. 2982605248789 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 1.859,78 | 22,23 | 2.273,21 | 2.273,21 |
| 10.13 | Portão de correr em chapa tipo painel lambril, com requadro, acabamento com pintura anticorrosiva e esmalte sintético cor cinza, trilhos e roldanas superiores, dimensão de 3,00 x 2,20 m, do tipo eletrônico - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 37561) | C.P. 2982605248824 - Composição Própria 04/2026 | Unidade | 1,00 | 4.673,20 | 22,23 | 5.712,05 | 5.712,05 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | 54.373,32 |
| 11.1 | Painel sobrepor LED 40x40, 36w, 4000k - fornecimento e instalação | C.P. 702502201607 - Composição Própria 01/2026 | UN | 53,00 | 176,63 | 22,23 | 215,89 | 11.442,17 |
| 11.2 | Arandela de parede retangular facho duplo par 20 - fornecimento e instalação. (ref. SINAPI 97605) | C.P. 1312601240542 - Composição Própria 04/2026 | UN | 4,00 | 309,26 | 22,23 | 378,01 | 1.512,04 |
| 11.3 | Painel de LED de embutir, quadrado, 18w, 220x220 mm, temperatura de cor 4000k, fluxo luminoso 1260 lúmens, acabamento branco fosco (ref. 103788) | C.P. 1732602243311 - Composição Própria 04/2026 | UN | 7,00 | 48,54 | 22,23 | 59,33 | 415,31 |
| 11.4 | Lâmpada tubular LED de 9/10 W, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps | 100902 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 2,00 | 38,11 | 22,23 | 46,58 | 93,16 |
| 11.5 | Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo+eletroduto rígido) - altura baixa - fornecimento e instalação | C.P. 2982602241337 - Composição Própria 04/2026 | un | 121,00 | 163,92 | 22,23 | 200,36 | 24.243,56 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). af_11/2022 | C.P. 2582505212080 - Composição Própria 04/2026 | UN | 28,00 | 222,64 | 22,23 | 272,13 | 7.619,64 |
| 11.7 | Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação embutido, sem interruptor, derivado de ponto de iluminação (sem luminária e lâmpada). af_11/2022 | C.P. 2982605248839 - Composição Própria 04/2026 | UN | 34,00 | 42,51 | 22,23 | 51,96 | 1.766,64 |
| 11.8 | Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação com eletroduto aparente, sem interruptor, derivado de ponto de iluminação (sem luminária e lâmpada). af_11/2022 | C.P. 2982605248842 - Composição Própria 04/2026 | UN | 15,00 | 66,17 | 22,23 | 80,88 | 1.213,20 |
| 11.9 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | 93654 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 2,00 | 12,08 | 22,23 | 14,77 | 29,54 |
| 11.10 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | 93655 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 7,00 | 13,23 | 22,23 | 16,17 | 113,19 |
| 11.11 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | 93656 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 12,00 | 14,53 | 22,23 | 17,76 | 213,12 |
| 11.12 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | 93658 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 23,78 | 22,23 | 29,07 | 29,07 |
| 11.13 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | 97891 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 248,76 | 22,23 | 304,06 | 304,06 |
| 11.14 | Espeto de jardim LED externo 3000k 6w bivolt - fornecimento e instalação - ref SINAPI 97599 | C.P. 422604246675 - Composição Própria 04/2026 | UN | 3,00 | 79,72 | 22,23 | 97,44 | 292,32 |
| 11.15 | Instalação de fita de LED com perfil flexível de sobrepor | C.P. 2982507228098 - Composição Própria 04/2026 | m | 30,47 | 102,07 | 22,23 | 124,76 | 3.801,44 |
| 11.16 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | 101879 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 645,24 | 22,23 | 788,68 | 788,68 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | 101894 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 166,78 | 22,23 | 203,86 | 203,86 |
| 11.18 | Espeto de jardim LED externo 3000k 6w bivolt - fornecimento e instalação - ref SINAPI 97599 | C.P. 422604246675 - Composição Própria 04/2026 | UN | 3,00 | 79,72 | 22,23 | 97,44 | 292,32 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | 40.014,16 |
| 12.1 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria (ref. SINAPI 89957 02/2024)vgl | C.P. 1312405167952 - Composição Própria 04/2026 | UN | 29,00 | 175,65 | 22,23 | 214,70 | 6.226,30 |
| 12.2 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89712 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 47,00 | 32,37 | 22,23 | 39,57 | 1.859,79 |
| 12.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 89800 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 66,00 | 33,22 | 22,23 | 40,60 | 2.679,60 |
| 12.4 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 89512 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 145,00 | 55,89 | 22,23 | 68,31 | 9.904,95 |
| 12.5 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 89511 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 9,00 | 43,71 | 22,23 | 53,43 | 480,87 |
| 12.6 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 94792 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 13,00 | 123,00 | 22,23 | 150,34 | 1.954,42 |
| 12.7 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89707 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 7,00 | 58,17 | 22,23 | 71,10 | 497,70 |
| 12.8 | Caixa de inspeção simples, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x6,0x5,0m - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97906 | C.P. 1312302145087 - Composição Própria 04/2026 | UN | 2,00 | 1.023,24 | 22,23 | 1.250,71 | 2.501,42 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020 | 98102 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 205,73 | 22,23 | 251,46 | 251,46 |
| 12.10 | Ponto de ventilação 50mm com 1 saída | C.P. 1652207138410 - Composição Própria 04/2026 | UN | 3,00 | 113,82 | 22,23 | 139,12 | 417,36 |
| 12.11 | Caixa d´água em polietileno 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 - eds | C.P. 1312508229132 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 3.330,86 | 22,23 | 4.071,31 | 4.071,31 |
| 12.12 | Cisterna vertical modular 1000 litros com filtro - fornecimento e instalação. (mg-hid-027 magnus po)_do | C.P. 1312601236859 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 2.895,79 | 22,23 | 3.539,52 | 3.539,52 |
| 12.13 | Torneira cromada, de parde, para jardim - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86914 - bha | C.P. 1312407171309 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 89,10 | 22,23 | 108,91 | 108,91 |
| 12.14 | Caixa de passagem pluvial com dimensões de 60x60x80cm - fornecimento e instalação (un) | C.P. 1312201125634 - Composição Própria 04/2026 | un | 4,00 | 467,38 | 22,23 | 571,28 | 2.285,12 |
| 12.15 | Válvula de retenção, PVC soldável, DN 100mm - ponta - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 94490)_do | C.P. 1312601236667 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 38,56 | 22,23 | 47,13 | 47,13 |
| 12.16 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89796 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 8,00 | 47,89 | 22,23 | 58,54 | 468,32 |
| 12.17 | Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 104344 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 2,00 | 44,91 | 22,23 | 54,89 | 109,78 |
| 12.18 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89785 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 9,00 | 29,65 | 22,23 | 36,24 | 326,16 |
| 12.19 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89797 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 56,05 | 22,23 | 68,51 | 68,51 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 | Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 104345 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 6,00 | 47,01 | 22,23 | 57,46 | 344,76 |
| 12.21 | Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 104345 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 2,00 | 47,01 | 22,23 | 57,46 | 114,92 |
| 12.22 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89732 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 27,00 | 17,93 | 22,23 | 21,92 | 591,84 |
| 12.23 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89784 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 6,00 | 27,27 | 22,23 | 33,33 | 199,98 |
| 12.24 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89733 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 25,77 | 22,23 | 31,50 | 31,50 |
| 12.25 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89744 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 16,00 | 30,93 | 22,23 | 37,81 | 604,96 |
| 12.26 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 89746 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 7,00 | 31,77 | 22,23 | 38,83 | 271,81 |
| 12.27 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 89805 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 2,00 | 22,81 | 22,23 | 27,88 | 55,76 |
| 13 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | | | | 35.467,67 |
| 13.1 | Lavatório suspenso em louça branca com meia coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada acionamento alavanca, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | C.P. 2982602241387 - Composição Própria 04/2026 | UN | 13,00 | 806,41 | 22,23 | 985,67 | 12.813,71 |
| 13.2 | Vaso sanitário sifonado para pcd com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 | C.P. 1312601236770 - Composição Própria 04/2026 | UN | 4,00 | 1.360,33 | 22,23 | 1.662,73 | 6.650,92 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | 100849 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 4,00 | 51,83 | 22,23 | 63,35 | 253,40 |
| 13.4 | Barra de apoio vertical em "u", em PVC, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | C.P. 2952509231291 - Composição Própria 05/2025 | UN | 5,00 | 224,39 | 22,23 | 274,27 | 1.371,35 |
| 13.5 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 100867 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 4,00 | 369,73 | 22,23 | 451,92 | 1.807,68 |
| 13.6 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 100868 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 8,00 | 382,63 | 22,23 | 467,69 | 3.741,52 |
| 13.7 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | C.P. 1312511234215 - Composição Própria 04/2026 | UN | 3,00 | 251,10 | 22,23 | 306,92 | 920,76 |
| 13.8 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura. (ref. fnde 12) | C.P. 2752511233880 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 2,40 | 433,18 | 22,23 | 529,48 | 1.270,75 |
| 13.9 | Alarme audiovisual para sanitário acessível sem fio, setorizado e a prova d'água - fornecimento e instalação | C.P. 1312508229620 - Composição Própria 04/2026 | UN | 4,00 | 485,81 | 22,23 | 593,81 | 2.375,24 |
| 13.10 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | 95547 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 13,00 | 76,82 | 22,23 | 93,90 | 1.220,70 |
| 13.11 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao | 37400 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 4,00 | 61,42 | 22,23 | 75,07 | 300,28 |
| 13.12 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação | C.P. 1412109119786 - Composição Própria 04/2026 | UN | 13,00 | 57,20 | 22,23 | 69,92 | 908,96 |
| 13.13 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 100874 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 4,00 | 350,35 | 22,23 | 428,23 | 1.712,92 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.14 | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado | 37399 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 4,00 | 24,44 | 22,23 | 29,87 | 119,48 |
| 14 | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | 88.740,99 |
| 14.1 | Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | 89865 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 62,00 | 21,01 | 22,23 | 25,68 | 1.592,16 |
| 14.2 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | 103247 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 7,00 | 2.773,73 | 22,23 | 3.390,33 | 23.732,31 |
| 14.3 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | 103244 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 4,00 | 2.502,77 | 22,23 | 3.059,14 | 12.236,56 |
| 14.4 | Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | 103263 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 17.724,04 | 22,23 | 21.664,09 | 21.664,09 |
| 14.5 | Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 | 103289 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 174,00 | 46,47 | 22,23 | 56,80 | 9.883,20 |
| 14.6 | Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 | 103290 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 78,00 | 71,43 | 22,23 | 87,31 | 6.810,18 |
| 14.7 | Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 | 103291 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 100,00 | 91,99 | 22,23 | 112,44 | 11.244,00 |
| 14.8 | Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 | 103292 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 11,50 | 112,30 | 22,23 | 137,26 | 1.578,49 |
| 15 | COBERTURA | | | | | | | 88.028,36 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento, exclusive pintura. af_10/2025 | 92620 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 6,00 | 2.301,54 | 22,23 | 2.813,17 | 16.879,02 |
| 15.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, exclusive pintura. af_10/2025_ps | 92580 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 353,93 | 52,20 | 22,23 | 63,80 | 22.580,73 |
| 15.3 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | 94210 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 353,93 | 50,94 | 22,23 | 62,26 | 22.035,68 |
| 15.4 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 5 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento, exclusive pintura. af_10/2025 | 92606 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 6,00 | 907,92 | 22,23 | 1.109,75 | 6.658,50 |
| 15.5 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019 | 100327 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 38,18 | 56,90 | 22,23 | 69,55 | 2.655,42 |
| 15.6 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 94228 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 56,98 | 86,64 | 22,23 | 105,90 | 6.034,18 |
| 15.7 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019 | 94223 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 25,80 | 78,72 | 22,23 | 96,22 | 2.482,48 |
| 15.8 | Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | C.P. 1312602240727 - Composição Própria 04/2026 | M | 97,25 | 60,05 | 22,23 | 73,40 | 7.138,15 |
| 15.9 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 94227 - SINAPI/SC 04/2026 | M | 20,00 | 63,99 | 22,23 | 78,21 | 1.564,20 |
| 16 | EQUIPAMENTOS | | | | | | | 150.517,26 |
| 16.1 | Elevador - capacidade de 600kg ou 8 pessoas, percurso de até 4m, cabina com dimensões mínimas de de 1,10x1,40x2,10m, acabamento em aço inoxidável, corrimão em três lados, inclui botoeiras nas pavimentos, deve atender as normas de acessibilidade | 702501236790 - Cotação 01/2026 | Un. | 1,00 | 130.566,67 | 15,28 | 150.517,26 | 150.517,26 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PINTURAS | | | | | | | 34.566,53 |
| 17.1 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, lixamento manual. af_04/2023 | 88495 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 697,96 | 14,58 | 22,23 | 17,82 | 12.437,65 |
| 17.2 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | 88485 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 975,27 | 4,39 | 22,23 | 5,37 | 5.237,20 |
| 17.3 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | 88489 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 975,27 | 14,17 | 22,23 | 17,32 | 16.891,68 |
| 18 | FACHADA | | | | | | | 89.784,72 |
| 18.1 | Estrutura em alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm, pintada - fabricação, transporte e instalação (ref: orse 11735) | C.P. 1312601240019 - Composição Própria 04/2026 | m² | 101,80 | 635,38 | 22,23 | 776,62 | 79.059,92 |
| 18.2 | Letra caixa alta - 30cm de altura, com pinos para fixação - fornecimento e colocação (base emop 05.055.0022-0) | C.P. 2752404166985 - Composição Própria 02/2026 | UN | 40,00 | 219,36 | 22,23 | 268,12 | 10.724,80 |
| 19 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO | | | | | | | 2.766,91 |
| 19.1 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | 97599 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 12,00 | 23,65 | 22,23 | 28,91 | 346,92 |
| 19.2 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | C.P. 1312112123040 - Composição Própria 04/2026 | UN | 3,00 | 185,70 | 22,23 | 226,98 | 680,94 |
| 19.3 | Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 60x30 cm - fornecimento e instalação | C.P. 1312605248225 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 98,99 | 22,23 | 121,00 | 121,00 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 30x15cm, inclusive adesivo para fixação na parede - fornecimento e instalação | C.P. 1312509231399 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 30,00 | 22,23 | 36,67 | 36,67 |
| 19.5 | Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 20x10cm - fornecimento e instalação | C.P. 1312310153623 - Composição Própria 02/2026 | UN | 8,00 | 15,97 | 22,23 | 19,52 | 156,16 |
| 19.6 | Instalações de GLP, com abrigo para p13 e tubulação em pex gás | C.P. 1312510232401 - Composição Própria 04/2026 | UN | 1,00 | 719,77 | 22,23 | 879,77 | 879,77 |
| 19.7 | Placa de sinalização de abandono de local (saída), fotoluminescente, retangular, 100x50cm - fornecimento e instalação | C.P. 2982605249115 - Composição Própria 05/2026 | UN | 1,00 | 305,48 | 22,23 | 373,39 | 373,39 |
| 19.8 | Grade de ventilação permanente branca com tela mosquiteira, 20x20 cm - fornecimento e instalação | C.P. 1312508228889 - Composição Própria 04/2026 | UN | 2,00 | 70,38 | 22,23 | 86,03 | 172,06 |
| 20 | MUROS E FECHAMENTOS | | | | | | | 44.353,19 |
| 20.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | 1.635,19 |
| 20.1.1 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | 93382 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 6,44 | 32,80 | 22,23 | 40,09 | 258,18 |
| 20.1.2 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 96527 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 2,56 | 130,31 | 22,23 | 159,28 | 407,76 |
| 20.1.3 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 96523 - SINAPI/SC 04/2026 | M3 | 6,69 | 118,53 | 22,23 | 144,88 | 969,25 |
| 20.2 | ESTRUTURA | | | | | | | 11.693,66 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024 | 95240 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 3,54 | 23,85 | 22,23 | 29,15 | 103,19 |
| 20.2.2 | Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. | C.P. 2982502200729 - Composição Própria 04/2026 | M3 | 3,28 | 2.891,01 | 22,23 | 3.533,68 | 11.590,47 |
| 20.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | 1.284,76 |
| 20.3.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | 98557 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 21,37 | 49,19 | 22,23 | 60,12 | 1.284,76 |
| 20.4 | ALVENARIAS | | | | | | | 4.701,46 |
| 20.4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 103368 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 43,98 | 87,46 | 22,23 | 106,90 | 4.701,46 |
| 20.5 | REVESTIMENTOS | | | | | | | 6.924,29 |
| 20.5.1 | Emboço ou massa única com aditivo impermeabilizante em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente em panos internos e externos. af_08/2022 | C.P. 2982602240793 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 99,63 | 51,17 | 22,23 | 62,55 | 6.231,86 |
| 20.5.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | 87879 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 99,63 | 5,69 | 22,23 | 6,95 | 692,43 |
| 20.6 | PINTURAS | | | | | | | 2.260,60 |
| 20.6.1 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | 88489 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 99,63 | 14,17 | 22,23 | 17,32 | 1.725,59 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | 88485 - SINAPI/SC 04/2026 | M2 | 99,63 | 4,39 | 22,23 | 5,37 | 535,01 |
| 20.7 | CERCAS | | | | | | | 15.853,23 |
| 20.7.1 | Gradil 02 - gradil fixo de barra de ferro chata de 3/16 x 1.1/2" na vertical, espaçados a cada 5cm, incluindo pintura - fornecimento e instalação. | C.P. 1312601240128 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 27,80 | 466,55 | 22,23 | 570,26 | 15.853,23 |
| 21 | ITENS COMPLEMENTARES | | | | | | | 26.438,41 |
| 21.1 | Corrimão duplo, duas alturas 70 cm, e 92 cm, fixo em parede (incluso altura acessível), diâmetro externo = 40 mm, em aço galvanizado | C.P. 912503203019 - Composição Própria 04/2026 | M | 28,20 | 174,05 | 22,23 | 212,74 | 5.999,27 |
| 21.2 | Corrimão duplo de aço galvanizado (h = 0,7 e 0,92) E =1.1/4", travessa superior de 1.1/2", montantes tubulares de 1.1/4" com h=1,1m, espaçados de 1,20m, fixado com chumbador mecânico. | C.P. 42200979430 - Composição Própria 04/2026 | M | 29,94 | 558,51 | 22,23 | 682,67 | 20.439,14 |
| 22 | PAISAGISMO | | | | | | | 11.095,13 |
| 22.1 | Meio-fio em concreto armado 30x15cm, incluindo forma (reaproveitmento 4x), armadura, lançamento e acabamento | C.P. 2982603243776 - Composição Própria 04/2026 | M | 35,92 | 49,29 | 22,23 | 60,25 | 2.164,18 |
| 22.2 | Pintura de meio-fio em tinta acrílica | C.P. 3052502201145 - Composição Própria 05/2026 | M | 35,92 | 5,12 | 22,23 | 6,26 | 224,86 |
| 22.3 | Terra adubada para plantio h=10cm - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520 - item 873573 amunesc jp | C.P. 1312309152087 - Composição Própria 04/2026 | m³ | 9,24 | 231,92 | 22,23 | 283,48 | 2.619,36 |
| 22.4 | Plantio de palmeira tipo phoenix com altura de muda maior ou igual a 1,50 m . af_07/2024 | C.P. 2982603243651 - Composição Própria 04/2026 | UN | 6,00 | 166,25 | 22,23 | 203,21 | 1.219,26 |

| | |
|---|---|
| OBRA: | 174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José |
| ENDEREÇO: | Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista |

| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | Plantio de liriope spicata (verde), incluso aplicação de adubo em solo, substrato e calcario. af_05/2018 (ref. SINAPI 98505, 98520-01/2022 e orse 11355)iw | C.P. 1312512235113 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 5,70 | 117,37 | 22,23 | 143,46 | 817,72 |
| 22.6 | Plantio de grama sao carlos em leivas | C.P. 2982602243139 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 18,65 | 23,36 | 22,23 | 28,55 | 532,46 |
| 22.7 | Plantio de muda de arbusto/buxinho com altura mínima de 50cm | C.P. 1782603244023 - Composição Própria 04/2026 | UN | 9,00 | 208,69 | 22,23 | 255,08 | 2.295,72 |
| 22.8 | Plantio de muda de ave-do-paraíso, incluso aplicação de adubo em solo, substrato e calcario. af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520-01/2022)erc | C.P. 1312605248531 - Composição Própria 04/2026 | M2 | 5,51 | 181,38 | 22,23 | 221,70 | 1.221,57 |
| 23 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | 10.228,63 |
| 23.1 | Limpeza final de obra | C.P. 2752306149619 - Composição Própria 04/2026 | m² | 677,38 | 2,13 | 22,23 | 2,60 | 1.761,19 |
| 23.2 | As built de projeto com responsabilidade da área de engenharia civil - projeto arquitetônico e complementares conforme executado | C.P. 2982602241470 - Composição Própria 04/2026 | M² | 677,38 | 8,30 | 22,23 | 10,15 | 6.875,41 |
| 23.3 | Placa de inauguracao metalica, *40* cm x *60* cm | 10848 - SINAPI/SC 04/2026 | UN | 1,00 | 1.302,49 | 22,23 | 1.592,03 | 1.592,03 |
| | | | | | | | **TOTAL** | 1.652.538,21 |

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIELA BABY BRAGA
Data: 29/05/2026 16:00:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br