AMPLASC
Rua São João Batista - 347, Centro
CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 42200979430 - 04/2026	**CORRIMÃO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO (H = 0,7 E 0,92) E=1.1/4", TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" COM H=1,1M, ESPAÇADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
1332 - SINAPI/SC 04/2026	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,89600000	9,19	8,23
11002 - SINAPI/SC 04/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,07000000	28,33	1,98
11964 - SINAPI/SC 04/2026	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	3,33300000	2,90	9,67
21011 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 32 mm (1 1/4"), E = 2,65 mm, *2,71* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,10000000	46,62	144,52
88251 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,75000000	28,63	135,99
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,75000000	35,93	206,60
21012 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 40 mm (1 1/2"), E = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	1,00000000	51,52	51,52
					TOTAL (R$)	**558,51**

C.P. 422503203317 - 04/2026	**VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
2692 - SINAPI/SC 04/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00700000	5,32	0,04
39017 - SINAPI/SC 04/2026	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	UN	INSUMO	6,00000000	0,22	1,32
87294 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00190000	665,55	1,26
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05800000	36,22	2,10
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08600000	26,73	2,30
92270 - SINAPI/SC 04/2026	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,21400000	336,12	71,93
92802 - SINAPI/SC 04/2026	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,79000000	9,23	7,29
94970 - SINAPI/SC 04/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02400000	577,17	13,85
					TOTAL (R$)	**100,09**

C.P. 422604246675 - 04/2026	**ESPETO DE JARDIM LED EXTERNO 3000K 6W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF SINAPI 97599**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17650000	46,65	8,23
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05515620	29,32	1,62
422604246673 - Cotação 03/2026	Espeto de jardim LED externo 3000k 6w bivolt	UN	INSUMO	1,00000000	69,87	69,87
					TOTAL (R$)	**79,72**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 702502201607 - 01/2026	**PAINEL SOBREPOR LED 40X40, 36W, 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17270000	29,03	5,01
88264 - SINAPI/SC 01/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41440000	46,65	19,33
702502201606 - Cotação 08/2025	Painel sobrepor LED 40x40, 36w, 4000k	Un	INSUMO	1,00000000	152,29	152,29
					TOTAL (R$)	**176,63**

C.P. 912503203019 - 04/2026	**CORRIMÃO DUPLO, DUAS ALTURAS 70 CM, E 92 CM, FIXO EM PAREDE (INCLUSO ALTURA ACESSÍVEL), DIÂMETRO EXTERNO = 40 MM, EM AÇO GALVANIZADO**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
7568 - SINAPI/SC 04/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	3,27300000	0,61	2,00
11002 - SINAPI/SC 04/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00400000	28,33	0,11
11033 - SINAPI/SC 04/2026	Suporte para calha de 150 mm em aco galvanizado	UN	INSUMO	1,09100000	6,80	7,42
21012 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 40 mm (1 1/2"), E = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,10000000	51,52	108,19
88251 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,77800000	28,63	22,27
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94800000	35,93	34,06
					TOTAL (R$)	**174,05**

C.P. 1312112123040 - 04/2026	**EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
4350 - SINAPI/SC 04/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,77	0,77
10891 - SINAPI/SC 04/2026	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc	UN	INSUMO	1,00000000	165,76	165,76
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	37,16	11,15
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02
					TOTAL (R$)	**185,70**

C.P. 1312201125634 - 04/2026	**CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL COM DIMENSÕES DE 60x60x80cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
M0424 - SICRO/SC 01/2026	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	INSUMO	60,00000000	0,64	38,40
4006 - SINAPI/SC 04/2026	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M3	INSUMO	0,05000000	1.628,90	81,45
88242 - SINAPI/SC 04/2026	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	28,71	114,84
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	36,22	144,88

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

M0082 - SICRO/SC 01/2026	Areia média lavada	m³	INSUMO	0,40000000	150,16	60,06
M0191 - SICRO/SC 01/2026	Brita 1	m³	INSUMO	0,20000000	138,74	27,75
					TOTAL (R$)	**467,38**

C.P. 1312212143913 - 04/2026	**REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES DE 90X90 CM (MG-ARQ-251 Magnus PO)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,10000000	36,03	39,63
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	26,73	16,04
1381 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	6,14000000	0,74	4,54
34357 - SINAPI/SC 04/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,25000000	4,34	1,09
45190 - SINAPI/SC 04/2026	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2	M2	INSUMO	1,10000000	59,13	65,04
					TOTAL (R$)	**126,34**

C.P. 1312302145087 - 04/2026	**CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X6,0X5,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97906**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00870000	167,18	1,45
5679 - SINAPI/SC 04/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01780000	73,16	1,30
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,56840000	36,22	129,25
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,80380000	26,73	74,95
88628 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,07280000	722,67	52,61
101622 - SINAPI/SC 04/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,81000000	340,03	275,42
41629 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	488,26	488,26
					TOTAL (R$)	**1023,24**

C.P. 1312309152087 - 04/2026	**TERRA ADUBADA PARA PLANTIO H=10CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 98520 - item 873573 amunesc JP**					**m³**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06310000	26,73	1,69
88441 - SINAPI/SC 04/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01580000	27,97	0,44
3123 - SINAPI/SC 04/2026	Fertilizante NPK - 4: 14: 8	KG	INSUMO	0,10000000	3,14	0,31
38125 - SINAPI/SC 04/2026	Fertilizante organico composto, classe a	KG	INSUMO	2,50000000	1,79	4,48
7253 - SINAPI/SC 04/2026	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	1,00000000	225,00	225,00

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**231,92**

C.P. 1312310153623 - 02/2026	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE, COM OU SEM SETA, MODELO 20x10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	26,73	7,30
1312305148842 - Cotação 09/2025	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, indicação "saída" - 20x10 cm	un	INSUMO	1,00000000	8,50	8,50
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato	KG	INSUMO	0,00500000	34,03	0,17

					TOTAL (R$)	**15,97**

C.P. 1312404167150 - 05/2026	**Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref. SINAPI 93212**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
3080 - SINAPI/SC 04/2026	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	0,03480000	78,23	2,72
3659 - SINAPI/SC 04/2026	Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	0,01740000	19,02	0,33
3670 - SINAPI/SC 04/2026	Juncao simples, PVC, 45 graus, DN 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	0,03480000	24,42	0,85
11587 - SINAPI/SC 04/2026	Forro de PVC liso, branco, regua de 10 cm, espessura aproximada de 8 mm (com colocacao / sem estrutura metalica)	M2	INSUMO	0,97620000	80,38	78,47
11697 - SINAPI/SC 04/2026	Mictorio coletivo aco inox (AISI 304), E = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	UN	INSUMO	0,01740000	693,94	12,07
11712 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa sifonada, PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (NBR 5688)	UN	INSUMO	0,03480000	47,89	1,67
21112 - SINAPI/SC 04/2026	Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico	UN	INSUMO	0,01740000	227,68	3,96
43777 - SINAPI/SC 04/2026	Porta de madeira, folha leve (NBR 15930), de 600 x 2100 mm, E = 35 mm, nucleo colmeia, capa lisa em hdf, acabamento melaminico em padrao madeira	UN	INSUMO	0,04476180	238,22	10,66
86888 - SINAPI/SC 04/2026	Bacia sanitária com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	505,31	26,38
86943 - SINAPI/SC 04/2026	Lavatório louça branca suspenso, *40 x 30* cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	298,98	15,61
88489 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	COMPOSIÇÃO	2,44420000	14,17	34,63
89709 - SINAPI/SC 04/2026	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,06960000	24,80	1,73
89711 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,16310000	26,16	4,27
89712 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,22350000	32,37	7,23
89714 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,04700000	45,09	2,12
89724 - SINAPI/SC 04/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,17400000	12,65	2,20
89731 - SINAPI/SC 04/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	17,19	0,30
89748 - SINAPI/SC 04/2026	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	46,18	2,41
89784 - SINAPI/SC 04/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	27,27	0,47

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

90822 - SINAPI/SC 04/2026	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	442,49	15,40
91170 - SINAPI/SC 04/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,46120000	10,59	4,88
91173 - SINAPI/SC 04/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,18270000	3,95	0,72
91305 - SINAPI/SC 04/2026	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	138,51	7,23
91862 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,33070000	11,85	3,92
91863 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,13050000	13,88	1,81
91870 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,15660000	16,26	2,55
91871 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,02610000	18,28	0,48
91875 - SINAPI/SC 04/2026	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	11,36	0,40
91882 - SINAPI/SC 04/2026	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	14,39	0,50
91890 - SINAPI/SC 04/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	17,86	0,31
91911 - SINAPI/SC 04/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,06960000	22,85	1,59
91924 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,25300000	3,91	4,90
91926 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,46990000	5,60	2,63
91928 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,04420000	8,57	8,95
91937 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,13920000	20,29	2,82
91959 - SINAPI/SC 04/2026	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	59,21	1,03
91967 - SINAPI/SC 04/2026	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	79,30	1,38
92000 - SINAPI/SC 04/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	40,87	1,42
92543 - SINAPI/SC 04/2026	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,35660000	51,88	70,38
93358 - SINAPI/SC 04/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02790000	105,73	2,95
93382 - SINAPI/SC 04/2026	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,00720000	32,80	0,24
94210 - SINAPI/SC 04/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,35660000	50,94	69,11
94559 - SINAPI/SC 04/2026	Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,09050000	696,96	63,07
95240 - SINAPI/SC 04/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,00640000	23,85	0,15
95241 - SINAPI/SC 04/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,33280000	45,79	61,03
95805 - SINAPI/SC 04/2026	Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	22,22	0,39
95811 - SINAPI/SC 04/2026	Condulete de PVC, tipo Lb, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	15,81	0,83
96985 - SINAPI/SC 04/2026	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	79,33	4,14
97886 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	202,72	10,58
97906 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	557,21	19,39

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

98441 - SINAPI/SC 04/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,56190000	107,15	60,21
98443 - SINAPI/SC 04/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,17860000	80,32	14,35
98445 - SINAPI/SC 04/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,40810000	126,35	51,56
98446 - SINAPI/SC 04/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,31820000	163,14	51,91
98447 - SINAPI/SC 04/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,12970000	94,96	12,32
98448 - SINAPI/SC 04/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,10110000	123,25	12,46
98679 - SINAPI/SC 04/2026	Piso cimentado, traço 1:5 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_02/2026	M2	COMPOSIÇÃO	0,51340000	43,37	22,27
100860 - SINAPI/SC 04/2026	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,06960000	150,00	10,44
101876 - SINAPI/SC 04/2026	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	159,64	2,78
101891 - SINAPI/SC 04/2026	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,10440000	29,63	3,09
102607 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,14280000	439,87	62,81
94796 - SINAPI/SC 04/2026	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,14280000	68,52	9,78
C.P. 1312501178027 - Composição Própria 05/2026	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,27840000	100,46	27,97
C.P. 1312510231954 - Composição Própria 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92981) - eds	M	COMPOSIÇÃO	0,26110000	19,10	4,99
					TOTAL (R$)	**920,20**

C.P. 1312501178027 - 05/2026	**LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
3780 - SINAPI/SC 04/2026	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada fluorescente de *36* W, aletada, completa (lampada e reator inclusos)	UN	INSUMO	1,00000000	79,01	79,01
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15190000	29,32	4,45
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36450000	46,65	17,00
					TOTAL (R$)	**100,46**

C.P. 1312510231954 - 05/2026	**Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92981) - eds**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	46,65	0,61
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	29,32	0,38
21127 - SINAPI/SC 04/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,01000000	6,24	0,06
979 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, secao nominal 16 mm2	M	INSUMO	1,02700000	17,58	18,05
					TOTAL (R$)	**19,10**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 1312405167952 - 04/2026	**PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA (Ref. Sinapi 89957 02/2024)vgl**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
89356 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	29,33	62,77
89362 - SINAPI/SC 04/2026	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,18000000	12,03	14,20
89366 - SINAPI/SC 04/2026	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	18,38	18,38
89395 - SINAPI/SC 04/2026	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,89000000	16,51	14,69
90443 - SINAPI/SC 04/2026	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	10,58	22,64
90466 - SINAPI/SC 04/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	20,08	42,97
					TOTAL (R$)	**175,65**

C.P. 1312405168383 - 04/2026	**PORTA DE CORRER DE MADEIRA, PCD , PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE PINTURA NA COR PLATINA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE APOIO E CHAPA ANTI-IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90806 - SINAPI/SC 04/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	530,08	530,08
90830 - SINAPI/SC 04/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,26	221,26
100659 - SINAPI/SC 04/2026	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	M	COMPOSIÇÃO	10,20000000	12,39	126,38
102219 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,36000000	20,78	69,82
11026 - SINAPI/SC 04/2026	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	5,61600000	11,41	64,08
100874 - SINAPI/SC 04/2026	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	350,35	700,70
10555 - SINAPI/SC 04/2026	Porta de madeira, folha media (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,00000000	220,92	220,92
88261 - SINAPI/SC 04/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	38,22	191,10
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	26,73	133,65
370 - SINAPI/SC 04/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,02100000	160,00	3,36
1379 - SINAPI/SC 04/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	3,30000000	0,87	2,87
5075 - SINAPI/SC 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,50000000	15,13	7,57
11581 - SINAPI/SC 04/2026	Trilho pantografico concavo, tipo U, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	M	INSUMO	1,60000000	25,33	40,53
38124 - SINAPI/SC 04/2026	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	0,50000000	26,90	13,45
38179 - SINAPI/SC 04/2026	Roldana concava dupla, 4 rodas, para porta de correr, em zamac com chapa de aco, rolamento interno blindado de aco revestido em nylon	UN	INSUMO	1,00000000	57,11	57,11
43605 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Assoalho de madeira 15cm sobre barrotilho	M2	COMPOSIÇÃO	1,60000000	124,86	199,78
					TOTAL (R$)	**2582,66**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 1312407171309 - 04/2026	**TORNEIRA CROMADA, DE PARDE, PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86914 - BHA**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
3146 - SINAPI/SC 04/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	3,98	0,08
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15250000	37,16	5,67
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04810000	26,73	1,29
11762 - SINAPI/SC 04/2026	Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	82,06	82,06
					TOTAL (R$)	**89,10**

C.P. 1312507227319 - 04/2026	**Remoção de portão existente - Com reaproveitamento**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,06140000	36,22	38,44
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,06140000	26,73	28,37
					TOTAL (R$)	**66,81**

C.P. 1312508228889 - 04/2026	**GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE BRANCA COM TELA MOSQUITEIRA, 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,22	18,11
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37
1312503203194 - Cotação 12/2025	Grelha de ventilação permanente com tela de 0,20x0,20	un	INSUMO	1,00000000	38,90	38,90
					TOTAL (R$)	**70,38**

C.P. 1312508229132 - 04/2026	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - eds**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
93288 - SINAPI/SC 04/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	2,36110000	191,50	452,15
93287 - SINAPI/SC 04/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,26340000	363,98	95,87
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,48210000	37,16	55,07
88248 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,48210000	28,25	41,87
1312508229091 - Cotação 01/2026	Caixa d'aguA / reservatorio em polietileno, 5000 litros, com tampa	UN	INSUMO	1,00000000	2.685,90	2.685,90
					TOTAL (R$)	**3330,86**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 1312508229620 - 04/2026	**ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL SEM FIO, SETORIZADO E A PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
1312406169262 - Cotação 02/2026	Alarme audiovisual para sanitário acessível sem fio, setorizado e a prova d'água	un	INSUMO	1,00000000	472,90	472,90
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	46,65	7,93
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	29,32	4,98
					TOTAL (R$)	**485,81**

C.P. 1312509231399 - 04/2026	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE, COM OU SEM SETA, MODELO 30X15CM, INCLUSIVE ADESIVO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	26,73	7,30
37558 - SINAPI/SC 04/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	0,56250000	37,29	20,98
4791 - SINAPI/SC 04/2026	Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato	KG	INSUMO	0,05000000	34,38	1,72
					TOTAL (R$)	**30,00**

C.P. 1312510232088 - 01/2026	**EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
89711 - SINAPI/SC 12/2025	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,03000000	25,23	0,76
89712 - SINAPI/SC 12/2025	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,13000000	31,31	4,07
89714 - SINAPI/SC 12/2025	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,14700000	43,62	6,41
89724 - SINAPI/SC 12/2025	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,07700000	12,26	0,94
89726 - SINAPI/SC 12/2025	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,05780000	12,49	0,72
89731 - SINAPI/SC 12/2025	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,01930000	16,52	0,32
89748 - SINAPI/SC 12/2025	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,06000000	44,94	2,70
89784 - SINAPI/SC 12/2025	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,06000000	26,28	1,58
89796 - SINAPI/SC 12/2025	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,03800000	46,33	1,76
90820 - SINAPI/SC 12/2025	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,04000000	388,84	15,55
90822 - SINAPI/SC 12/2025	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,05000000	424,92	21,25
91170 - SINAPI/SC 12/2025	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,53000000	10,63	5,63

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

91173 - SINAPI/SC 12/2025	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,75000000	3,96	2,97
91341 - SINAPI/SC 12/2025	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	0,04300000	1.015,77	43,68
91862 - SINAPI/SC 12/2025	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,53000000	11,86	6,29
91870 - SINAPI/SC 12/2025	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,33000000	16,17	5,34
91911 - SINAPI/SC 12/2025	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,41000000	22,65	31,94
91924 - SINAPI/SC 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,41000000	3,65	1,50
91926 - SINAPI/SC 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,06600000	5,22	0,34
91928 - SINAPI/SC 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,35000000	7,98	2,79
91937 - SINAPI/SC 12/2025	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,17000000	20,32	3,45
91945 - SINAPI/SC 12/2025	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,06000000	18,66	1,12
92000 - SINAPI/SC 12/2025	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,07700000	40,67	3,13
92008 - SINAPI/SC 12/2025	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,15700000	62,40	9,80
92023 - SINAPI/SC 12/2025	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,13400000	66,21	8,87
92543 - SINAPI/SC 12/2025	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	0,36000000	53,94	19,42
93358 - SINAPI/SC 12/2025	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02330000	101,82	2,37
93382 - SINAPI/SC 12/2025	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,06000000	31,63	1,90
94210 - SINAPI/SC 12/2025	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,36000000	49,78	67,70
94559 - SINAPI/SC 12/2025	Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,02890000	740,65	21,40
95240 - SINAPI/SC 12/2025	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,00540000	23,33	0,13
95241 - SINAPI/SC 12/2025	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,35000000	44,76	15,67
95805 - SINAPI/SC 12/2025	Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,28900000	27,21	7,86
95811 - SINAPI/SC 12/2025	Condulete de PVC, tipo Lb, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,13400000	21,58	2,89
96985 - SINAPI/SC 12/2025	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03850000	79,55	3,06
86888 - SINAPI/SC 12/2025	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,03850000	523,88	20,17
86934 - SINAPI/SC 12/2025	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo Americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,01930000	459,76	8,87
98441 - SINAPI/SC 12/2025	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,09700000	106,71	10,35
98445 - SINAPI/SC 12/2025	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,46500000	125,17	58,20
100665 - SINAPI/SC 12/2025	Janela de madeira cedrinho/ angelim comercial/ curupixa/ cumaru ou equivalente, caixa do batente/ marco 10 cm, com duas folhas de abrir tipo venezianas e 2 folhas guilhotinas para vidro (vidros não inclusos), com guarnição/ alizar e ferragens, fixação com parafusos e espuma expansiva, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,09500000	631,96	60,04
101165 - SINAPI/SC 12/2025	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,02390000	1.174,48	28,07
101875 - SINAPI/SC 12/2025	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,01930000	442,65	8,54
101891 - SINAPI/SC 12/2025	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,17350000	29,34	5,09
3080 - SINAPI/SC 12/2025	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	0,05780000	78,23	4,52

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

3097 - SINAPI/SC 12/2025	Fechadura roseta redonda para porta de banheiro, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo tranqueta	CJ	INSUMO	0,03850000	87,59	3,37
10886 - SINAPI/SC 12/2025	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a	UN	INSUMO	0,01930000	190,48	3,68
11587 - SINAPI/SC 12/2025	Forro de PVC liso, branco, regua de 10 cm, espessura aproximada de 8 mm (com colocacao / sem estrutura metalica)	M2	INSUMO	0,09500000	76,73	7,29
C.P. 1312510232093 - Composição Própria 01/2026	[ref. SINAPI - 11587] ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	UN	COMPOSIÇÃO	0,10000000	168,74	16,87
91934 - SINAPI/SC 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,19200000	28,35	5,44
38784 - SINAPI/SC 12/2025	Luminaria de sobrepor em chapa de aco com aletas plasticas, para 2 lampadas, base e27, potencia maxima 40/60 W (nao inclui lampadas)	UN	INSUMO	0,11500000	66,57	7,66
12266 - SINAPI/SC 12/2025	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 W (nao inclui lampada)	UN	INSUMO	0,07700000	106,91	8,23
97610 - SINAPI/SC 12/2025	Lâmpada compacta de LED 10 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,03800000	18,29	0,70
98446 - SINAPI/SC 12/2025	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,35000000	160,39	56,14
					TOTAL (R$)	**638,54**

C.P. 1312510232093 - 01/2026	**[REF. SINAPI - 11587] PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
89356 - SINAPI/SC 12/2025	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	28,21	60,37
89362 - SINAPI/SC 12/2025	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,18000000	11,58	13,66
89366 - SINAPI/SC 12/2025	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,93	17,93
89395 - SINAPI/SC 12/2025	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,89000000	15,91	14,16
90443 - SINAPI/SC 12/2025	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	10,08	21,57
90466 - SINAPI/SC 12/2025	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	19,18	41,05
					TOTAL (R$)	**168,74**

C.P. 1312510232401 - 04/2026	**Instalações de GLP, com abrigo para P13 e tubulação em PEX gás**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
43431 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	348,11	348,11
39025 - SINAPI/SC 04/2026	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,13220000	1.422,87	188,10
C.P. 1312506213665 - Composição Própria 04/2026	Kit de instalação de tubos pex gás, multicamadas 16 mm	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	183,56	183,56
					TOTAL (R$)	**719,77**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 1312506213665 - 04/2026	**KIT de instalação de tubos PEX gás, multicamadas 16 mm**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
3148 - SINAPI/SC 04/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	1,00000000	15,65	15,65
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	37,16	37,16
38828 - SINAPI/SC 04/2026	Tubo multicamada pex gas, DN *16* mm	M	INSUMO	3,00000000	10,01	30,03
11748 - SINAPI/SC 04/2026	Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2"	UN	INSUMO	2,00000000	50,36	100,72
					TOTAL (R$)	**183,56**

C.P. 1312510233074 - 03/2026	**PODOTÁTIL DIRECIONAL INOX - PARAFUSO FRIZADO (0,25 x 0,25)**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	36,22	21,73
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37
1312510233077 - Cotação 10/2025	Podotátil direcional inox - parafuso frizado (0,25 x 0,25)	M	INSUMO	1,00000000	123,51	123,51
					TOTAL (R$)	**158,61**

C.P. 1312511234215 - 04/2026	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	26,73	7,99
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	37,16	35,25
4351 - SINAPI/SC 04/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,26	121,56
1312310153193 - Cotação 03/2026	Barra de apoio, em aço inox polido, comprimento de 40cm	UN	INSUMO	1,00000000	86,30	86,30
					TOTAL (R$)	**251,10**

C.P. 1312511234372 - 01/2026	**Sistema de pele de vidro (structural glazing), incluso porta e janelas TN csc**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
1312511234370 - Cotação 08/2025	Sistema de pele de vidro (structural glazing), incluso porta e janelas	m²	INSUMO	1,00000000	1.770,04	1.770,04
					TOTAL (R$)	**1770,04**

C.P. 1312512235113 - 04/2026	**PLANTIO DE LIRIOPE SPICATA (VERDE), INCLUSO APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, SUBSTRATO E CALCARIO. AF_05/2018 (Ref. Sinapi 98505, 98520-01/2022 e Orse 11355)iw**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço						
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	26,73	24,06
88441 - SINAPI/SC 04/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	27,97	25,17
7253 - SINAPI/SC 04/2026	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,05000000	225,00	11,25
1312501200666 - Cotação 12/2025	Liriope verde (liriope spicata)	un	INSUMO	10,00000000	4,99	49,90
98520 - SINAPI/SC 04/2026	Aplicação de adubo em solo. af_07/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,93	6,93
44479 - SINAPI/SC 04/2026	Calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	KG	INSUMO	0,35000000	0,17	0,06
					TOTAL (R$)	**117,37**

C.P. 1312601236667 - 04/2026	**Válvula de retenção, PVC soldável, DN 100mm - ponta - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 94490)_DO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
20080 - SINAPI/SC 04/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com 175 gr	UN	INSUMO	0,04000000	26,82	1,07
20083 - SINAPI/SC 04/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00950000	93,10	0,88
38383 - SINAPI/SC 04/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,00800000	2,31	0,02
88248 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07950000	28,25	2,25
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07950000	37,16	2,95
1312601236666 - Cotação 03/2026	Válvula de retenção em PVC 100mm - ponta	un	INSUMO	1,00000000	31,39	31,39
					TOTAL (R$)	**38,56**

C.P. 1312601236770 - 04/2026	**VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43840000	26,73	11,72
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,77910000	37,16	28,95
37329 - SINAPI/SC 04/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,08810000	91,51	8,06
6138 - SINAPI/SC 04/2026	Anel de vedacao, PVC flexivel, 100 mm, para saida de baciA / vaso sanitario	UN	INSUMO	1,00000000	12,32	12,32
4384 - SINAPI/SC 04/2026	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	UN	INSUMO	2,00000000	27,32	54,64
1312510231796 - Cotação 02/2026	Vaso sanitário com caixa acoplada pcd	un	INSUMO	1,00000000	1.244,64	1.244,64
					TOTAL (R$)	**1360,33**

C.P. 1312601236859 - 04/2026	**CISTERNA VERTICAL MODULAR 1000 LITROS COM FILTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (MG-HID-027 Magnus PO)_do**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,70000000	28,25	217,53
88267 - SINAPI/SC 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,70000000	37,16	286,13
122 - SINAPI/SC 04/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	3,03000000	82,17	248,98

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

20083 - SINAPI/SC 04/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,02000000	93,10	1,86
38383 - SINAPI/SC 04/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,06000000	2,31	0,14
1312601236858 - Cotação 02/2026	Cisterna vertical modular 1000 litros com filtro e clorador - magnus (med-hid-027)	UN	INSUMO	1,00000000	2.141,15	2.141,15
					TOTAL (R$)	**2895,79**

C.P. 1312601240019 - 04/2026	**Estrutura em alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm, pintada - Fabricação, transporte e instalação (ref: ORSE 11735)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
M3231 - SICRO/SC 01/2026	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	INSUMO	1,02000000	118,05	120,41
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,50000000	35,93	233,55
100751 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,50000000	46,32	69,48
88251 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,50000000	28,63	100,21
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30590000	26,73	8,18
5930 - SINAPI/SC 04/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04590000	87,26	4,01
5928 - SINAPI/SC 04/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,10710000	325,84	34,90
34360 - SINAPI/SC 04/2026	Perfil de aluminio anodizado	KG	INSUMO	0,96400000	67,05	64,64
					TOTAL (R$)	**635,38**

C.P. 1312601240048 - 04/2026	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94570**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15650900	26,73	4,18
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31301800	36,22	11,34
39961 - SINAPI/SC 04/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,66785710	17,55	11,72
36896 - SINAPI/SC 04/2026	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (A x L), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	UN	INSUMO	0,83330000	505,55	421,27
4377 - SINAPI/SC 04/2026	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	9,20000000	0,22	2,02
36888 - SINAPI/SC 04/2026	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	8,00000000	37,07	296,56
					TOTAL (R$)	**747,09**

C.P. 1312601240128 - 04/2026	**GRADIL 02 - GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/16 X 1.1/2" NA VERTICAL, ESPAÇADOS A CADA 5CM, INCLUINDO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
11002 - SINAPI/SC 04/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,11500000	28,33	3,26
546 - SINAPI/SC 04/2026	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	28,40000000	9,90	281,16

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço						
4777 - SINAPI/SC 04/2026	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	7,54400000	8,02	60,50
88251 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	28,63	14,32
100727 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	30,43	30,43
100751 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,32	46,32
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,93	17,97
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	36,22	7,24
					TOTAL (R$)	**466,55**

C.P. 1312601240542 - 04/2026	**Arandela de Parede Retangular Facho Duplo Par 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 97605)**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11980000	29,32	3,51
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38340000	46,65	17,89
1312601240540 - Cotação 12/2025	Arandela de parede retangular facho duplo par 20	un	INSUMO	1,00000000	287,86	287,86
					TOTAL (R$)	**309,26**

C.P. 1312602240727 - 04/2026	**PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, E=0,8MM, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - REF. SINAPI 94231**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
142 - SINAPI/SC 04/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,19800000	26,57	5,26
5061 - SINAPI/SC 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00600000	14,87	0,09
5104 - SINAPI/SC 04/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00120000	109,32	0,13
13388 - SINAPI/SC 04/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,04500000	143,56	6,46
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20700000	26,73	5,53
88323 - SINAPI/SC 04/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11200000	39,77	4,45
93281 - SINAPI/SC 04/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55
93282 - SINAPI/SC 04/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20700000	35,93	7,44
1312601239952 - Cotação 03/2026	Bobina lisa em aluminio 0.7mm	KG	INSUMO	0,59400000	49,47	29,39
					TOTAL (R$)	**60,05**

C.P. 1312605248225 - 04/2026	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE, COM OU SEM SETA, MODELO 60X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço						
37558 - SINAPI/SC 04/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	2,25000000	37,29	83,90
4791 - SINAPI/SC 04/2026	Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato	KG	INSUMO	0,05000000	34,38	1,72
					TOTAL (R$)	**98,99**

C.P. 1312605248531 - 04/2026	**PLANTIO DE MUDA DE AVE-DO-PARAÍSO, INCLUSO APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, SUBSTRATO E CALCARIO. AF_05/2018 (Ref. Sinapi 98505 e 98520-01/2022)erc**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25340000	26,73	6,77
88441 - SINAPI/SC 04/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05070000	27,97	1,42
98520 - SINAPI/SC 04/2026	Aplicação de adubo em solo. af_07/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,93	6,93
44479 - SINAPI/SC 04/2026	Calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	KG	INSUMO	0,35000000	0,17	0,06
7253 - SINAPI/SC 04/2026	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,05000000	225,00	11,25
1312605248530 - Cotação 01/2026	Muda de ave-do-paraíso estrelícia (strelitzia nicolai) com pelo menos 60 cm	UN	INSUMO	3,00000000	51,65	154,95
					TOTAL (R$)	**181,38**

C.P. 1412109119786 - 04/2026	**Papeleira plástica tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88267 - SINAPI/PR 04/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31620000	39,62	12,53
88316 - SINAPI/PR 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09960000	31,41	3,13
37401 - SINAPI/PR 04/2026	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	INSUMO	1,00000000	41,54	41,54
					TOTAL (R$)	**57,20**

C.P. 1652207138410 - 04/2026	**PONTO DE VENTILAÇÃO 50MM COM 1 SAÍDA**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
42968 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Ponto de ventilacao 50 mm com 1 saida	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	113,82	113,82
					TOTAL (R$)	**113,82**

C.P. 1732602243311 - 04/2026	**Painel de LED de embutir, quadrado, 18W, 220x220 mm, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso 1260 Lúmens, acabamento branco fosco (REF. 103788)**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
1732602243310 - Cotação 02/2026	Painel de LED de embutir, quadrado, 18w, 220x220 mm, temperatura de cor 4000k, fluxo luminoso 1260 lúmens, acabamento branco fosco - (ref. SINAPI 103788)	UN	INSUMO	1,00000000	23,90	23,90

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32430000	29,32	9,51
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32430000	46,65	15,13
					TOTAL (R$)	**48,54**

C.P. 1782603244023 - 04/2026	**PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO/BUXINHO COM ALTURA MÍNIMA DE 50CM**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88441 - SINAPI/SC 04/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21170000	27,97	5,92
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,05840000	26,73	28,29
38639 - SINAPI/SC 04/2026	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm	UN	INSUMO	1,00000000	174,48	174,48
					TOTAL (R$)	**208,69**

C.P. 2582505212080 - 04/2026	**COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90447 - SINAPI/SC 04/2026	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,24290000	12,88	16,01
90456 - SINAPI/SC 04/2026	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,53	8,53
90466 - SINAPI/SC 04/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,24290000	20,08	24,96
91845 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,21710000	9,63	21,35
91855 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,24290000	14,05	17,46
91924 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	10,71140000	3,91	41,88
91926 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,47860000	5,60	8,28
91937 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	20,29	20,29
91940 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,75	24,75
91953 - SINAPI/SC 04/2026	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	39,13	39,13
					TOTAL (R$)	**222,64**

C.P. 2752306149619 - 04/2026	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08000000	26,73	2,13

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**2,13**

C.P. 2752404166985 - 02/2026	**LETRA CAIXA ALTA - 30CM DE ALTURA, COM PINOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (BASE EMOP 05.055.0022-0)**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
2752404166984 - Cotação 09/2025	Letra caixa de aco inox polido ou escovado,com 30cm de altur a,espessura de 3cm,com pinos para fixacao.fornecimento e col ocacao 3%-desgaste de ferramentas e epi_ref. emop 05.055.0022-0	UN	INSUMO	1,00000000	197,34	197,34
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	36,22	12,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	26,73	9,35
					TOTAL (R$)	**219,36**

C.P. 2752511233880 - 04/2026	**ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (REF. FNDE 12)**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
11186 - SINAPI/SC 04/2026	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	329,66	329,66
4343 - SINAPI/SC 04/2026	Parafuso frances zincado, diametro 1/2", comprimento 4", com porca e arruela	UN	INSUMO	4,00000000	5,64	22,56
6111 - SINAPI/SC 04/2026	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,40000000	21,31	8,52
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,22	72,44
					TOTAL (R$)	**433,18**

C.P. 2922512235963 - 03/2026	**DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENVOLVIDO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE. AF_07/2021**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
93358 - SINAPI/PR 03/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09000000	124,25	11,18
88316 - SINAPI/PR 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17910000	31,41	5,63
88309 - SINAPI/PR 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05970000	40,19	2,40
2922512235961 - Cotação 10/2025	Geocomposto drenante, tridimensional de filamentos de polipropileno, com núcleo drenante, entre dois geotêxteis não tecido agulhado de poliéster	M2	INSUMO	0,35000000	62,00	21,70
38052 - SINAPI/PR 03/2026	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), DN 100 mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m)	M	INSUMO	1,00300000	10,70	10,73
345 - SINAPI/PR 03/2026	Arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24mm (0,009 kg/m)	KG	INSUMO	0,00900000	38,37	0,35
					TOTAL (R$)	**51,99**

C.P. 2952401162361 - 04/2026	**VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO (com base em SINAPI 93183)**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

2692 - SINAPI/SC 04/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00700000	5,32	0,04
39017 - SINAPI/SC 04/2026	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	UN	INSUMO	6,00000000	0,22	1,32
87294 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00190000	665,55	1,26
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06800000	36,22	2,46
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09400000	26,73	2,51
92802 - SINAPI/SC 04/2026	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,79000000	9,23	7,29
94970 - SINAPI/SC 04/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02400000	577,17	13,85
C.P. 2952401162357 - Composição Própria 04/2026	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. af_09/2020 (com base em SINAPI 92270)	M2	COMPOSIÇÃO	0,21700000	114,35	24,81
					TOTAL (R$)	**53,54**

C.P. 2952401162357 - 04/2026	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (com base em SINAPI 92270)**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
4517 - SINAPI/SC 04/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	4,22800000	2,53	10,70
5068 - SINAPI/SC 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,12800000	15,13	1,94
88239 - SINAPI/SC 04/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17900000	28,26	5,06
88262 - SINAPI/SC 04/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,79200000	40,20	31,84
91692 - SINAPI/SC 04/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05600000	41,80	2,34
91693 - SINAPI/SC 04/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,22400000	40,60	9,09
6212 - SINAPI/SC 04/2026	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	4,44800000	12,00	53,38
					TOTAL (R$)	**114,35**

C.P. 2952509231291 - 05/2025	**BARRA DE APOIO VERTICAL EM "U", EM PVC, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
4351 - SINAPI/SC 05/2025	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
88316 - SINAPI/SC 05/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	24,33	7,29
2952509231283 - Cotação 12/2024	Barra de apoio vertical em "u", em PVC, comprimento 40cm, fixada na parede (mat126612)	UN	INSUMO	1,00000000	92,30	92,30
					TOTAL (R$)	**224,39**

C.P. 2982502200729 - 04/2026	**COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.**					**M3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

92415 - SINAPI/SC 04/2026	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,77430000	182,70	141,46
92451 - SINAPI/SC 04/2026	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,58180000	225,74	582,82
92510 - SINAPI/SC 04/2026	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	4,63750000	87,38	405,22
92759 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,76820000	14,97	41,44
92760 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,69020000	13,51	36,34
92761 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,97760000	12,31	12,03
92762 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	20,35760000	10,77	219,25
92763 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	7,97420000	8,96	71,45
92764 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,42830000	8,55	20,76
92765 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	4,26440000	9,60	40,94
92768 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	7,71830000	14,21	109,68
92769 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	13,31670000	12,82	170,72
92770 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	6,76650000	11,66	78,90
96542 - SINAPI/SC 04/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,63980000	120,40	77,03
96543 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,19270000	22,44	4,32
96544 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,33240000	19,47	6,47
96545 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,17530000	17,02	2,98
96546 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	2,66370000	14,59	38,86
96557 - SINAPI/SC 04/2026	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04020000	895,33	35,99
103672 - SINAPI/SC 04/2026	Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M3	COMPOSIÇÃO	0,12350000	809,87	100,02
103675 - SINAPI/SC 04/2026	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M3	COMPOSIÇÃO	0,83630000	811,20	678,41
104920 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	1,46060000	10,90	15,92
					TOTAL (R$)	**2891,01**

C.P. 2982504211477 - 04/2026	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA PARA SAPATA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**					**M3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
94972 - SINAPI/SC 04/2026	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,10300000	623,72	687,96
92768 - SINAPI/SC 04/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	31,73180000	14,21	450,91
91693 - SINAPI/SC 04/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09710000	40,60	3,94
91692 - SINAPI/SC 04/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,08940000	41,80	3,74
90587 - SINAPI/SC 04/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	2,08100000	0,59	1,23
90586 - SINAPI/SC 04/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,76320000	1,39	1,06
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,31680000	26,73	168,85

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,31680000	36,22	228,79
88261 - SINAPI/SC 04/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,93260000	38,22	35,64
88239 - SINAPI/SC 04/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18650000	28,26	5,27
39995 - SINAPI/SC 04/2026	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2F, bloco	M3	INSUMO	0,18540000	390,65	72,43
20247 - SINAPI/SC 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,06010000	16,75	1,01
4517 - SINAPI/SC 04/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	2,83160000	2,53	7,16
2692 - SINAPI/SC 04/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,03340000	5,32	0,18
1358 - SINAPI/SC 04/2026	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 17 mm	M2	INSUMO	0,75830000	52,77	40,02
					TOTAL (R$)	**1708,19**

C.P. 2982507228098 - 04/2026	**Instalação de Fita de Led com perfil flexível de sobrepor**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08201520	46,65	3,83
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10330000	29,32	3,03
91926 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	3,00000000	5,60	16,80
20111 - SINAPI/SC 04/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	UN	INSUMO	0,01357000	21,41	0,29
1312203130731 - Cotação 02/2026	Fita adesiva dupla face (fixação extrema) - E =24mm	M	INSUMO	1,00000000	17,90	17,90
2982505211962 - Cotação 01/2026	Fita LED dimerizável 10 metros interno 3000k 14,4w/m 24v	UNIDADE	INSUMO	0,10000000	276,81	27,68
2982505211964 - Cotação 01/2026	Controlador digital dimmer para fitas dimerizavel 24v max 500w	Unidade	INSUMO	0,02631000	139,61	3,67
2982507228096 - Cotação 01/2026	Perfil flexível sobrepor 20x10mm ip68 para fita LED	m	INSUMO	1,00000000	15,58	15,58
2982505211963 - Cotação 01/2026	Fonte driver slim para fita de LED 24v 150w	unidade	INSUMO	0,10000000	132,91	13,29
					TOTAL (R$)	**102,07**

C.P. 2982602240793 - 04/2026	**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS INTERNOS E EXTERNOS. AF_08/2022**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	26,73	10,93
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	36,22	14,81
87292 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02930000	700,25	20,52
37411 - SINAPI/SC 04/2026	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	M2	INSUMO	0,15810000	15,65	2,47
123 - SINAPI/SC 04/2026	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	L	INSUMO	0,44050000	5,54	2,44
					TOTAL (R$)	**51,17**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 2982602241078 - 04/2026	**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. (REF. FNDE 254)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
7568 - SINAPI/SC 04/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,72000000	0,61	2,88
36888 - SINAPI/SC 04/2026	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,20200000	37,07	81,63
4922 - SINAPI/SC 04/2026	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	1,00000000	720,76	720,76
142 - SINAPI/SC 04/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,06370000	26,57	1,69
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	36,22	10,21
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	26,73	3,77
					TOTAL (R$)	**820,94**

C.P. 2982602241113 - 04/2026	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88629 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02290000	820,44	18,79
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,89267060	26,73	23,86
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,59145030	36,22	93,86
88261 - SINAPI/SC 04/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56723020	38,22	21,68
39501 - SINAPI/SC 04/2026	Kit porta pronta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradicas e fechadura externa)	UN	INSUMO	1,15000000	957,38	1.100,99
					TOTAL (R$)	**1259,18**

C.P. 2982602241337 - 04/2026	**TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO+ELETRODUTO RÍGIDO) - ALTURA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
12147 - SINAPI/SC 04/2026	Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	14,62	14,62
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	29,32	14,66
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	46,65	11,66
91864 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	3,50000000	18,12	63,42
91926 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	10,63570000	5,60	59,56
					TOTAL (R$)	**163,92**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 2982602241387 - 04/2026	**LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA COM MEIA COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA ACIONAMENTO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
86903 - SINAPI/SC 04/2026	Lavatório louça branca com coluna, *54 x 44* cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	390,85	390,85
86887 - SINAPI/SC 04/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	58,40	58,40
86877 - SINAPI/SC 04/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
36792 - SINAPI/SC 04/2026	Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta	UN	INSUMO	1,00000000	259,90	259,90
86882 - SINAPI/SC 04/2026	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,61	24,61
					TOTAL (R$)	**806,41**

C.P. 2982602241470 - 04/2026	**As Built de Projeto com responsabilidade da área de Engenharia Civil - Projeto Arquitetônico e Complementares Conforme Executado**					**M²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90775 - SINAPI/SC 04/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	27,51	4,13
90777 - SINAPI/SC 04/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03000000	139,05	4,17
					TOTAL (R$)	**8,30**

C.P. 2982602241546 - 04/2026	**RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03430000	26,73	0,92
88256 - SINAPI/SC 04/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09340000	36,03	3,37
34357 - SINAPI/SC 04/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,08780000	4,34	0,38
1381 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	0,63920000	0,74	0,47
45190 - SINAPI/SC 04/2026	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2	M2	INSUMO	0,12000000	59,13	7,10
					TOTAL (R$)	**12,24**

C.P. 2982602241548 - 04/2026	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM COM ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 4% - REJUNTE EPOXI. AF_02/2023_PE**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16940000	26,73	4,53
88256 - SINAPI/SC 04/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53480000	36,03	19,27
45190 - SINAPI/SC 04/2026	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2	M2	INSUMO	1,07280000	59,13	63,43
37595 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	9,13000000	2,27	20,73
37329 - SINAPI/SC 04/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,10600000	91,51	9,70

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**117,66**

C.P. 2982602243139 - 04/2026	**PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
3322 - SINAPI/SC 04/2026	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio	M2	INSUMO	1,00000000	12,00	12,00
25951 - SINAPI/SC 10/2021	Fertilizante NPK - 10:10:10	KG	INSUMO	0,10000000	5,00	0,50
25963 - SINAPI/SC 09/2021	Calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	KG	INSUMO	0,15000000	0,13	0,02
38125 - SINAPI/SC 04/2026	Fertilizante organico composto, classe a	KG	INSUMO	3,00000000	1,79	5,37
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
88441 - SINAPI/SC 04/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	27,97	2,80
					TOTAL (R$)	**23,36**

C.P. 2982603243651 - 04/2026	**PLANTIO DE PALMEIRA TIPO PHOENIX COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M . AF_07/2024**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88441 - SINAPI/SC 04/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,61130000	27,97	17,10
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	26,73	40,10
38641 - SINAPI/SC 04/2026	Muda de palmeira areca, h= *1,50* m	UN	INSUMO	1,00000000	109,05	109,05
					TOTAL (R$)	**166,25**

C.P. 2982603243776 - 04/2026	**MEIO-FIO EM CONCRETO ARMADO 30X15CM, INCLUINDO FORMA (REAPROVEITMENTO 4X), ARMADURA, LANÇAMENTO E ACABAMENTO**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
42407 - SINAPI/SC 04/2026	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonaL = 4,2 mm	M	INSUMO	1,00000000	5,51	5,51
C.P. 2922407171412 - Composição Própria 04/2026	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 25 MPa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	836,75	37,65
6194 - SINAPI/SC 04/2026	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	5,16	5,16
5068 - SINAPI/SC 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,01200000	15,13	0,18
4512 - SINAPI/SC 04/2026	Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,45000000	1,75	0,79
					TOTAL (R$)	**49,29**

C.P. 2922407171412 - 04/2026	**CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**					**M3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

88309 - SINAPI/PR 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,42500000	40,19	97,46
88316 - SINAPI/PR 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,88200000	31,41	90,52
90586 - SINAPI/PR 04/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,34000000	1,25	0,43
90587 - SINAPI/PR 04/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	1,10100000	0,50	0,55
94971 - SINAPI/PR 04/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,16000000	558,44	647,79
					TOTAL (R$)	**836,75**

C.P. 2982604247563 - 04/2026	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO FOSCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15593860	26,73	4,17
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31187730	36,22	11,30
39961 - SINAPI/SC 04/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,60107140	17,55	10,55
34364 - SINAPI/SC 04/2026	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 120 x 150 cm (A x L), 4 fls, bandeira com bascula, acabamento branco ou brilhante, batente/requadro de 6 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	0,55600000	856,48	476,20
4377 - SINAPI/SC 04/2026	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	7,30000000	0,22	1,61
					TOTAL (R$)	**503,83**

C.P. 2982604247720 - 04/2026	**PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO DE TALUDE OU REATERRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021**					**M3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
97734 - SINAPI/SC 04/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3.619,51	3.619,51
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,05530000	36,22	110,66
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,05530000	26,73	81,67
100349 - SINAPI/SC 04/2026	Concretagem de cortina de contenção, através de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,15000000	818,60	122,79
					TOTAL (R$)	**3934,63**

C.P. 2982605248604 - 04/2026	**PORTA 180X210 CM, 2 FOLHAS TIPO GIRO DUPLO, FOLHA DE MADEIRA, COM VISOR DE VIDRO 6 MM, COR BRANCO GELO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO PINTURA E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90846 - SINAPI/SC 04/2026	Kit de porta de madeira para pintura, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	1.668,57	3.337,14
102219 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,32000000	20,78	89,77
88325 - SINAPI/SC 04/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,85000000	28,52	109,80
91341 - SINAPI/SC 04/2026	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	0,54000000	1.083,33	585,00

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço						
1312408172393 - Cotação 02/2026	Tela mosqueteira - rolo com 50 m	un	INSUMO	0,30000000	205,42	61,63
11026 - SINAPI/SC 04/2026	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	11,23200000	11,41	128,16
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	35,93	287,44
100710 - SINAPI/SC 04/2026	Dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3". af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	6,00000000	200,71	1.204,26
102179 - SINAPI/SC 04/2026	Instalação de vidro temperado, E = 6 mm, encaixado em perfil u. af_11/2025	M2	COMPOSIÇÃO	0,32500000	326,46	106,10
					TOTAL (R$)	**5909,30**

C.P. 2982605248674 - 04/2026	**REMOÇÃO DE CERCA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29230000	26,73	7,81
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29230000	35,93	10,50
					TOTAL (R$)	**18,31**

C.P. 2982605248789 - 04/2026	**PORTA DE CORRER DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE PINTURA NA COR PLATINA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90806 - SINAPI/SC 04/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	530,08	530,08
90830 - SINAPI/SC 04/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,26	221,26
100659 - SINAPI/SC 04/2026	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	M	COMPOSIÇÃO	10,20000000	12,39	126,38
102219 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,36000000	20,78	69,82
10555 - SINAPI/SC 04/2026	Porta de madeira, folha media (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,00000000	220,92	220,92
88261 - SINAPI/SC 04/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	38,22	191,10
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	26,73	133,65
370 - SINAPI/SC 04/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,02100000	160,00	3,36
1379 - SINAPI/SC 04/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	3,30000000	0,87	2,87
5075 - SINAPI/SC 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,50000000	15,13	7,56
11581 - SINAPI/SC 04/2026	Trilho pantografico concavo, tipo U, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	M	INSUMO	1,00000000	25,33	25,33
38124 - SINAPI/SC 04/2026	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	0,50000000	26,90	13,45
38179 - SINAPI/SC 04/2026	Roldana concava dupla, 4 rodas, para porta de correr, em zamac com chapa de aco, rolamento interno blindado de aco revestido em nylon	UN	INSUMO	2,00000000	57,11	114,22
43605 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Assoalho de madeira 15cm sobre barrotilho	M2	COMPOSIÇÃO	1,60000000	124,86	199,78
					TOTAL (R$)	**1859,78**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 2982605248824 - 04/2026	**Portão de correr em chapa tipo painel lambril, com requadro, acabamento com pintura anticorrosiva e esmalte sintético cor cinza, trilhos e roldanas superiores, dimensão de 3,00 x 2,20 m, do tipo eletrônico - fornecimento e instalação (REF. SINAPI 37561)**					**Unidade**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
37561 - SINAPI/SC 04/2026	Portao de correr em chapa tipo painel lambril quadrado, com porta social completa incluida, com requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas	M2	INSUMO	6,60000000	564,19	3.723,65
100743 - SINAPI/SC 04/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	13,20000000	12,19	160,91
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	36,22	36,22
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
88315 - SINAPI/SC 04/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,93	35,93
1732601240253 - Cotação 01/2026	Kit motor de 1/2 HP, com dois controles e cremalheira reforçada, para portão de correr	un	INSUMO	1,00000000	643,11	643,11
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,65	46,65
					TOTAL (R$)	**4673,20**

C.P. 2982605248827 - 04/2026	**Impermeabilização de Paredes Enterradas com Membrana Asfáltica Moldada no Local**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
626 - SINAPI/SC 04/2026	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	3,50000000	20,61	72,14
511 - SINAPI/SC 04/2026	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	L	INSUMO	0,30000000	19,62	5,89
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	36,22	12,68
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35
					TOTAL (R$)	**96,06**

C.P. 2982605248839 - 04/2026	**COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDO, SEM INTERRUPTOR, DERIVADO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
91845 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	9,63	19,26
91924 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	4,00000000	3,91	15,64
91937 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,37500000	20,29	7,61
					TOTAL (R$)	**42,51**

C.P. 2982605248842 - 04/2026	**COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM ELETRODUTO APARENTE, SEM INTERRUPTOR, DERIVADO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
91924 - SINAPI/SC 04/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	4,00000000	3,91	15,64
91937 - SINAPI/SC 04/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,37500000	20,29	7,61

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

C.P. 1312603243629 - Composição Própria 04/2026	Eletroduto/condulete de PVC rigido, liso, cor cinza, de 1", para instalacoes aparentes em forro (NBR 5410)_ref SINAPI 91867_do	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	21,46	42,92
					TOTAL (R$)	**66,17**

C.P. 1312603243629 - 04/2026	**ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES EM FORRO (NBR 5410)_REF SINAPI 91867_DO**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09400000	46,65	4,39
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09400000	29,32	2,76
43132 - SINAPI/SC 04/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,00180000	26,00	0,05
39253 - SINAPI/SC 04/2026	Eletroduto/condulete de PVC rigido, liso, cor cinza, de 3/4", para instalacoes aparentes (NBR 5410)	M	INSUMO	1,01700000	14,02	14,26
					TOTAL (R$)	**21,46**

C.P. 2982605249115 - 05/2026	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (SAÍDA), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 100X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
95541 - SINAPI/SC 04/2026	Fixação de dutos flexíveis circulares, diâmetro 109 mm ou 4", com abraçadeira metálica flexível fixada diretamente na laje, somente mão de obra. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,23	72,46
11950 - SINAPI/SC 04/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,00000000	0,20	0,40
2982605249114 - Cotação 05/2026	Placa de saída de emergência fotoluminescente 100x50cm	unidade	INSUMO	1,00000000	232,62	232,62
					TOTAL (R$)	**305,48**

C.P. 3022604246400 - 04/2026	**Projeto estrutural (deinfra 42513)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
42513 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Projeto estrutural	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,13	17,13
					TOTAL (R$)	**17,13**

C.P. 3052502201145 - 05/2026	**PINTURA DE MEIO-FIO EM TINTA ACRÍLICA**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
7343 - SINAPI/PR 04/2026	Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria (NBR 11862)	L	INSUMO	0,10600000	27,54	2,92
12815 - SINAPI/PR 04/2026	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01200000	13,31	0,16
88310 - SINAPI/PR 04/2026	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03700000	41,65	1,54
88316 - SINAPI/PR 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01600000	31,41	0,50

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José**

Composição do Serviço

TOTAL (R$)	**5,12**

Responsável técnico pelos ítens:
Gabriela Baby Braga - CAU A 99707-2

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA BABY BRAGA
Data: 29/05/2026 16:00:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br