



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO										
OBRA: REFORMA DA CASA DE ASSISTÊNCIA E REPOLSO DA TERCEIRA IDADE						ÁREA TOTAL DA OBRA M²:	493,34			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL AMERICANO DO BRASIL - GO										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL						DATA:	fev/24			
ENDEREÇO: AVENIDA DOS ATLETAS S/N, SETOR VILA NOVA, AMERICANO DO BRASIL -GO						BDI:	19,94%			
FONTE (TABELA GOINFRA): TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUT/2023 - SEM DESONERAÇÃO						VALOR COM BDI:	R\$ 57.569,18			
REFORMA DA CASA DE ASSISTÊNCIA E REPOUSO DA TERCEIRA IDADE										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	
TOTAL										57.569,18
1.0			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES							
1.1	GOINFRA	20134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	451,25	2,35	BDI 1	2,82	1.272,53	
1.2	GOINFRA	20168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	16,00	0,97	BDI 1	1,16	18,56	
1.3	GOINFRA	20165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	1.996,70	0,43	BDI 1	0,52	1.038,28	
TOTAL										2.329,37
2.0			FORRO PVC							
2.1	GOINFRA	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	451,25	63,64	BDI 1	76,33	34.443,91	
TOTAL										34.443,91
3.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.1	GOINFRA	70581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	37,30	6,96	BDI 1	8,35	311,46	
3.2	GOINFRA	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	114,40	8,29	BDI 1	9,94	1.137,14	
3.3	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	173,90	4,45	BDI 1	5,34	928,63	
3.4	GOINFRA	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	M	1.497,20	6,81	BDI 1	8,17	12.232,12	
3.5	GOINFRA	71294	FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2	M	173,90	11,19	BDI 2	13,42	2.333,74	
3.6	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	15,00	22,27	BDI 1	26,71	400,65	
3.7	GOINFRA	71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	1,00	25,75	BDI 1	30,89	30,89	
TOTAL										17.374,62
22.0			CANTEIRO DE OBRAS							
22.1	GOINFRA	COMP 01	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	471,02	BDI 1	564,97	564,97	
TOTAL										564,97
23.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS							
23.1	GOINFRA	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UN	1,00	1.435,13	BDI 1	1.721,37	1.721,37	
TOTAL										1.721,37

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
OBRA: REFORMA DA CASA DE ASSISTÊNCIA E REPOLSO DA TERCEIRA IDADE					ÁREA TOTAL DA OBRA M²:	493,34			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL AMERICANO DO BRASIL - GO									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL					DATA:	fev/24			
ENDEREÇO: AVENIDA DOS ATLETAS S/N, SETOR VILA NOVA, AMERICANO DO BRASIL -GO					BDI:	19,94%			
FONTE (TABELA GOINFRA): TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUT/2023 - SEM DESONERAÇÃO					VALOR COM BDI:	R\$ 57.569,18			
REFORMA DA CASA DE ASSISTÊNCIA E REPOUSO DA TERCEIRA IDADE									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
24.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS						
24.1	GOINFRA	COMP 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	UN	1,00	946,22	BDI 1	1.134,94	1.134,94
TOTAL									1.134,94

TOTAL MATERIAL	R\$	41.850,47	72,70%
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	15.718,71	27,30%
TOTAL GERAL COM BDI	R\$	57.569,18	100,00%

AMERICANO DO BRASIL, 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

ENG° CIVIL GUILHERME FONSECA MARTINS
CREA: 1015690165D-GO