



|                                                                                             |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------|
| OBRA: REFORMA DA CASA DE ASSISTÊNCIA E REPOLSO DA TERCEIRA IDADE                            |         |         |                                                                                            | ÁREA TOTAL DA OBRA M²: | 493,34  |                                     |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL AMERICANO DO BRASIL - GO                                 |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL                                    |         |         |                                                                                            | DATA:                  | fev/24  |                                     |
| ENDEREÇO: AVENIDA DOS ATLETAS S/N, SETOR VILA NOVA, AMERICANO DO BRASIL -GO                 |         |         |                                                                                            | BDI:                   | 19,94%  |                                     |
| FONTE (TABELA GOINFRA): TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUT/2023 - SEM DESONERAÇÃO |         |         |                                                                                            | VALOR COM BDI:         | R\$     | 57.569,18                           |
| REFORMA DA CASA DE ASSISTÊNCIA E REPOUSO DA TERCEIRA IDADE                                  |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
| ITEM                                                                                        | FONTE   | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                  | UNID.                  | TOTAL   |                                     |
| 1.0                                                                                         |         |         | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES                                                                        |                        |         |                                     |
| 1.1                                                                                         | GOINFRA | 20134   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                         | m2                     | 451,25  | SOMA DAS ÁREAS INTERNAS             |
| 1.2                                                                                         | GOINFRA | 20168   | REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | un                     | 16,00   | 16 UNIDADES                         |
| 1.3                                                                                         | GOINFRA | 20165   | REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                     | m                      | 1996,70 | SOMA DOS FIOS DE TODOS OS AMBIENTES |
|                                                                                             |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
| 2.0                                                                                         |         |         | FORRO PVC                                                                                  |                        |         |                                     |
| 2.1                                                                                         | GOINFRA | 210.462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO          | m2                     | 451,25  | SOMA DE TODA AS ÁREAS INTERNAS      |
|                                                                                             |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
| 3.0                                                                                         |         |         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                      |                        |         |                                     |
| 3.1                                                                                         | GOINFRA | 70.581  | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2                                               | M                      | 37,30   | 37,30 METROS                        |
| 3.2                                                                                         | GOINFRA | 70.582  | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2                                                 | M                      | 114,40  | 114,40 METROS                       |
| 3.3                                                                                         | GOINFRA | 71.291  | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2                                                             | M                      | 173,90  | 173,90 METROS                       |
| 3.4                                                                                         | GOINFRA | 71.292  | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2                                                               | M                      | 1497,20 | 1497,20 METROS                      |
| 3.5                                                                                         | GOINFRA | 71.294  | FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2                                                              | M                      | 173,90  | 173,90 METROS                       |
| 3.6                                                                                         | GOINFRA | 71.171  | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A                                                           | Un                     | 15,00   | 15,00 UNIDADE                       |
| 3.7                                                                                         | GOINFRA | 71.172  | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A                                                           | Un                     | 1,00    | 1,00 UNIDADE                        |
|                                                                                             |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
| 22.0                                                                                        |         |         | CANTEIRO DE OBRAS                                                                          |                        |         |                                     |
| 22.1                                                                                        | GOINFRA | COMP 01 | CANTEIRO DE OBRAS                                                                          | UN                     | 1,00    | 1 UNIDADE                           |
|                                                                                             |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
| 23.0                                                                                        |         |         | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                                                     |                        |         |                                     |
| 23.1                                                                                        | GOINFRA | COMP 02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                                                     | UN                     | 1,00    | 1 UNIDADE                           |
|                                                                                             |         |         |                                                                                            |                        |         |                                     |
| 24.0                                                                                        |         |         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS                                                      |                        |         |                                     |
| 24.1                                                                                        | GOINFRA | COMP 03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS                                                      | UN                     | 1,00    | 1 UNIDADE                           |

AMERICANO DO BRASIL, 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

ENG° CIVIL GUILHERME FONSECA MARTINS  
CREA: 1015690165D-GO