

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Melhor acessível a visão frente da obra			m²	1,00	4,00		2,00	8,00
								8,00
2.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	m²	70,00	90,01	114,58	8.020,60
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Frente da obra calçada			m²	1,00	35,00		2,00	70,00
								70,00
2.1.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M	320,00	20,93	26,64	8.524,80
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme solicitação			M	320,00	1,00		1,00	320,00
								320,00
3	PRÉDIO DO ADMINISTRATIVO							1.977.023,31
3.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES							65.860,89
3.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	m³	31,65	68,83	87,62	2.773,17
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Térreo			m³	1,00	142,00	0,15		21,30
1º Andar				1,00	69,00	0,15		10,35
								31,65
3.1.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ, SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	m²	223,50	38,44	48,93	10.935,86
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Laterais			m²	2,00	18,20		5,00	182,00
Trás				1,00	8,30		5,00	41,50

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
								223,50
3.1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	m²	260,32	21,41	27,25	7.093,83
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Laterais Fachada			m²	2,00	18,20		2,00	72,80
Trás				1,00	8,30		2,00	16,60
Frente				1,00	8,30		1,00	8,30
Salas 1º andar e wc				2,00	3,00	3,00	2,80	50,40
wc térreo				1,00	3,00	1,90	2,80	15,96
wc trás				1,00	3,00	2,45	2,80	20,58
Copa trás				1,00	5,30	5,10	2,80	75,68
								260,32
3.1.4	7989	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SEM REAPROVEITAMENTO.	ORSE	m²	237,71	11,81	15,03	3.572,75
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Área de contorno externa laterais			m²	2,00	28,68	2,76		158,31
Área de contorno externa garagem				1,00	14,98	5,30		79,39
								237,71
3.1.5	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	SEINFRA	m²	118,16	20,26	25,79	3.047,23
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Área de contorno externa trás			m²	1,00	8,63	5,58		48,16
Calçada frente				1,00	2,00		35,00	70,00
								118,16
3.1.6	104790	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR .	SINAPI	m³	2,65	94,50	120,30	318,86

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Pilares coberta trás			m³	8,00		0,10	2,40	1,92
Fachada				1,00	14,98	0,15	4,87	0,73
								2,65
3.1.7	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.AF 09/2023	SINAPI	M	35,00	12,45	15,85	554,75
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Frente			M	1,00	35,00			35,00
								35,00
3.1.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	m²	283,12	3,31	4,21	1.191,94
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Coberta passarela			m²	1,00	10,30	1,50		15,45
coberta principal				1,00	16,80	10,20		171,36
Coberta trás				2,00	8,63	5,58		96,31
								283,12
3.1.9	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	m²	64,86	34,49	43,91	2.848,12
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Coberta			m²	1,00	4,54	3,68		16,71
Frente				1,00	8,63	5,58		48,16
								64,86
3.1.10	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	m²	26,00	8,95	11,39	296,14

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo e 1º andar			m²	26,00				26,00
								26,00
3.1.11	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	m²	32,00	23,12	29,43	941,76
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo e 1º andar			m²	32,00				32,00
								32,00
3.1.12	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	16,00	11,76	14,97	239,52
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Banheiros			UN	16,00				16,00
								16,00
3.1.13	97666	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS/MTEAIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	12,00	8,57	10,91	130,92
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Banheiros			UN	12,00				12,00
								12,00
3.1.14	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	44,00	1,68	2,14	94,16
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			UN	28,00				28,00
Salas 1º andar				16,00				16,00
								44,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.1.15	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELETRICOS, COM SEÇÃO DE ATE 2,5 MM². DE FORMA MANUAL. SEM	SINAPI	M	1.220,00	0,36	0,46	561,20
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			M	680,00				680,00
Salas 1º andar				540,00				540,00
								1.220,00
3.1.16	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	m²	102,92	1,73	2,20	226,42
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			m²	1,00	8,30	12,40		102,92
								102,92
3.1.17	35	REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO	ORSE	m²	194,68	26,15	33,29	6.480,75
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			m²	1,00	8,30	14,58		121,01
Salas 1º andar				1,00	8,30	6,98		57,93
Escada				1,00	5,74	2,74		15,73
								194,68
3.1.18	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021	SINAPI	m²	16,00	14,10	17,95	287,20
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			m²	1,00	9,89		2,30	22,75
								22,75
3.1.19	22087	REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND SPLIT-INSTALACOES	SBC	UN	16,00	367,06	467,27	7.476,32
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Salas Térreo	UN	8,00				8,00
		Salas 1º andar		8,00				8,00
								16,00
3.1.21	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	m²	33,82	14,81	18,85	637,43
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Salas Térreo	m²	1,00	8,40		2,40	20,16
		Salas 1º andar		1	5,69		2,40	13,66
								33,82
3.1.22	CPU762 1	RETIRADA DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	Próprio	M	7,00	39,19	49,89	349,23
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Escada	M	7,00				7,00
								7,00
3.1.23	CPU762 2	RETIRADA OU DESMONTAGEM DE DUTO SEM REAPROVEITAMENTO	Próprio	M	38,00	11,86	15,10	573,80
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Escada	M	38,00				38,00
								38,00
3.1.25	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	m²	185,26	7,15	9,10	1.685,83
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Coberta	m2	1,00	18,60	9,96		185,26
								185,26

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.1.24	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	m³	285,00	27,01	34,38	9.798,30
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral			m³	198,00				198,00
								198,00
3.1.26	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.220,00	2,41	3,07	3.745,40
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral			M3XKM	1.220,00				1.220,00
								1.220,00
3.2	ALVENARIA E VEDAÇÕES							139.586,14
3.2.1	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	m²	26,32	91,08	115,94	3.051,54
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	9,40		2,80	26,32
								26,32
3.2.2	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	m²	42,00	109,24	139,06	5.840,52

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	15,00		2,80	42,00
								42,00
3.2.3	3310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	ORSE	m²	84,00	6,60	8,40	705,60
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	2,00	15,00		2,80	84,00
								84,00
3.2.4	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME	SINAPI	m²	104,94	39,55	50,35	5.283,93
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	2,00	18,74		2,80	104,94
								104,94
3.2.5	CPU2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIAS, COM 10 MM DE ESPESSURA, NA ELEVÇÃO PAINEL EM VIDRO SIMPLES DO PISO AO TETO, ESTRUTURA 100% EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO NA COR BRONZE, COMPOSTO DE QUADRO DE VIDROS TEMPERADO COM 10 MM DE ESPESSURA.	Próprio	m²	126,28	557,00	709,06	89.540,10
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: Gabinete da Presidência					2,00		2,80	5,60
Sala Térreo: Gerência Administrativa					3,45		2,80	9,66
Sala Térreo: Setor Jurídico					3,50		2,80	9,80
Sala Térreo: Superintendência Administrativa					5,15		2,80	14,42
Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar					2,80		2,80	7,84

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional			3,00		2,80	8,40
		Sala 1º Andar: RH			3,00		2,80	8,40
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação			7,00		2,80	19,60
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira			3,00		2,80	8,40
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras			6,20		2,80	17,36
		Sala 1º Andar: Controladoria			3,00		2,80	8,40
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira			3,00		2,80	8,40
								126,28
3.2.6	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS.	SINAPI	m²	135,88	203,30	258,80	35.164,45
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Sala Térreo: Presidência			6,65		2,50	16,63
		Sala Térreo: wc e wc pne			6,00		2,50	15,00
		Sala Térreo: Gerência Administrativa			8,00		2,50	20,00
		Sala Térreo: Setor Jurídico			3,14		2,50	7,85
		Sala Térreo: Superintendência Administrativa			5,15		2,50	12,88
		Sala Térreo Tras externa: G-TI			5,61		2,50	14,03
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional			2,30		2,50	5,75
		Sala 1º Andar: Assessoria Técnica			3,00		2,50	7,50
		Sala 1º Andar: RH			3,00		2,50	7,50
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação			3,00		2,50	7,50
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira			3,00		2,50	7,50
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras			2,50		2,50	6,25
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira			3,00		2,50	7,50
								135,88
3.3	REVESTIMENTOS							220.615,80

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.3.1	9617	PISO VINILICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	ORSE	m²	277,61	248,30	316,09	87.749,74
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: Presidência			m²					23,48
Sala Térreo: Gabinete Presidência								15,54
Sala Térreo: Reunião Presidência								11,52
Sala Térreo: espera presidência								7,64
Sala Térreo: Gerência Administrativa								22,29
Sala Térreo: Setor Jurídico								20,03
Sala Térreo: Superintendência Administrativa								22,29
Sala Térreo Tras externa: G-TI								43,80
Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar								9,85
Sala 1º Andar: Assessoria Institucional								7,53
Sala 1º Andar: Assessoria Técnica								12,57
Sala 1º Andar: RH								9,86
Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação								8,00
Sala 1º Andar: Gerência Financeira								22,33
Sala 1º Andar: Gerência de Compras								19,69
Sala 1º Andar: Controladoria								9,96
Sala 1º Andar: Superintendência Financeira								11,23
								277,61
3.3.2	104596	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM	SINAPI	m²	522,92	150,16	191,15	99.956,16
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Térreo: Recepção								18,00
Térreo: Circulação								20,00
Térreo: DML e escada								16,00
Térreo: WC								72,00
Térreo trás externa: Circulação								10,00
Térreo trás externa: Arquivo								19,31

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos			BANCO: SINAPI Nov/2024;		BDI EQUIP.: 15,69%		
	Prédios Sede do CREA-PB			ORSE Out/2024; SICRO		BDI SERVIÇO: 27,3%		
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538			NOV/2024; SEINFRA		E.S. HORA: 114,59%		
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.			Nov/2024 ; Não Desonerado.		E.S. MÊS: 70,27%		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Térreo trás externa: WC						25,00
		1º Andar: Circulação						25,00
		1º Andar: DML						3,00
		1º Andar: WC						37,00
		Sala Térreo: Presidência						23,48
		Sala Térreo: Gabinete Presidência						15,54
		Sala Térreo: Reunião Presidência						11,52
		Sala Térreo: espera presidência						7,64
		Sala Térreo: Gerência Administrativa						22,29
		Sala Térreo: Setor Jurídico						20,03
		Sala Térreo: Superintendência Administrativa						22,29
		Sala Térreo Tras externa: G-TI						43,80
		Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar						9,85
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional						7,53
		Sala 1º Andar: Assessoria Técnica						12,57
		Sala 1º Andar: RH						9,86
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação						8,00
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira						22,33
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras						19,69
		Sala 1º Andar: Controladoria						9,96
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira						11,23
								522,92
3.3.3	11177	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM OU SIMILAR, TIPO A (EXTRA) - CORES QUENTES , ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	ORSE	m²	161,84	123,61	157,36	25.467,14
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto área externa			m²	2,00	28,90		2,80	161,84
								161,84
3.3.4	10046	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	ORSE	m	156,00	37,48	47,71	7.442,76

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m	2,00	78,00			156,00
								156,00
3.4	PINTURA							60.698,00
3.4.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	m²	711,20	3,51	4,47	3.179,06
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	254,00		2,80	711,20
								711,20
3.4.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	711,20	18,45	23,49	16.706,09
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	254,00		2,80	711,20
								711,20
3.4.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	711,20	15,09	19,21	13.662,15
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	254,00		2,80	711,20
								711,20
3.4.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	1.260,00	12,29	15,65	19.719,00
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	450,00		2,80	1.260,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
								1.260,00
3.4.5	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	m²	192,00	24,63	31,35	6.019,20
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	2,00	96,00			192,00
								192,00
3.4.6	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	m²	50,00	22,19	28,25	1.412,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	2,00	25,00			50,00
								50,00
3.5	ESQUADRIAS							102.983,65
3.5.1	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	15,00	1.961,63	2.497,15	37.457,25
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: Presidência				2,00				1,00
Sala Térreo: Gabinete Presidência				1,00				1,00
Sala Térreo: Gerência Administrativa				1,00				1,00
Sala Térreo: Setor Jurídico				1,00				1,00
Sala Térreo: Superintendência Administrativa				1,00				1,00
Sala Térreo Tras externa: G-TI				1,00				1,00
Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar				1,00				1,00
Sala 1º Andar: Assessoria Institucional				1,00				1,00
Sala 1º Andar: Assessoria Técnica				1,00				1,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala 1º Andar: RH		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Controladoria		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira		1,00				1,00
								15,00
3.5.2	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	5,00	1.137,46	1.447,99	7.239,95
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral Projeto Térreo		3,00				3,00
		Geral Projeto 1º Andar		2,00				2,00
								5,00
3.5.3	102183	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	2.285,50	2.909,44	2.909,44
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Térreo: Porta Principal		1,00				1,00
								1,00
3.5.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	m²	42,00	682,08	868,29	36.468,18
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Térreo e 1º andar		2,00	22,00		1,00	42,00
								42,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.5.5	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	m²	17,01	873,24	1.111,63	18.908,83
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Térreo				6,00	0,90		2,10	11,34
1º Andar				3,00	0,90		2,10	5,67
								17,01
3.6	COBERTA							160.347,62
3.6.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	SINAPI	m²	281,60	132,59	168,79	47.531,26
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	22,00	12,80		281,60
								281,60
3.6.2	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF 08/2023 - RS	SINAPI	m²	404,06	65,42	83,28	33.650,12
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Térreo: Recepção								18,00
Térreo: Circulação								20,00
Térreo: DML e escada								16,00
Térreo: WC								7,20
Térreo trás externa: Circulação								10,00
Térreo trás externa: Arquivo								19,31
Térreo trás externa: WC								4,24
1º Andar: Circulação								25,00
1º Andar: DML								3,00
1º Andar: WC								3,70
Sala Térreo: Presidência								23,48
Sala Térreo: Gabinete Presidência								15,54

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala Térreo: Reunião Presidência						11,52
		Sala Térreo: espera presidência						7,64
		Sala Térreo: Gerência Administrativa						22,29
		Sala Térreo: Setor Jurídico						20,03
		Sala Térreo: Superintendência Administrativa						22,29
		Sala Térreo Tras externa: G-TI						43,80
		Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar						9,85
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional						7,53
		Sala 1º Andar: Assessoria Técnica						12,57
		Sala 1º Andar: RH						9,86
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação						8,00
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira						22,33
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras						19,69
		Sala 1º Andar: Controladoria						9,96
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira						11,23
								404,06
3.6.3	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	m²	96,31	39,56	50,36	4.850,21
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Coberta trás		2,00	8,63	5,58		96,31
								96,31
3.6.4	CARAMANCHÃO METÁLICO							74.316,03
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Térreo: Recepção	M2	1,00				12,50
		Térreo: Refeitório		1,00				44,72
		Térreo: Área de Vivência		1,00				50,00
								107,22
3.6.4.1	BLOCOS DE ANCORAGEM							3.825,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.6.4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	m³	1,73	79,78	101,56	175,70
3.6.4.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	m²	2,88	37,68	47,97	138,15
3.6.4.1.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	m³	1,58	483,54	615,55	972,57
3.6.4.1.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	m³	1,58	273,90	348,67	550,90
3.6.4.1.5	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00	82,73	105,32	421,28
3.6.4.1.6	10975	Chapa aço grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 kg/m²	ORSE	m²	0,98	1.255,76	1.598,58	1.566,61
3.6.4.2	ESTRUTURA CARAMANCHÃO							67.790,45
3.6.4.2.1	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA	SINAPI	KG	485,00	13,83	17,61	8.540,85
3.6.4.2.2	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA	SINAPI	KG	1.957,50	15,29	19,46	38.092,95
3.6.4.2.3	9215	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, APOIADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	m²	107,22	155,00	197,32	21.156,65
3.6.4.3	PINTURA							2.700,37

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%		
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%		
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%		
							E.S. MÊS: 70,27%		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
3.6.4.3.1	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	SINAPI	m²	107,20	19,79	25,19	2.700,37	
3.7	PISO/PAVIMENTAÇÃO							63.706,45	
3.7.1	92402	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	SINAPI	m²	188,55	68,34	87,00	16.404,09	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto: Área de Contorno			m²	1,00	15,75	5,30		83,48	
				1,00	5,68	5,30		30,10	
				1,00	18,59	3,52		65,44	
				1,00	5,61	1,70		9,54	
								188,55	
3.7.2	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM.	SINAPI	m²	121,05	91,72	116,76	14.134,08	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto: rampas de acessibilidade e area de contorno			m²	1,00	6,10	1,28		7,81	
				1,00	3,28	2,40		7,87	
				1,00	3,28	1,28		4,20	
				2,00	11,99	1,30		31,17	
Calçada				1,00	2,00	35,00		70,00	
								121,05	
3.7.3	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO. 25 X 25 CM. E = 5 MM. PARA COLA	SINAPI	m²	3,50	270,70	344,60	1.206,10	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			m²	1,00	14,00	0,25		3,50	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
								3,50	
3.7.4	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	m²	568,00	38,72	49,29	27.996,72	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			m²	568,00				568,00	
								568,00	
3.7.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	86,00	36,22	46,11	3.965,46	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			M	86,00				86,00	
								86,00	
3.8	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICO)							82.745,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.8.1	CPU3	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID PARA DEMANDA DE PRODUÇÃO MÉDIA DE ENERGIA DE 1000KWH {QUILOWATT-HORA). POTÊNCIA DO SISTEMA = 8,8 KWP (QUILOWATTPICO). PAINÉIS SOLARES, POLICRISTALINOS OU MONOCRISTALINOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A; POTÊNCIA DE 555 W (WATT); COM DESEMPENHO NOMINAL DE, NO MINIMO, 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO); COM EFICIÊNCIA DE, NO MINIMO, 17% (DEZESSETE POR CENTO); GRAU DE PROTEGEO DE, NO MINIMO, IP68. INVERSOR SOLAR MONOFÁSICO CERTIFICADO PELO INMETRO COM PROTEÇÃO ANTI-ILHAMENTO; GRAU DE PROTECIO DE, NO MINIMO, IP65; COM MONITORAMENTO VIA WEB, COM EFICIÊNCIA MÁXIMA NÃO INFERIOR A 98% (NOVENTA E OITO POR CENTO); STRING BOX, EM QUANTIDADE NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA OBRA. CABO SOLAR, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA	Próprio	UN	1,00	65.000,00	82.745,00	82.745,00
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	1,00				1,00
								1,00
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							3.180,73
3.9.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	125,12	159,28	477,84
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	3,00				3,00
								3,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.9.2	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	4,00	87,55	111,45	445,80
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	4,00				4,00
								4,00
3.9.3	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	103,67	131,97	131,97
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
WC do presidente			UN	1,00				1,00
								1,00
3.9.4	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	17,09	21,76	21,76
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
WC do presidente			UN	1,00				1,00
								1,00
3.9.5	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	2,00	826,14	1.051,68	2.103,36
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	2,00				2,00
								2,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROponente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
3.10	LOUÇAS E METAIS							13.154,00	
3.10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	4,00	504,78	642,58	2.570,32	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	4,00				4,00	
								4,00	
3.10.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	46,68	59,42	237,68	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	4,00				4,00	
								4,00	
3.10.3	95471	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD, COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, SEM FURO FRONTAL E SEM ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	778,67	991,25	1.982,50	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	2,00				2,00	
								2,00	
3.10.4	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2' X 1.1/2' PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	60,44	76,94	461,64	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	6,00				6,00	
								6,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
3.10.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2' X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	11,44	14,56	87,36	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	6,00				6,00	
								6,00	
3.10.6	86882	SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	21,23	27,03	189,21	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	7,00				7,00	
								7,00	
3.10.7	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	652,13	830,16	830,16	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Cozinha (copa)			UN	1,00				1,00	
								1,00	
3.10.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	310,13	394,80	789,60	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	2,00				2,00	
								2,00	
3.10.9	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	319,08	406,19	812,38	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	2,00				2,00
								2,00
3.10.10	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	323,17	411,40	1.645,60
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
WC PCD térreo e 1º Andar			UN	4,00				4,00
								4,00
3.10.11	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	35,28	44,91	179,64
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	4,00				4,00
								4,00
3.10.12	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	5,00	151,43	192,77	963,85
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	5,00				5,00
								5,00
3.10.13	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	677,33	862,24	1.724,48
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	2,00				2,00
								2,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
3.10.14	3712	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTORIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR	ORSE	un	2,00	266,92	339,79	679,58	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			un	2,00				2,00	
								2,00	
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							3.706,93	
3.11.1	ED-50223	PONTO DE ESGOTO COM REDE DN 40MM, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	SETOP	un	3,00	163,38	207,98	623,94	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			un	3,00				3,00	
								3,00	
3.11.2	ED-50225	PONTO DE ESGOTO COM REDE DN 100MM, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	SETOP	un	3,00	300,15	382,09	1.146,27	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			un	3,00				3,00	
								3,00	
3.11.3	6390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO.	ORSE	m	30,00	18,30	23,30	699,00	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			m	30,00				30,00	
								30,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.11.4	12636	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO/GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA.	ORSE	un	12,00	24,74	31,49	377,88
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			un	12,00				12,00
								12,00
3.11.5	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	337,72	429,92	859,84
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			UN	2,00				2,00
								2,00
3.12	DRENAGENS PLUVIAIS							24.748,00
3.12.1	CALHA DE CAPTAÇÃO							24.748,00
3.12.1.1	3230	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	ORSE	m	62,00	301,40	383,68	23.788,16
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m	62,00				62,00
								62,00
3.12.1.2	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	28,00	26,93	34,28	959,84
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			M	28,00				28,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
								28,00
3.13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						127.690,63
3.13.1	3395	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	ORSE	un	94,00	268,07	341,25	32.077,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: Presidência e wc				8,00				8,00
Sala Térreo: Gabinete Presidência				3,00				3,00
Sala Térreo: Reunião Presidência				2,00				2,00
Sala Térreo: espera presidência				1,00				1,00
Sala Térreo: Gerência Administrativa				3,00				3,00
Sala Térreo: Setor Jurídico				4,00				4,00
Sala Térreo: Superintendência Administrativa				2,00				2,00
Sala Térreo Tras externa: G-TI				8,00				8,00
Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar				2,00				2,00
Sala 1º Andar: Assessoria Institucional				2,00				2,00
Sala 1º Andar: Assessoria Técnica				2,00				2,00
Sala 1º Andar: RH				2,00				2,00
Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação				1,00				1,00
Sala 1º Andar: Gerência Financeira				3,00				3,00
Sala 1º Andar: Gerência de Compras				4,00				4,00
Sala 1º Andar: Controladoria				2,00				2,00
Sala 1º Andar: Superintendência Financeira				2,00				2,00
Térreo: Recepção				4,00				4,00
Térreo: Circulação				5,00				5,00
Térreo: DML e escada				2,00				2,00
Térreo: WC				1,00				1,00
Térreo parte trás externa: Refeitório				9,00				9,00
Térreo trás externa: Circulação				1,00				1,00
Térreo trás externa: Cozinha				3,00				3,00
Térreo Trás Externa: Arquivo				3,00				3,00
Térreo trás externa: WC				1,00				1,00
1º Andar: Circulação				1,00				1,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
		1º Andar: DML		7,00				7,00	
		1º Andar: WC		1,00				1,00	
		Área de vivência		5,00				5,00	
								94,00	
3.13.2	3281	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO	ORSE	pt	34,00	196,96	250,73	8.524,82	
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
		Sala Térreo: Presidência e wc		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Gabinete Presidência		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Reunião Presidência		1,00				1,00	
		Sala Térreo: espera presidência		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Gerência Administrativa		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Setor Jurídico		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Superintendência Administrativa		1,00				1,00	
		Sala Térreo Tras externa: G-TI		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Técnica		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: RH		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Controladoria		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira		1,00				1,00	
		Térreo: Recepção		2,00				2,00	
		Térreo: Circulação		2,00				2,00	
		Térreo: DML e escada		1,00				1,00	
		Térreo: WC		1,00				1,00	
		Térreo parte trás externa: Refeitório		1,00				1,00	
		Térreo trás externa: Circulação		2,00				2,00	
		Térreo trás externa: Cozinha		1,00				1,00	
		Térreo trás externa: WC		1,00				1,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
		1º Andar: Circulação		2,00				2,00	
		1º Andar: DML		1,00				1,00	
		1º Andar: WC		1,00				1,00	
		Área de vivência		1,00				1,00	
								34,00	
3.13.3	3398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE	ORSE	pt	75,00	257,56	327,87	24.590,25	
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
		Sala Térreo: Presidência e wc		4,00				4,00	
		Sala Térreo: Gabinete Presidência		3,00				3,00	
		Sala Térreo: Reunião Presidência		2,00				2,00	
		Sala Térreo: espera presidência		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Gerência Administrativa		5,00				5,00	
		Sala Térreo: Setor Jurídico		6,00				6,00	
		Sala Térreo: Superintendência Administrativa		2,00				2,00	
		Sala Térreo Tras externa: G-TI		12,00				12,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Técnica		5,00				5,00	
		Sala 1º Andar: RH		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira		5,00				5,00	
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras		6,00				6,00	
		Sala 1º Andar: Controladoria		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira		2,00				2,00	
		Térreo: Recepção		2,00				2,00	
		Térreo parte trás externa: Refeitório		4,00				4,00	
		Térreo trás externa: Cozinha		6,00				6,00	
								75,00	
3.13.4	CPU4	RAMAL ELETRICO PARA AR CONDICIONADO - BIFASICO 220 VAC	Próprio	UN	20,00	423,14	538,66	10.773,20	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Sala Térreo: Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Gabinete Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Reunião Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: espera presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Gerência Administrativa				1,00				1,00	
Sala Térreo: Setor Jurídico				1,00				1,00	
Sala Térreo: Superintendência Administrativa				1,00				1,00	
Sala Térreo Tras externa: G-TI				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Assessoria Institucional				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Assessoria Técnica				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: RH				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Gerência Financeira				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Gerência de Compras				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Controladoria				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Superintendência Financeira				1,00				1,00	
Térreo: Recepção				1,00				1,00	
Térreo parte trás externa: Refeitório				1,00				1,00	
Térreo trás externa: Circulação				1,00				1,00	
								20,00	
3.13.5	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 03/2023	SINAPI	M	860,00	11,06	14,08	12.108,80	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto				860,00				860,00	
								860,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROponente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.13.6	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	824,28	1.049,31	2.098,62
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				2,00				2,00
								2,00
3.13.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,00	10,30	13,11	314,64
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				24,00				24,00
								24,00
3.13.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	10,87	13,84	276,80
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				20,00				20,00
								20,00
				7				
3.13.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,00	12,05	15,34	368,16
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				24,00				24,00
								24,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROponente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
3.13.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	12,05	15,34	306,80	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto				20,00				20,00	
								20,00	
3.13.11	101894	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	139,15	177,14	354,28	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto				2,00				2,00	
								2,00	
3.13.12	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	4,00	273,74	348,47	1.393,88	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto				4,00				4,00	
								4,00	
3.13.13	13947	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	94,00	203,00	258,42	24.291,48	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Sala Térreo: Presidência				8,00				8,00	
Sala Térreo: Gabinete Presidência				3,00				3,00	
Sala Térreo: Reunião Presidência				2,00				2,00	
Sala Térreo: espera presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Gerência Administrativa				3,00				3,00	
Sala Térreo: Setor Jurídico				4,00				4,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala Térreo: Superintendência Administrativa		2,00				2,00
		Sala Térreo Tras externa: G-TI		8,00				8,00
		Sala 1º Andar: Assesoria Parlamentar		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Assesoria Institucional		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Assesoria Técnica		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: RH		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Assesoria de Comunicação		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira		3,00				3,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras		4,00				4,00
		Sala 1º Andar: Controladoria		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira		2,00				2,00
		Térreo: Recepção		4,00				4,00
		Térreo: Circulação		5,00				5,00
		Térreo: DML e escada		2,00				2,00
		Térreo: WC		1,00				1,00
		Térreo parte trás externa: Refeitório		9,00				9,00
		Térreo trás externa: Circulação		1,00				1,00
		Térreo trás externa: Cozinha		3,00				3,00
		Térreo Trás Externa: Arquivo		3,00				3,00
		Térreo trás externa: WC		1,00				1,00
		1º Andar: Circulação		1,00				1,00
		1º Andar: DML		7,00				7,00
		1º Andar: WC		1,00				1,00
		Área de vivência		5,00				5,00
								94,00
3.13.14	CPU5	POSTE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM 02 PETALAS, EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 120 X 60 X 3 MM, H=5.00M, INCLUSO BASE DE CONCRETO, PINTURA, RELÉ FOTOELÉTRICO E LUMINÁRIA DE LED DE 50W.	Próprio	UN	6,00	1.336,92	1.701,90	10.211,40
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				6,00				6,00
								6,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.14		INSTALAÇÕES ESPECIAIS						87.783,32
3.14.1		COMBATE A INCÊNDIO						10.353,86
3.14.1.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SLIM, COM 60 LEDS, 2 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	12,00	17,65	22,47	269,64
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				12,00				12,00
								12,00
3.14.1.2	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	6,00	852,43	1.085,14	6.510,84
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				6,00				6,00
								6,00
3.14.1.3	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	6,00	284,17	361,75	2.170,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				6,00				6,00
								6,00
3.14.1.4	101908	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	4,00	275,51	350,72	1.402,88
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				4,00				4,00
								4,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.14.2		CFTV, TELEFONIA,LÓGICA, CABEAMENTO, ALARME e DETECÇÃO/MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO						59.090,71
3.14.2.1	CPU7623	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS + POE INTEGRADO COM 4K DE RESOLUÇÃO, HD DE 2 TB, HOMOLOGADO (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	1,00	4.805,38	6.117,25	6.117,25
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
3.14.2.2	CPU6	CAMERA IP 2 MP COM IR 30M, TIPO BULLET, SISTEMA POE (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	16,00	482,01	613,60	9.817,60
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				16,00				16,00
								16,00
3.14.2.3	CPU7	CAMERA IP 2 MP COM IR 30M, TIPO DOME, SISTEMA POE (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	8,00	479,51	610,42	4.883,36
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				8,00				8,00
								8,00
3.14.2.4	CPU8	CABO DE REDE COMUNICAÇÃO LAN 4 PARES 100% COBRE. CAT6. HOMOLOGADO ANATEL (INSTALAÇÃO	Próprio	UN	5,00	1.508,23	1.919,98	9.599,90
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				5,00				5,00
								5,00
3.14.2.5	62.00.49	CONECTOR PLUG RJ45 CAT6 (INSTALAÇÃO INCLUSA)	EMBAS A	M	120,00	11,49	14,63	1.755,60
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				120,00				120,00
								120,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.14.2.6	CPU9	MONITOR 19 COM ENTRADA HDMI E VGA (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	1,00	810,36	1.031,59	1.031,59
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
3.14.2.7	8439	MINI RACK 19 MRD 857 8U X 570MM PAREDE (INSTALAÇÃO INCLUSA)	ORSE	un	1,00	788,59	1.003,88	1.003,88
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
3.14.2.8	CPU10	ROTEADOR WIRELESS 6 ANTENAS PADRAO 802.11AC, TECNOLOGIA WI-FI 5. DUAL BAND: 4 PORTAS GIGABIT	Próprio	UN	1,00	607,53	773,39	773,39
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
3.14.2.9	98287	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	SINAPI	M	550,00	1,56	1,99	1.094,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				550,00				550,00
								550,00
3.14.2.10	7138	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	ORSE	m	550,00	12,17	15,49	8.519,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				550,00				550,00
								550,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
3.14.2.1 1	1060206	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019	CAERN	un	46,00	247,52	315,09	14.494,14	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Sala Térreo: Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Gabinete Presidência				3,00				3,00	
Sala Térreo: Reunião Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Gerência Administrativa				4,00				4,00	
Sala Térreo: Setor Jurídico				4,00				4,00	
Sala Térreo: Superintendência Administrativa				1,00				1,00	
Sala Térreo Tras externa: G-TI				10,00				10,00	
Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Assessoria Institucional				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Assessoria Técnica				4,00				4,00	
Sala 1º Andar: RH				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Gerência Financeira				6,00				6,00	
Sala 1º Andar: Gerência de Compras				5,00				5,00	
Sala 1º Andar: Controladoria				1,00				1,00	
Sala 1º Andar: Superintendência Financeira				1,00				1,00	
Térreo: Recepção				1,00				1,00	
								46,00	
3.14.3	CLIMATIZAÇÃO							18.338,75	
3.14.3.1	2070405	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.500 A 24.000 BTUS	CAERN	un	17,00	620,70	790,15	13.432,55	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Sala Térreo: Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Gabinete Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Reunião Presidência				1,00				1,00	
Sala Térreo: Gerência Administrativa				1,00				1,00	
Sala Térreo: Setor Jurídico				1,00				1,00	
Sala Térreo: Superintendência Administrativa				1,00				1,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
		Sala Térreo Tras externa: G-TI		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Técnica		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: RH		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Controladoria		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira		1,00				1,00	
		Térreo: Recepção		1,00				1,00	
								17,00	
3.14.3.2	231335	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M INCLUSO CAIXA DE PASSAGEM	SEDOP	un	17,00	226,71	288,60	4.906,20	
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
		Sala Térreo: Presidência		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Gabinete Presidência		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Reunião Presidência		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Gerência Administrativa		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Setor Jurídico		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Superintendência Administrativa		1,00				1,00	
		Sala Térreo Tras externa: G-TI		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Parlamentar		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Institucional		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria Técnica		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: RH		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Assessoria de Comunicação		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência Financeira		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência de Compras		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Controladoria		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Superintendência Financeira		1,00				1,00	
		Térreo: Recepção		1,00				1,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
								17,00
3.15		PASSARELA METÁLICA						104.873,12
3.15.1	2408149	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO CHAPA GROSSA, ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E	SICRO3	kg	2.940,00	16,04	20,42	60.034,80
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				2.940,00				2.940,00
								2.940,00
3.15.2	2408149	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO CHAPA GROSSA, ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E	SICRO3	kg	28,00	16,04	20,42	571,76
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				28,00				28,00
								28,00
3.15.3	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E	SINAPI	KG	1.204,00	18,70	23,81	28.667,24
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1.204,00				1.204,00
								1.204,00
3.15.4	CPU2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIAS, COM 10 MM DE ESPESSURA, NA ELEVAÇÃO PAINEL EM VIDRO SIMPLES DO PISO AO TETO, ESTRUTURA 100% EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO NA COR BRONZE, COMPOSTO DE QUADRO DE VIDROS TEMPERADO COM 10 MM DE ESPESSURA,	Próprio	m²	22,00	557,00	709,06	15.599,32
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
		Geral conforme projeto		22,00				22,00
								22,00
3.16	FACHADA PRINCIPAL							548.408,40
3.16.1	5057	REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	ORSE	m²	320,00	970,00	1.234,81	395.139,20
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto		320,00				320,00
								320,00
3.16.2	11347	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 4+4 REFLETIVO.	ORSE	m²	86,00	1.400,00	1.782,20	153.269,20
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto		86,00				86,00
								86,00
3.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							153.222,05
3.17.1	CPU12	BANCO COM ASSENTO E BASE EM CONCRETO ARMADO (FCK=20MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA 50 DE 8.0 E 5.0), DIMENSÕES BASE - 50X18X23.5CM, DIMENSÕES DO ASSENTO 100X50X21.5CM, DIMENSÕES DA FUNDAÇÃO 70X38X25CM, SENDO AS BASES REVESTIDAS EM PINTURA ACRÍLICA E O ASSENTO REVESTIDO EM GRANILITE.	Próprio	UN	6,00	364,00	463,37	2.780,22
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto - Área externa		6,00				6,00
								6,00
3.17.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	SINAPI	m²	42,00	20,37	25,93	1.089,06

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%
								E.S. MÊS: 70,27%
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto - Área externa				42,00				42,00
								42,00
3.17.3	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	SINAPI	m²	62,00	4,72	6,01	372,62
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto - Área externa				62,00				62,00
								62,00
3.17.4	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	SINAPI	M	99,00	1.182,13	1.504,85	148.980,15
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto - Área externa rampa acessibilidade				99,00				99,00
								99,00
3.18	SERVIÇOS FINAIS/DESMOBILIZAÇÃO							13.712,58
3.18.1	9537	LIMPEZA DE OBRA	SINAPI	m²	1.500,00	3,56	4,53	6.795,00
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1.500,00				1.500,00
								1.500,00
3.18.2	COTAÇÃO-0013	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (80 X 60)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Próprio	UN	2,00	2.295,00	2.921,54	5.843,08
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				2,00				2,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
								2,00
3.18.3	11358	REMOÇÃO DE TAPUME	ORSE	m²	70,00	12,06	15,35	1.074,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Obra				1,00				70,00
								70,00
4	PRÉDIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO							982.141,81
4.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES							67.355,47
4.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	m³	45,60	68,83	87,62	3.995,47
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Térreo			m³	1,00	142,00	0,15		21,30
1º Andar				1,00	69,00	0,15		10,35
Plenário				1,00	4,50		3,10	13,95
								45,60
4.1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	m²	1.104,00	21,41	27,25	30.083,99
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Fachadas Laaterais			m²	1,00	19,38		6,00	116,28
Fachadas trás e frente				2,00	14,78		6,00	177,36
Piso Salas térreo				1,00	15,89	14,78		234,85
Piso Salas 1º andar				1,00	19,38	14,78		286,44
Paredes copa				1,00	11,45		2,80	32,06
Paredes Wcs				2,00	10,40		2,80	58,24
Saão do Plenário				1,00	5,15	14,78		76,12
Wcs do plenário				2,00	3,30	2,14		14,12
Varanda do plenário				2,00	19,38		2,80	108,53

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROponente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
								1.104,00	
4.1.3	10.02.16 U	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR .	COMPE SA	m³	0,73	181,26	230,74	168,56	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Fachada frente				1,00	14,98	0,15	4,87	0,73	
								0,73	
4.1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	m²	26,00	8,95	11,39	296,14	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Salas Térreo e 1º andar			m²	26,00				26,00	
								26,00	
4.1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	m²	32,00	23,12	29,43	941,76	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Salas Térreo e 1º andar			m²	32,00				32,00	
								32,00	
4.1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	18,00	11,76	14,97	269,46	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
wc geral			UN	18,00				18,00	
								18,00	
4.1.7	97666	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS/MTEAIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	16,00	8,57	10,91	174,56	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROponente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
wc geral			UN	16,00				16,00	
								16,00	
4.1.8	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	71,00	1,68	2,14	151,94	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Salas Térreo			UN	28,00				28,00	
Salas 1º andar				16,00				16,00	
Plenário				27,00				27,00	
								71,00	
4.1.9	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	M	895,00	0,36	0,46	411,70	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Salas Térreo			M	456,00				456,00	
Salas 1º andar				254,00				254,00	
Plenário				185,00				185,00	
								895,00	
4.1.10	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	m²	102,92	1,73	2,20	226,42	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Salas Térreo			m²	1,00	8,30	12,40		102,92	
Plenário e hall do plenário				1,00	15,00	11,00		165,00	
								267,92	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%		
						BDI SERVIÇO: 27,3%		
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					E.S. HORA: 114,59%		
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. MÊS: 70,27%		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.1.11	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	m²	67,99	14,10	17,95	1.220,38
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			m²	1,00	14,78		2,30	33,99
Sala Plenário				1,00	14,78		2,30	33,99
								67,99
4.1.12	22087	REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES	SBC	UN	16,00	367,06	467,27	7.476,32
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			UN	8,00				8,00
Salas 1º andar				8,00				8,00
								16,00
4.1.13	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	m²	33,82	14,81	18,85	637,43
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Salas Térreo			m²	1,00	8,40		2,40	20,16
Salas 1º andar				1,00	5,69		2,40	13,66
								33,82
4.1.14	CPU7622	RETIRADA OU DESMONTAGEM DE DUTO SEM REAPROVEITAMENTO	Próprio	M	52,00	11,86	15,10	785,20
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
geral			M	38,00				38,00
Plenário e hall				14,00				14,00
								52,00
4.1.15	C4639	RETIRADA DE GUARDA CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M	28,24	34,24	43,59	1.230,98

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Varanda do Plenário			M	2,00	14,12			28,24
								28,24
4.1.16	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	m³	452,00	27,01	34,38	15.539,76
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral			m³	198,00				198,00
								198,00
4.1.17	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.220,00	2,41	3,07	3.745,40
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral			M3XKM	1.220,00				1.220,00
								1.220,00
4.2	ALVENARIA E VEDAÇÕES							199.572,83
4.2.1	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	SINAPI	m²	15,51	91,08	115,94	1.798,46
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	5,54		2,80	15,51
								15,51

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.2.2	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	m²	34,72	109,24	139,06	4.828,16
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	12,40		2,80	34,72
								34,72
4.2.3	3310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	ORSE	m²	69,44	6,60	8,40	583,30
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	2,00	12,40		2,80	69,44
								69,44
4.2.4	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	m²	1104,00	39,55	50,35	55.586,38
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Fachadas Laaterais			m²	1,00	19,38		6,00	116,28
Fachadas trás e frente				2,00	14,78		6,00	177,36
Piso Salas térreo				1,00	15,89	14,78		234,85
Piso Salas 1º andar				1,00	19,38	14,78		286,44
Paredes copa				1,00	11,45		2,80	32,06
Paredes Wcs				2,00	10,40		2,80	58,24
São do Plenário				1,00	5,15	14,78		76,12
Wcs do plenário				2,00	3,30	2,14		14,12
Varanda do plenário				2,00	19,38		2,80	108,53

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
obs: Ete item está o contrapiso de regularização								1.104,00
4.2.5	CPU2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIAS, COM 10 MM DE ESPESSURA, NA ELEVAÇÃO PAINEL EM VIDRO SIMPLES DO PISO AO TETO, ESTRUTURA 100% EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO NA COR BRONZE, COMPOSTO DE QUADRO DE VIDROS TEMPERADO COM 10 MM DE ESPESSURA, USAR GUIA NO PISO E TETO. (DIVISORIAS COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT) MARCA DIVIFORMA OU SIMILAR	Próprio	m²	118,60	557,00	709,06	84.094,52
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: coworking				1,00	7,66		2,50	19,15
Sala Térreo: Atendimento				1,00	5,58		2,50	13,95
Sala Térreo: Ouvidoria				1,00	2,53		2,50	6,33
Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização				1,00	5,50		2,50	13,75
Sala 1º Andar: Gerência Registros				1,00	4,11		2,50	10,28
Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado				1,00	4,70		2,50	11,75
Sala 1º Andar: Sala de Reuniões				1,00	2,58		2,50	6,45
Plenário				1,00	14,78		2,50	36,95
								118,60
4.2.6	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	m²	172,48	203,30	258,80	44.636,53
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: Almoxarifado				1,00	4,82		2,50	12,05
Sala Térreo: Cobrança				1,00	5,06		2,50	12,65
Sala Térreo: Central Telefônica				1,00	5,06		2,50	12,65
Sala Térreo: Arquivo				1,00	3,40		2,50	8,50

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala Térreo: Atendimento		1,00	5,56		2,50	13,90
		Sala Térreo: Wc e wc pcd		1,00	16,40		2,50	41,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização		1,00	6,19		2,50	15,48
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		1,00	5,19		2,50	12,98
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado		1,00	4,10		2,50	10,25
		Sala 1º Andar: Wc e wcpd		1,00	13,21		2,50	33,03
								172,48
4.2.7	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	m²	8,64	731,49	931,19	8.045,48
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Salas 1º Andar: wc		2,00	2,40		1,80	8,64
								8,64
4.3	REVESTIMENTOS							267.201,88
4.3.1	9617	PISO VINILICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	ORSE	m²	377,49	248,30	316,09	119.320,81
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Sala Térreo: coworking						31,55
		Sala Térreo: Cobrança						8,39
		Sala Térreo: Central telefônica						8,71
		Sala Térreo: Atendimento						27,92
		Sala Térreo: Ouvidoria						15,64
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização						53,61
		Sala 1º Andar: Gerência Registros						37,22
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado						34,74
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões						16,64
		Plenário						143,07
								377,49

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.3.2	104596	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM	SINAPI	m²	345,48	150,16	191,15	66.038,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: Almoxarifado								17,84
Sala Térreo: Arquivo								8,30
Sala Térreo: Atendimento								27,92
Sala Térreo: wc e pcd								14,20
Sala Térreo Recepção/Espera								40,37
Sala 1º Andar: Wc e wcpd								20,23
1º andar: paredes wc e pcd								33,00
Térreo: paredes wc e pcd								41,00
Sala 1º Andar: arquivo								13,54
Sala 1º Andar: Hall de entrada frente elevador								7,00
Recepção Plenário								41,18
wc plenário								7,20
paredes wc plenário								31,00
Circulação Térreo								24,70
Circulação 1º andar								18,00
								345,48
4.3.4	11177	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM OU SIMILAR, TIPO A (EXTRA) - CORES QUENTES , ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACILF BEJUNTE CIMENTÍCIO.	ORSE	m²	472,80	123,61	157,36	74.399,81
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto área externa			m²	2,00	39,40		6,00	472,80
								472,80
4.3.5	10046	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	ORSE	m	156,00	37,48	47,71	7.442,76
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m	2,00	78,00			156,00
								156,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.4	PINTURA							56.041,56
4.4.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	m²	711,20	3,51	4,47	3.179,06
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	254,00		2,80	711,20
								711,20
4.4.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	627,20	18,45	23,49	14.732,93
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	224,00		2,80	627,20
								627,20
4.4.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	711,20	15,09	19,21	13.662,15
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	254,00		2,80	711,20
								711,20
4.4.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	1178,80	12,29	15,65	18.448,22
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	421,00		2,80	1.178,80
								1.178,80
4.4.5	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	m²	192,00	24,63	31,35	6.019,20
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	2,00	96,00			192,00
								192,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
4.5	ESQUADRIAS							82.168,46	
4.5.1	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	12,00	1.961,63	2.497,15	29.965,80	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Salas térreo				7,00				7,00	
Salas 1º andar				5,00				5,00	
								12,00	
4.5.2	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	5,00	1.137,46	1.447,99	7.239,95	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Salas térreo				1,00				2,00	
Salas 1º andar				1,00				1,00	
Plenário: audiovisual/hall elevador				2,00				2,00	
								5,00	
4.5.3	102183	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	2.285,50	2.909,44	5.818,88	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Térreo: Porta Principal				1,00				1,00	
Plenário porta principal				1,00				1,00	
								2,00	
4.5.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	m²	37,40	682,08	868,29	32.474,05	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Térreo e 1º andar				2,00	18,70		1,00	37,40	
								37,40	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPOSTANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.5.5	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	m²	6,00	873,24	1.111,63	6.669,78
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
				6,00				6,00
								6,00
4.6	COBERTA							59.941,92
4.6.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	SINAPI	m²	64,00	132,59	168,79	10.802,56
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto			m²	1,00	5,00	12,80		64,00
								64,00
4.6.2	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.AF 08/2023 PS	SINAPI	m²	590,05	65,42	83,28	49.139,36
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Sala Térreo: Almoxarifado								17,84
Sala Térreo: Arquivo								8,30
Sala Térreo: Atendimento								27,92
Sala Térreo: wc e pcd								14,20
Sala Térreo Recepção/Espera								40,37
Sala 1º Andar: Wc e wcpd								20,23
Sala 1º Andar: arquivo								13,54
Sala 1º Andar: Hall de entrada frente elevador								7,00
Recepção Plenário								41,18
wc plenário								7,20
Circulação Térreo								24,70
Circulação 1º andar								18,00
Sala Térreo: coworking								31,55
Sala Térreo: Cobrança								8,39

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala Térreo: Central telefônica						8,71
		Sala Térreo: Ouvidoria						15,64
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização						53,61
		Sala 1º Andar: Gerência Registros						37,22
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado						34,74
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões						16,64
		Plenário						143,07
								590,05
4.7	LOUÇAS E METAIS							17.297,05
4.7.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	504,78	642,58	5.140,64
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	UN	8,00				8,00
								8,00
4.7.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	46,68	59,42	475,36
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	UN	8,00				8,00
								8,00
4.7.3	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, SEM FURO FRONTAL E SEM ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	778,67	991,25	1.982,50
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	UN	4,00				4,00
								4,00
4.7.4	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2' X 1.1/2' PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	60,44	76,94	461,64

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	6,00				6,00	
								6,00	
4.7.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2' X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	11,44	14,56	116,48	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	8,00				8,00	
								8,00	
4.7.6	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	7,00	21,23	27,03	189,21	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	7,00				7,00	
								7,00	
4.7.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	310,13	394,80	1.579,20	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	4,00				4,00	
								4,00	
4.7.8	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	319,08	406,19	2.030,95	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			UN	5,00				5,00	
								5,00	
4.7.9	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	323,17	411,40	822,80	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		WC PCD térreo e 1º Andar	UN	2,00				2,00
								2,00
4.7.10	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	35,28	44,91	359,28
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	UN	8,00				8,00
								8,00
4.7.11	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	9,00	151,43	192,77	1.734,93
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	UN	9,00				9,00
								9,00
9								
4.7.12	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	677,33	862,24	1.724,48
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	UN	2,00				2,00
								2,00
4.7.13	3712	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR	ORSE	un	2,00	266,92	339,79	679,58
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	un	2,00				2,00
								2,00
1								
4.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							939,57
4.8.1	ED-50223	PONTO DE ESGOTO COM REDE DN 40MM, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	SETOP	un	1,00	163,38	207,98	207,98
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Geral conforme projeto	un	1,00				1,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
								1,00	
4.8.2	ED-50225	PONTO DE ESGOTO COM REDE DN 100MM, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	SETOP	un	1,00	300,15	382,09	382,09	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			un	1,00				1,00	
								1,00	
4.8.3	6390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO.	ORSE	m	15,00	18,30	23,30	349,50	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto			m	30,00				30,00	
								30,00	
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							130.940,80	
4.9.1	3395	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETROTUBO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" EXCLUINDO LUMINÁRIA	ORSE	un	111,00	268,07	341,25	37.878,75	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Sala Térreo: Almoxarifado				5,00				5,00	
Sala Térreo: Arquivo				2,00				2,00	
Sala Térreo: Atendimento				5,00				5,00	
Sala Térreo: wc e pcd				3,00				3,00	
Sala Térreo Recepção/Espera				7,00				7,00	
Sala 1º Andar: Wc e wcpd				3,00				3,00	
Sala 1º Andar: arquivo				3,00				3,00	
Sala 1º Andar: Hall de entrada frente elevador				1,00				1,00	
Recepção Plenário				7,00				7,00	
wc plenario				3,00				3,00	
Circulação Térreo				9,00				9,00	
Circulação 1º andar				11,00				11,00	
Sala Térreo: coworking				6,00				6,00	
Sala Térreo: Cobrança				1,00				1,00	
Sala Térreo: Central telefônica				1,00				1,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
		Sala Térreo: Ouvidoria		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Gerênia de Fiscalização		9,00				9,00	
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		6,00				6,00	
		Sala 1º Andar: Gerênia de Assistência ao colegiado		6,00				6,00	
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões		3,00				3,00	
		Plenário		12,00				12,00	
		Varanda Plenário		6,00				6,00	
								111,00	
4.9.2	3281	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	ORSE	pt	22,00	196,96	250,73	5.516,06	
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
		Sala Térreo: Almoxarifado		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Arquivo		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Atendimento		1,00				1,00	
		Sala Térreo: wc e pcd		1,00				1,00	
		Sala Térreo Recepção/Espera		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Wc e wcpd		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: arquivo		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Hall de entrada frente elevador		1,00				1,00	
		Recepção Plenário		1,00				1,00	
		wc plenário		1,00				1,00	
		Circulação Térreo		1,00				1,00	
		Circulação 1º andar		1,00				1,00	
		Sala Térreo: coworking		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Cobrança		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Central telefônica		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Ouvidoria		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerênia de Fiscalização		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerênia de Assistência ao colegiado		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões		1,00				1,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
		Plenário		1,00				1,00	
		Varanda Plenário		1,00				1,00	
								22,00	
4.9.3	3398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	pt	73,00	257,56	327,87	23.934,51	
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
		Sala Térreo: Almoxarifado		3,00				3,00	
		Sala Térreo: Arquivo		1,00				1,00	
		Sala Térreo: Atendimento		6,00				6,00	
		Sala Térreo: wc e pcd		1,00				1,00	
		Sala Térreo Recepção/Espera		2,00				2,00	
		Sala 1º Andar: Wc e wcpd		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: arquivo		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Hall de entrada frente elevador		1,00				1,00	
		Recepção Plenário		3,00				3,00	
		wc plenário		1,00				1,00	
		Sala Térreo: coworking		6,00				6,00	
		Sala Térreo: Cobrança		2,00				2,00	
		Sala Térreo: Central telefônica		2,00				2,00	
		Sala Térreo: Ouvidoria		1,00				1,00	
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização		14,00				14,00	
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		10,00				10,00	
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado		8,00				8,00	
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões		3,00				3,00	
		Plenário		6,00				6,00	
		Varanda Plenário		1,00				1,00	
								73,00	
4.9.4	CPU4	RAMAL ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO - BIFÁSICO 220 VAC	Próprio	UN	25,00	423,14	538,66	13.466,50	
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROponente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala Térreo: Almoxarifado		1,00				1,00
		Sala Térreo: Atendimento		1,00				1,00
		Sala Térreo: wc e pcd		1,00				1,00
		Sala Térreo Recepção/Espera		2,00				2,00
		Recepção Plenário		2,00				2,00
		Sala Térreo: coworking		2,00				2,00
		Sala Térreo: Cobrança		1,00				1,00
		Sala Térreo: Central telefônica		1,00				1,00
		Sala Térreo: Ouvidoria		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões		1,00				1,00
		Plenário		6,00				6,00
								25,00
4.9.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	890,00	11,06	14,08	12.531,20
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				890,00				890,00
								890,00
4.9.6	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	824,28	1.049,31	4.197,24
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				4,00				4,00
								4,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.9.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	36,00	10,30	13,11	471,96
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				36,00				36,00
								36,00
4.9.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00	10,87	13,84	387,52
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				28,00				28,00
								28,00
				7				
4.9.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00	12,05	15,34	429,52
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				28,00				28,00
								28,00
4.9.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	12,05	15,34	306,80
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				20,00				20,00
								20,00
4.9.11	101894	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	4,00	139,15	177,14	708,56
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				4,00				4,00
								4,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA									
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB				BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
								E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
4.9.12	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	4,00	273,74	348,47	1.393,88	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Geral conforme projeto				4,00				4,00	
								4,00	
4.9.13	13947	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	115,00	203,00	258,42	29.718,30	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
Sala Térreo: Almoxarifado				5,00				5,00	
Sala Térreo: Arquivo				2,00				2,00	
Sala Térreo: Atendimento				5,00				5,00	
Sala Térreo: wc e pcd				3,00				3,00	
Sala Térreo Recepção/Espera				7,00				7,00	
Sala 1º Andar: Wc e wpcpd				3,00				3,00	
Sala 1º Andar: arquivo				3,00				3,00	
Sala 1º Andar: Hall de entrada frente elevador				1,00				1,00	
Recepção Plenário				7,00				7,00	
wc plenário				3,00				3,00	
Circulação Térreo				9,00				9,00	
Circulação 1º andar				11,00				11,00	
Sala Térreo: coworking				6,00				6,00	
Sala Térreo: Cobrança				1,00				1,00	
Sala Térreo: Central telefônica				1,00				1,00	
Sala Térreo: Ouvidoria				2,00				2,00	
Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização				9,00				9,00	
Sala 1º Andar: Gerência Registros				6,00				6,00	
Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado				6,00				6,00	
Sala 1º Andar: Sala de Reuniões				3,00				3,00	
Plenário/wc/audiovisual				16,00				16,00	
Varanda Plenário				6,00				6,00	
								115,00	

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS							100.682,27
4.10.1	COMBATE A INCÊNDIO							13.427,40
4.10.1.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SLIM, COM 60 LEDS, 2 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	20,00	17,65	22,47	449,40
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				20,00				20,00
								20,00
4.10.1.2	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	8,00	852,43	1.085,14	8.681,12
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				8,00				8,00
								8,00
4.10.1.3	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	8,00	284,17	361,75	2.894,00
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				8,00				8,00
								8,00
4.10.1.4	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	4,00	275,51	350,72	1.402,88
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				4,00				4,00
								4,00
4.10.2	CFTV, TELEFONIA,LÓGICA, CABEAMENTO, ALARME e DETECÇÃO/MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO							60.286,12

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.		BDI EQUIP.: 15,69%	
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538					BDI SERVIÇO: 27,3%	
		PROponente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.					E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.10.2.1	CPU7623	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS + POE INTEGRADO COM 4K DE RESOLUÇÃO, HD DE 2 TB, HOMOLOGADO (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	1,00	4.805,38	6.117,25	6.117,25
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
4.10.2.2	CPU6	CÂMERA IP 2 MP COM IR 30M, TIPO BULLET, SISTEMA POE (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	16,00	482,01	613,60	9.817,60
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				16,00				16,00
								16,00
4.10.2.3	CPU7	CÂMERA IP 2 MP COM IR 30M, TIPO DOME, SISTEMA POE (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	8,00	479,51	610,42	4.883,36
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				8,00				8,00
								8,00
4.10.2.4	CPU8	CABO DE REDE COMUNICAÇÃO LAN 4 PARES 100% COBRE, CAT6, HOMOLOGADO ANATEL (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	5,00	1.508,23	1.919,98	9.599,90
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				5,00				5,00
								5,00
4.10.2.5	62.00.49	CONECTOR PLUG RJ45 CAT6 (INSTALAÇÃO INCLUSA)	EMBASA	M	120,00	11,49	14,63	1.755,60
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				120,00				120,00
								120,00
4.10.2.6	CPU9	MONITOR 19 COM ENTRADA HDMI E VGA (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	1,00	810,36	1.031,59	1.031,59

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
4.10.2.7	8439	MINI RACK 19 MRD 857 8U X 570MM PAREDE (INSTALAÇÃO INCLUSA)	ORSE	un	1,00	788,59	1.003,88	1.003,88
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
4.10.2.8	CPU10	ROTEADOR WIRELESS 6 ANTENAS PADRÃO 802.11AC, TECNOLOGIA WI-FI 5, DUAL BAND; 4 PORTAS GIGABIT (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Próprio	UN	1,00	607,53	773,39	773,39
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				1,00				1,00
								1,00
4.10.2.9	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M	550,00	1,56	1,99	1.094,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				550,00				550,00
								550,00
4.10.2.10	7138	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	ORSE	m	550,00	12,17	15,49	8.519,50
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
Geral conforme projeto				550,00				550,00
								550,00
4.10.2.11	1060206	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R 05/2019	CAERN	un	22,00	247,52	315,09	6.931,98
LOCAL			UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos			BANCO: SINAPI Nov/2024;			BDI EQUIP.: 15,69%	
	Prédios Sede do CREA-PB			ORSE Out/2024; SICRO			BDI SERVIÇO: 27,3%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538			NOV/2024; SEINFRA			E.S. HORA: 114,59%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.			Nov/2024 ; Não Desonerado.			E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala Térreo: Almoxarifado		1,00				1,00
		Sala Térreo: Arquivo		1,00				1,00
		Sala Térreo: Atendimento		1,00				1,00
		Sala Térreo: wc e pcd		1,00				1,00
		Sala Térreo Recepção/Espera		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Wc e wpcd		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: arquivo		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Hall de entrada frente elevador		1,00				1,00
		Recepção Plenário		1,00				1,00
		wc plenário		1,00				1,00
		Circulação Térreo		1,00				1,00
		Circulação 1º andar		1,00				1,00
		Sala Térreo: coworking		1,00				1,00
		Sala Térreo: Cobrança		1,00				1,00
		Sala Térreo: Central telefônica		1,00				1,00
		Sala Térreo: Ouvidoria		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões		1,00				1,00
		Plenário		1,00				1,00
		Varanda Plenário		1,00				1,00
								22,00
4.10.2.1	CPU762	SPDA COMPLETO	Próprio	UN	1,00	6.879,47	8.757,57	8.757,57
2	4							
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Sala Térreo: Almoxarifado		1,00				1,00
								1,00
4.10.3	CLIMATIZAÇÃO							26.968,75
4.10.3.1	2070405	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.500 A 24.000 BTUS	CAERN	un	25,00	620,70	790,15	19.753,75
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Sala Térreo: Almoxarifado		1,00				1,00

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO INTEGRADA								
	OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB			BANCO: SINAPI Nov/2024; ORSE Out/2024; SICRO NOV/2024; SEINFRA Nov/2024 ; Não Desonerado.			BDI EQUIP.: 15,69%	
	LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538						BDI SERVIÇO: 27,3%	
	PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.						E.S. HORA: 114,59%	
							E.S. MÊS: 70,27%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		Sala Térreo: Atendimento		1,00				1,00
		Sala Térreo: wc e pcd		1,00				1,00
		Sala Térreo Recepção/Espera		2,00				2,00
		Recepção Plenário		2,00				2,00
		Sala Térreo: coworking		2,00				2,00
		Sala Térreo: Cobrança		1,00				1,00
		Sala Térreo: Central telefônica		1,00				1,00
		Sala Térreo: Ouvidoria		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões		1,00				1,00
		Plenário		6,00				6,00
								25,00
4.10.3.2	231335	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M INCLUSO CAIXA DE PASSAGEM	SEDOP	un	25,00	226,71	288,60	7.215,00
		LOCAL	UNID.	TAXA	COMP.	LARGURA	ALTURA	TOTAL
		Sala Térreo: Almoxarifado		1,00				1,00
		Sala Térreo: Atendimento		1,00				1,00
		Sala Térreo: wc e pcd		1,00				1,00
		Sala Térreo Recepção/Espera		2,00				2,00
		Recepção Plenário		2,00				2,00
		Sala Térreo: coworking		2,00				2,00
		Sala Térreo: Cobrança		1,00				1,00
		Sala Térreo: Central telefônica		1,00				1,00
		Sala Térreo: Ouvidoria		1,00				1,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Fiscalização		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Gerência Registros		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Gerência de Assistência ao colegiado		2,00				2,00
		Sala 1º Andar: Sala de Reuniões		1,00				1,00
		Plenário		6,00				6,00
								25,00

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					247.480,70	7,67 %
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	133,30	169,69	122.176,80	3,79 %
1.1.2	100321	SINAPI	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	5.272,29	6.711,63	120.809,34	3,74 %
1.1.3	62.24.16	SUDECAP	PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL)	UN	1,00	3.268,13	4.160,33	4.160,33	0,13 %
1.1.4	CPU1	Próprio	TAXA DA ART DE OBRAS OU SERVIÇO	UN	1,00	262,55	334,23	334,23	0,01 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					21.242,76	0,66 %
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	8,00	461,25	587,17	4.697,36	0,15 %
2.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	70,00	90,01	114,58	8.020,60	0,25 %
2.1.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	320,00	20,93	26,64	8.524,80	0,26 %
3			PRÉDIO DO ADMINISTRATIVO					1.977.023,31	61,25 %
3.1			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES					65.860,89	2,04 %
3.1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	m³	31,65	68,83	87,62	2.773,17	0,09 %
3.1.2	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	223,50	38,44	48,93	10.935,86	0,34 %
3.1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	260,32	21,41	27,25	7.093,83	0,22 %
3.1.4	7989	ORSE	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	237,71	11,81	15,03	3.572,75	0,11 %
3.1.5	C2941	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	m²	118,16	20,26	25,79	3.047,23	0,09 %
3.1.6	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR.	m³	2,65	94,50	120,30	318,86	0,01 %
3.1.7	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	35,00	12,45	15,85	554,75	0,02 %
3.1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	283,12	3,31	4,21	1.191,94	0,04 %
3.1.9	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	64,86	34,49	43,91	2.848,12	0,09 %
3.1.10	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	26,00	8,95	11,39	296,14	0,01 %
3.1.11	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	32,00	23,12	29,43	941,76	0,03 %
3.1.12	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	16,00	11,76	14,97	239,52	0,01 %
3.1.13	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS/MTEAIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	12,00	8,57	10,91	130,92	0,00 %
3.1.14	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	44,00	1,68	2,14	94,16	0,00 %
3.1.15	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	1220,00	0,36	0,46	561,20	0,02 %
3.1.16	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	102,92	1,73	2,20	226,42	0,01 %
3.1.17	35	ORSE	REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO	m²	194,68	26,15	33,29	6.480,75	0,20 %
3.1.18	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021	m²	16,00	14,10	17,95	287,20	0,01 %
3.1.19	22087	SBC	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR COND. SPLIT+INSTALACOES	UN	16,00	367,06	467,27	7.476,32	0,23 %
3.1.21	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m²	33,82	14,81	18,85	637,43	0,02 %
3.1.22	CPU7621	Próprio	RETIRADA DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M	7,00	39,19	49,89	349,23	0,01 %
3.1.23	CPU7622	Próprio	RETIRADA OU DESMONTAGEM DE DUTO SEM REAPROVEITAMENTO	M	38,00	11,86	15,10	573,80	0,02 %
3.1.24	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E	m³	285,00	27,01	34,38	9.798,30	0,30 %
3.1.25	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	185,26	7,15	9,10	1.685,83	0,05 %
3.1.26	95875	SINAPI	TRANSPORTE E COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1220,00	2,41	3,07	3.745,40	0,12 %
3.2			ALVENARIA E VEDAÇÕES					139.586,14	4,32 %
3.2.1	103362	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETONEIRA. AF 12/2021	m²	26,32	91,08	115,94	3.051,54	0,09 %
3.2.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETONEIRA. AF 12/2021	m²	42,00	109,24	139,06	5.840,52	0,18 %
3.2.3	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m²	84,00	6,60	8,40	705,60	0,02 %
3.2.4	104234	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	m²	104,94	39,55	50,35	5.283,93	0,16 %
3.2.5	CPU2	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIAS, COM 10 MM DE ESPESSURA, NA ELEVAÇÃO PAINEL EM VIDRO SIMPLES DO PISO AO TETO, ESTRUTURA 100% EM PERFS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO NA COR BRONZE, COMPOSTO DE QUADRO DE VIDROS TEMPERADO COM 10 MM DE ESPESSURA, USAR GUIA NO PISO E TETO. (DIVISÓRIAS COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT) MARCA DIVERFORMA OU SIMILAR	m²	126,28	557,00	709,06	89.540,10	2,77 %
3.2.6	104723	SINAPI	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRY WALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS	m²	135,88	203,30	258,80	35.164,45	1,09 %
3.3			REVESTIMENTOS					220.615,80	6,83 %
3.3.1	9617	ORSE	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTAL RUSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	m²	277,61	248,30	316,09	87.749,74	2,72 %
3.3.2	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 03/2023	m²	522,92	150,16	191,15	99.956,16	3,10 %
3.3.3	11177	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM OU SIMILAR, TIPO A (EXTRA) - CORES QUENTES, ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACII E REJUNTE CIMENTADO	m²	161,84	123,61	157,36	25.467,14	0,79 %

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3.4	10046	ORSE	RODAPE VINILICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE FMBOCO	m	156,00	37,48	47,71	7.442,76	0,23 %
3.4			PINTURA					60.698,00	1,88 %
3.4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	711,20	3,51	4,47	3.179,06	0,10 %
3.4.2	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	711,20	18,45	23,49	16.706,09	0,52 %
3.4.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	711,20	15,09	19,21	13.662,15	0,42 %
3.4.4	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	1260,00	12,29	15,65	19.719,00	0,61 %
3.4.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	m²	192,00	24,63	31,35	6.019,20	0,19 %
3.4.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²	50,00	22,19	28,25	1.412,50	0,04 %
3.5			ESQUADRIAS					102.983,65	3,19 %
3.5.1	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIH COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UN	15,00	1.961,63	2.497,15	37.457,25	1,16 %
3.5.2	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UN	5,00	1.137,46	1.447,99	7.239,95	0,22 %
3.5.3	102183	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UN	1,00	2.285,50	2.909,44	2.909,44	0,09 %
3.5.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	42,00	682,08	868,29	36.468,18	1,13 %
3.5.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIH COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	17,01	873,24	1.111,63	18.908,83	0,59 %
3.6			COBERTA					160.347,62	4,97 %
3.6.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, F=4MM. AF. 09/2023	m²	281,60	132,59	168,79	47.531,26	1,47 %
3.6.2	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023	m²	404,06	65,42	83,28	33.650,12	1,04 %
3.6.3	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA GAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	96,31	39,56	50,36	4.850,21	0,15 %
3.6.4			CARAMANCHÃO METÁLICO					74.316,03	2,30 %
3.6.4.1			BLOCOS DE ANCORAGEM					3.825,21	0,12 %
3.6.4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	1,73	79,78	101,56	175,70	0,01 %
3.6.4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	2,88	37,68	47,97	138,15	0,00 %
3.6.4.1.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONFIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	1,58	483,54	615,55	972,57	0,03 %
3.6.4.1.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	1,58	273,90	348,67	550,90	0,02 %
3.6.4.1.5	39746	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE. INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,00	82,73	105,32	421,28	0,01 %
3.6.4.1.6	10975	ORSE	Chapa aço grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 kg/m2	m²	0,98	1.255,76	1.598,58	1.566,61	0,05 %
3.6.4.2			ESTRUTURA CARAMANCHÃO					67.790,45	2,10 %
3.6.4.2.1	100766	SINAPI	PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	KG	485,00	13,83	17,61	8.540,85	0,26 %
3.6.4.2.2	100764	SINAPI	VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	KG	1957,50	15,29	19,46	38.092,95	1,18 %
3.6.4.2.3	9215	ORSE	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, APOIADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON. FORNECIMENTO E	m²	107,22	155,00	197,32	21.156,65	0,66 %
3.6.4.3			PINTURA					2.700,37	0,08 %
3.6.4.3.1	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	107,20	19,79	25,19	2.700,37	0,08 %
3.7			PISO/PAVIMENTAÇÃO					63.706,45	1,97 %
3.7.1	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 10/2022	m²	188,55	68,34	87,00	16.404,09	0,51 %
3.7.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM. E = 5 MM. PARA COLA CONTRA PISO COM ARGAMASSA AUTOCOLANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF. 07/2021	m²	121,05	91,72	116,76	14.134,08	0,44 %
3.7.3	38181	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	m	86,00	36,22	46,11	3.965,46	0,12 %
3.8			SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICO)					82.745,00	2,56 %
3.8.1	CPU3	Próprio	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID PARA DEMANDA DE PRODUÇÃO MÉDIA DE ENERGIA DE 1000KWH (KILOWATT-HORA). POTÊNCIA DO SISTEMA = 8,8 KWP (KILOWATTPICO). PAINÉIS SOLARES, POLICRISTALINOS OU MONOCRISTALINOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A; POTÊNCIA DE 555 W (WATT); COM DESEMPENHO NOMINAL DE, NO MINIMO, 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO); COM EFICIÊNCIA DE, NO MINIMO, 17% (DEZESSETE POR CENTO); GRAU DE PROTEGEO DE, NO MINIMO, IP68. INVERSOR SOLAR MONOFÁSICO CERTIFICADO PELO INMETRO COM PROTEÇÃO ANTI-ILHAMENTO; GRAU DE PROTEGEO DE, NO MINIMO, IP65; COM MONITORAMENTO VIA WEB. COM EFICIÊNCIA MÁXIMA NÃO INFERIOR A 98% (NOVENTA E OITO POR CENTO). AF. 01/2024	UN	1,00	65.000,00	82.745,00	82.745,00	2,56 %
3.9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					3.180,73	0,10 %

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.9.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	125,12	159,28	477,84	0,01 %
3.9.2	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	87,55	111,45	445,80	0,01 %
3.9.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	103,67	131,97	131,97	0,00 %
3.9.4	104327	SINAPI	HALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QUEM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,09	21,76	21,76	0,00 %
3.9.5	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	826,14	1.051,68	2.103,36	0,07 %
3.10			LOUÇAS E METAIS					13.154,00	0,41 %
3.10.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	504,78	642,58	2.570,32	0,08 %
3.10.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	46,68	59,42	237,68	0,01 %
3.10.3	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, SEM FURO FRONTAL E SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	778,67	991,25	1.982,50	0,06 %
3.10.4	86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	60,44	76,94	461,64	0,01 %
3.10.5	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	11,44	14,56	87,36	0,00 %
3.10.6	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	21,23	27,03	189,21	0,01 %
3.10.7	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	652,13	830,16	830,16	0,03 %
3.10.8	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	310,13	394,80	789,60	0,02 %
3.10.9	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	319,08	406,19	812,38	0,03 %
3.10.10	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	323,17	411,40	1.645,60	0,05 %
3.10.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	35,28	44,91	179,64	0,01 %
3.10.12	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	151,43	192,77	963,85	0,03 %
3.10.13	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	677,33	862,24	1.724,48	0,05 %
3.10.14	3712	ORSE	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR	un	2,00	266,92	339,79	679,58	0,02 %
3.11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					3.706,93	0,11 %
3.11.1	ED-50223	SETOP	PONTO DE ESGOTO COM REDE DN 40MM, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	un	3,00	163,38	207,98	623,94	0,02 %
3.11.2	ED-50225	SETOP	PONTO DE ESGOTO COM REDE DN 100MM, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	un	3,00	300,15	382,09	1.146,27	0,04 %
3.11.3	6390	ORSE	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	m	30,00	18,30	23,30	699,00	0,02 %
3.11.4	12636	ORSE	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO/GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	un	12,00	24,74	31,49	377,88	0,01 %
3.11.5	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	337,72	429,92	859,84	0,03 %
3.12			DRENAGENS PLUVIAIS					24.748,00	0,77 %
3.12.1			CALHA DE CAPTAÇÃO					24.748,00	0,77 %
3.12.1.1	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM GREIHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	62,00	301,40	383,68	23.788,16	0,74 %
3.12.1.2	89800	SINAPI	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	28,00	26,93	34,28	959,84	0,03 %
3.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					127.690,63	3,96 %
3.13.1	3395	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" EXCLUINDO	un	94,00	268,07	341,25	32.077,50	0,99 %
3.13.2	3281	ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEBUIDOS (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	pt	34,00	196,96	250,73	8.524,82	0,26 %
3.13.3	3398	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+1, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	75,00	257,56	327,87	24.590,25	0,76 %
3.13.4	CPU4	Próprio	RAMAL ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO - BIFÁSICO 220 VAC CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	423,14	538,66	10.773,20	0,33 %
3.13.5	91931	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	824,28	1.049,31	2.098,62	0,07 %
3.13.6	101881	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	10,30	13,11	314,64	0,01 %
3.13.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	10,87	13,84	276,80	0,01 %
3.13.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	12,05	15,34	368,16	0,01 %
3.13.9	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	12,05	15,34	306,80	0,01 %
3.13.10	93656	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	139,15	177,14	354,28	0,01 %
3.13.11	101894	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	273,74	348,47	1.393,88	0,04 %
3.13.12	39449	SINAPI	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G-LIGHT OU SIMILAR	un	94,00	203,00	258,42	24.291,48	0,75 %
3.13.13	13947	ORSE	POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 02 PÉTALAS, EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 120 X 60 X 3 MM, H=5,00M, INCLUSO BASE DE CONCRETO, PINTURA, RELÉ FOTOELÉTRICO E LUMINÁRIA DE LED DE 50W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	1.336,92	1.701,90	10.211,40	0,32 %