

 PREFEITURA DE CEZARINA		OBRA / SERVIÇO	Bancos	Encargos Sociais			
		ADEQUAÇÕES E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CEZARINA - GO	SINAPI - 09/2025 - Goiás SBC - 12/2025 - Goiás ORSE - 09/2025 - Sergipe AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA - MAIOR OU IGUAL A 4,00%							
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA	QUANT. EXIGIDA (50%)	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		5,01%
1.1	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	UN	1,00		0,03%
1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	122,11		0,53%
1.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	54,12		0,61%
1.4	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	899,47		3,05%
1.5	020137	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	24,00		0,06%
1.6	020141	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	24,00		0,06%
1.7	020138	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	30,00		0,10%
1.8	020140	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	120,00		0,34%
1.9	020167	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	95,00		0,07%
1.10	020168	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	285,00		0,17%
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		4,11%
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00		2,24%
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00		1,87%
3			ESQUADRIAS		1,00		39,79%
3.1			PORTAS DE MADEIRA		1,00		20,23%
3.1.1	170113	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210	un	2,00		0,30%
3.1.2	170112	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210	Un	9,00		1,09%

3.1.3	170107	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	Un	66,00	33,00	7,12%
3.1.4	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	264,18		3,14%
3.1.5	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	77,00		1,77%
3.1.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	77,00		6,81%
3.2			PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO		1,00		3,20%
3.2.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	5,25		1,10%
3.2.2	180114	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	5,04		1,96%
3.2.3	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	10,08		0,13%
3.3			JANELAS		1,00		16,37%
3.3.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,12		0,86%
3.3.2	180111	AGETOP CIVIL	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	56,00	28,00	15,50%
4			PINTURAS		1,00		28,84%
4.1			PINTURA INTERNA		1,00		19,12%
4.1.1	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	899,47		6,15%
4.1.2	261302	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m²	2248,68	1124,34	12,97%
4.2			PINTURA EXTERNA		1,00		9,72%
4.2.1	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	380,70		3,67%
4.2.2	261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	951,75		6,05%
5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1,00		11,84%
5.1			REVISÃO EM PONTOS HIDROSSANITÁRIAS		1,00		3,28%
5.1.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	38,00		2,63%

5.1.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	40,00		0,65%
5.2			LOUÇAS E METAIS		1,00		8,56%
5.2.1	080504	AGETOP CIVIL	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	13,00		3,67%
5.2.2	080526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	13,00		1,08%
5.2.3	080520	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	13,00		0,14%
5.2.4	080541	AGETOP CIVIL	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	Un	13,00		1,72%
5.2.5	080572	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	13,00		1,00%
5.2.6	080562	AGETOP CIVIL	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	16,00		0,18%
5.2.7	080556	AGETOP CIVIL	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	13,00		0,09%
5.2.8	080689	AGETOP CIVIL	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	3,00		0,56%
5.2.9	080810	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	3,00		0,12%
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		8,78%
6.1	071648	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	95,00		5,46%
6.2	071440	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	95,00		0,78%
6.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	190,00		2,54%
7			SERVIÇOS FINAIS		1,00		1,63%
7.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	785,45		1,63%

CEZARINA, 29 DE JANEIRO DE 2026.

GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES
ENGENHEIRO CIVIL
EQUIPE FAGUNDES ENGENHARIA LTDA
CEZARINA - GO