Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	**Valor do Repasse:**
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	**R$ 591.595,21**
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	**Valor da Contrapartida:**
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	**R$ 72.281,45**
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60% BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**3.117,90**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	504,45	603,32	1.809,96
1.2	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1767,48	0,62	0,74	1.307,94
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**38.731,89**
2.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	112,53	42,69	51,06	5.745,78
2.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	275,08	84,13	100,62	27.678,55
2.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	45,14	98,31	117,58	5.307,56
3			**PINTURA**					**64,41**
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	30,38	1,77	2,12	64,41
4			**CAMPO SOCITY**					**442.102,89**
4.1			**ELEVAÇÃO**					**106.115,52**
4.1.1	0074	Próprio	Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 5x5cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	m	149,20	594,67	711,23	106.115,52
4.2			**ESQUADRIAS**					**5.376,59**
4.2.1	004398	Próprio	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,20	1070,35	1280,14	5.376,59
4.3			**DRENAGEM**					**48.079,25**
4.3.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					9.903,49
4.3.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	327,64	9,67	11,57	3.790,79
4.3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	14,06	95,13	113,78	1.599,75
4.3.1.3	CPU0043	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	m²	344,16	10,19	12,19	4.195,31
4.3.1.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	11,01	24,12	28,85	317,64
4.3.2			SISTEMA DE DRENAGEM					38.175,76
4.3.2.1	004399	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	280,64	84,14	100,63	28.240,80
4.3.2.2	CPU - 10043	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO - DN 150	M	47,00	52,64	62,96	2.959,12
4.3.2.3	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	12,00	486,05	581,32	6.975,84

Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	**Valor do Repasse:**		
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	**R$ 591.595,21**		
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	**Valor da Contrapartida:**		
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	**R$ 72.281,45**		
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60% BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**		

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.4			**PAVIMENTAÇÃO**					**276.099,50**
4.4.1	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	126,90	175,26	209,61	26.599,51
4.4.2	00006076	SINAPI	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	m³	63,45	73,00	87,31	5.539,82
4.4.3	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	63,45	0,77	0,92	58,37
4.4.4	I9149	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	m²	1269,00	169,73	192,20	243.901,80
4.5			**EQUIPAMENTOS**					**6.432,03**
4.5.1	7672	Próprio	TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL 5,00 x 2,20 M	PAR	1,00	5680,00	6432,03	6.432,03
5			**QUADRA DE BASQUETE**					**20.645,15**
5.1			**FUNDAÇÃO**					**2.654,32**
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	12,87	95,13	113,78	1.464,35
5.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	6,04	8,19	9,80	59,19
5.1.3	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,06	505,40	604,46	36,27
5.1.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	7,51	119,20	142,56	1.070,63
5.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,06	332,77	397,99	23,88
5.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**13.807,05**
5.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	45,40	3,00	3,59	162,99
5.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	45,40	41,06	49,11	2.229,59
5.2.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	45,40	99,60	119,12	5.408,05

Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	**Valor do Repasse:**	
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	**R$ 591.595,21**	
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	**Valor da Contrapartida:**	
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	**R$ 72.281,45**	
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60% BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**	

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.2.4	13930	ORSE	Execução de piso asfáltico para quadra de tênis. Inclusive camada de regularizador 70/80. Inclusive pintura com tinta PA acrílica texturizada 70/80 - 90/100 (cores diversas). Inclusive demarcação da quadra. Exclusive pó de pedra e pedrisco	m²	45,40	110,62	132,30	6.006,42
5.3			**EQUIPAMENTOS**					**4.183,78**
5.3.1	2449	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	1,00	3498,14	4183,78	4.183,78
6			**PLAYGROUND**					**19.208,07**
6.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**7.262,34**
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,28	95,13	113,78	2.079,90
6.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	71,40	8,19	9,80	699,72
6.1.3	004400	Próprio	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	m³	10,71	185,84	222,26	2.380,40
6.1.4	D28	Próprio	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	7,14	195,71	234,07	1.671,26
6.1.5	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,43	505,40	604,46	259,92
6.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,43	332,77	397,99	171,14
6.2			**BRINQUEDOS**					**11.945,73**
6.2.1	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2093,08	2503,32	2.503,32
6.2.2	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3904,99	4670,37	4.670,37
6.2.3	2440	ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3990,00	4772,04	4.772,04
7			**ACADEMIA DA SAÚDE**					**15.093,41**
7.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**608,84**
7.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,53	95,13	113,78	60,30
7.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,76	8,19	9,80	17,25
7.1.3	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,53	505,40	604,46	320,36
7.1.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,53	332,77	397,99	210,93
7.2			**EQUIPAMENTOS ACADEMIA DA SAÚDE**					**14.484,57**

Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	**Valor do Repasse:**	
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	**R$ 591.595,21**	
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	**Valor da Contrapartida:**	
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	**R$ 72.281,45**	
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60% BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**	

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.2.1	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5249,54	6278,45	6.278,45
7.2.2	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4885,60	5843,18	5.843,18
7.2.3	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1975,70	2362,94	2.362,94
8			**BANCOS**					**6.314,74**
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,81	95,13	113,78	205,94
8.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	7,22	8,19	9,80	70,76
8.3	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	24,59	100,88	120,65	2.966,78
8.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	1,46	24,12	28,85	42,12
8.5	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,86	57,01	68,18	58,63
8.6	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	4,03	14,35	17,16	69,15
8.7	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,40	505,40	604,46	241,78
8.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,40	332,77	397,99	159,20
8.9	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	29,00	7,55	9,03	261,87
8.10	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	29,00	28,79	34,43	998,47
8.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	29,00	3,98	4,76	138,04

Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	**Valor do Repasse:**	
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	**R$ 591.595,21**	
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	**Valor da Contrapartida:**	
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	**R$ 72.281,45**	
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60% BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**	

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.12	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	29,00	18,22	21,79	631,91
8.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	29,00	13,55	16,21	470,09
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**103.720,40**
9.1	101510	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2351,66	2812,59	2.812,59
9.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	565,78	676,67	676,67
9.3	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	6,73	8,05	273,70
9.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,87	13,00	13,00
9.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,82	14,14	14,14
9.6	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	14,37	17,19	68,76
9.7	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	91,09	108,94	217,88
9.8	13603	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA	un	1,00	206,24	246,66	246,66
9.9	C01-DPS	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20KA (DPS) - 275V. REF. ORSE/13150	UN	1,00	77,77	93,01	93,01
9.10	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,00	3,50	4,19	29,33
9.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	248,70	7,93	9,48	2.357,68
9.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	194,20	11,08	13,25	2.573,15
9.13	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,40	19,95	23,86	3.707,84
9.14	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,50	28,79	34,43	499,24
9.15	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	274,70	10,78	12,89	3.540,88

Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	**Valor do Repasse:**	
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	**R$ 591.595,21**	
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	**Valor da Contrapartida:**	
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	**R$ 72.281,45**	
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60% BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**	

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.16	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,12	14,98	17,92	20,07
9.17	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00	177,14	211,86	2.966,04
9.18	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	151,90	181,67	1.090,02
9.19	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	3,00	100,55	120,26	360,78
9.20	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	28,18	33,70	134,80
9.21	105955	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	4,00	2586,95	3093,99	12.375,96
9.22	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	12,00	416,41	498,03	5.976,36
9.23	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	12,00	137,12	164,00	1.968,00
9.24	00005059	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	4,00	1138,46	1361,60	5.446,40
9.25	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00	86,59	103,56	414,24
9.26	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	48,00	972,74	1163,40	55.843,20
10			**URBANIZAÇÃO**					**1.736,94**
10.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	25,90	22,02	26,34	682,21
10.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	11,00	48,59	58,11	639,21
10.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	86,86	103,88	415,52
11			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**					**9.594,80**
11.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	6,00	286,96	343,20	2.059,20
11.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	6,00	924,46	1105,65	6.633,90
11.3	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	13,00	37,29	44,60	579,80

Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	**Valor do Repasse:**	
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	**R$ 591.595,21**	
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	**Valor da Contrapartida:**	
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	**R$ 72.281,45**	
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60%** **BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**	

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.4	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	23,13	27,66	165,96
11.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	6,00	21,73	25,99	155,94
12			**SERVIÇOS DIVERSOS**					**3.546,06**
12.1	082024	Próprio	LIXEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO (1 TUBO CENTRAL) E CESTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI	UNID	3,00	988,31	1182,02	3.546,06
							VALOR TOTAL:	**R$ 663.876,66**

Havendo divergências entre Planilha Orçamentária, Especificações e/ou Memorial Descritivo e demais Projetos Gráficos, prevalecerá a Planilha Orçamentária.	**Total sem BDI**	**R$ 566.839,47**
	Total do BDI	**R$ 97.037,19**
	Total Geral	**R$ 663.876,66**

PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438
Dados: 2026.06.27 14:24:10 -03'00'

Engenheiro Responsável