PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO MUNICÍPIO SEG-PRC-2025/3386

PO - COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	PREÇO DES.	TOTAL
PMNP-CP	CP001	ATERRO SIMPLES NAO COMPACTADO COM RETRO/MOTONIVELADORA INCLUSO AREIA	M3			54,88
SINAPI-I	99525	FEITOR/ENCARREGADO	H	0,01	24,12	0,24
SINAPI-I	30580	MOTONIVELADORA ARTIC.CATERPILLAR 160H 165CV	H	0,02	313,32	4,70
SINAPI-I	99511	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,00	22,58	0,05
SINAPI-I	99517	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,01	22,58	0,32
SINAPI-I	30431	RETROESCAVADEIRA ESTEIRAS CATERPILLAR 4x2 76CV	H	0,00	167,10	0,33
SINAPI-I	99900	SERVENTE	H	1,14	16,83	19,24
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,00	30,00	30,00

NOVA PALMEIRA/PB
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465

Assinado de forma digital por WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465
Dados: 2026.04.28 09:37:16 -03'00'

Resposável Técnico
Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO
Crea: 212111316-9