Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Nova Palmeira
Secretaria de Infraestrutura
CNPJ: 08.739.930/0001-73

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO MUNICÍPIO SEG-PRC-2025/3386

ENDEREÇO
ZONA URBANA DE NOVA PALMEIRA - PB

BASE DE PREÇOS
SINAPI 02-2026 | SEM DESONERAÇÃO | BDI: 19,63%

VALOR TOTAL
R$ 577.840,86

PO - PLANILHA ORCAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. BDI	VALOR TOTAL (R$)
			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO MUNICÍPIO SEG-PRC-2025/3386					**577.840,86**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**32.126,97**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	471,09	563,56	3.381,36
1.2	SEINFRA 28.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	877,17	9,04	10,81	9.482,21
1.3	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	524,45	6,90	8,25	4.326,71
1.4	PMNP-CP	CP001	ATERRO SIMPLES NAO COMPACTADO COM RETRO/MOTONIVELADORA INCLUSO AREIA	M3	227,52	54,88	65,65	14.936,69
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**544.553,19**
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	4.642,25	0,56	0,67	3.110,31
2.2	SEINFRA 28.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.521,70	24,57	29,39	44.722,76
2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.652,68	89,24	106,76	496.720,12
3			**SINALIZAÇÃO**					**1.160,70**
3.1	ORSE 02/2026	2555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	10,00	97,02	116,07	1.160,70

NOVA PALMEIRA/PB
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465
Assinado de forma digital por WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465
Dados: 2026.04.28 09:38:54 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO
CREA: 212111316-9