

DATA-BASE: FEV/2026

BDI: 26,75%

Item	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant.	Código SINAPI	Preço (R\$)			
					Unitário sem BDI	BDI	Unitário	Global
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.563,58
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	103689	468,58	125,35	593,93	3.563,58
2.0	TERRAPLENAGEM							7.380,34
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	2.114,71	100576	2,75	0,74	3,49	7.380,34
3.0	PAVIMENTAÇÃO							298.887,58
3.1	Meio-fio em concreto pré-moldado, 100x15x13x30 cm (Comp. x base inf x base sup x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.028,40	94273	42,96	11,49	54,45	55.996,38
3.2	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3 (cordão de	m	113,11	4960/ ORSE 01-26	52,92	14,16	67,08	7.587,42
3.3	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por	m²	2.114,71	101169	87,79	23,48	111,27	235.303,78
4.0	COMPLEMENTOS							9.394,27

[illegible]