

Pavimentação em Paralelepípedo TRECHO USINA SANTA MARIA + Pavimento em Paralelepipedo nos Trechos 13, 19 e 27

PLANILHA DE CURVA ABC

DATA-BASE: FEVEREIRO/2026

BDI: 26,75%

Item	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant.	Código SINAPI	Preço (R\$)				% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO
					Unitário sem BDI	BDI	Unitário	Global			
3.3	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	1.164,28	101169	87,79	23,48	111,27	129.549,44	59,00%	59,00%	A
3.1	Meio-fio em concreto pré-moldado, 100x15x13x30 cm (Comp. x base inf x base sup x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.020,00	94273	42,96	11,49	54,45	55.539,00	25,30%	84,30%	B
3.2	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3 (cordão de	m	159,22	4960/ ORSE 09-25	52,57	14,06	66,63	10.608,83	4,83%	89,13%	B
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	81,43	94319	79,97	21,39	101,36	8.253,74	3,76%	92,89%	B
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	1.164,28	100576	2,75	0,74	3,49	4.063,34	1,85%	94,74%	B
4.2	Limpeza geral	m²	1.164,28	2450/ ORSE 03-25	2,63	0,70	3,33	3.877,05	1,77%	96,51%	C
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	103689	468,58	125,35	593,93	3.563,58	1,62%	98,13%	C
4.1	Caiçação em meio fio	m	1.020,00	102498	1,59	0,43	2,02	2.060,40	0,94%	99,07%	C
2.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	81,43	101126	12,01	3,21	15,22	1.239,36	0,56%	99,63%	C
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	81,43	100974	7,77	2,08	9,85	802,09	0,37%	100,00%	C

[illegible]