

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				OBJETO LOCAL MÊS REFERÊNCIA VALOR TOTAL	SERVIÇOS RECUPERAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA SUPERIOR CRECHE AV DOM PEDRO I, - CENTRO, JOÃO PESSOA-PB. Janeiro/2024 R\$ BDI25%38.879,28				
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTALSEM BDI (R\$)	VALOR TOTALCOM BDI (R\$)
SERVIÇOS RECUPERAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA SUPERIOR CRECHE									
1.0			DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/REVISÕES					R\$8.496,24	R\$10.620,30
1.1	4943	ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m²	70,00	R\$9,16	R\$11,45	R\$641,20	R\$801,50
1.2	104803	ORSE	Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	35,00	R\$4,30	R\$5,38	R\$150,50	R\$188,13
1.3	98535	SINAPI	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m	unid	6,00	R\$1.284,09	R\$1.605,11	R\$7.704,54	R\$9.630,68
2.0			COBERTA					R\$10.435,46	R\$13.044,33
2.1	4074	ORSE	Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m²	70,00	R\$8,65	R\$10,81	R\$605,50	R\$756,88
2.2	09078	ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	42,00	R\$133,06	R\$166,33	R\$5.588,52	R\$6.985,65
2.3	9080	ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm	m	35,00	R\$82,82	R\$103,53	R\$2.898,70	R\$3.623,38
2.4	89578	ORSE	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	46,00	R\$29,19	R\$36,49	R\$1.342,74	R\$1.678,43
3.0			ESTRUTURA METÁLICA					R\$4.275,20	R\$5.344,00
3.1	12862	ORSE	Andaime tubular metálico simples com rodas	peça x dia	98,00	R\$1,16	R\$1,45	R\$113,68	R\$142,10
3.2	12386	ORSE	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	m	3,00	R\$405,89	R\$507,36	R\$1.217,67	R\$1.522,09
3.3	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	35,00	R\$82,37	R\$102,96	R\$2.882,95	R\$3.603,69
3.4	07631	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m²	2,00	R\$30,45	R\$38,06	R\$60,90	R\$76,13
4.0			OUTROS					R\$7.896,53	R\$9.870,66
4.1	1849	ORSE	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m²	45,50	R\$173,55	R\$216,94	R\$7.896,53	R\$9.870,66
TOTAL SEM BDI									R\$31.103,43
TOTAL GERAL COM BDI									R\$38.879,28

VALOR (R\$):
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 10 DIAS

João Pessoa, 09 de Abril de 2024