

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS/PB

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS - NAMO/SEDS

OBRA: Adequações da drenagem pluvial externa a Base da ROTAM - Campina Grande/PB

DESCRIÇÃO: Ajuste de Drenagem e Pintura na Base da ROTAM/CG

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL



DATA: 12/06/2024

BDI: 27,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL SEM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DEMOLIÇÕES							R\$ 3.681,97	R\$ 4.769,78
1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	10,51	R\$ 88,23	112,49	R\$ 927,45	R\$ 1.182,50
1.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	242,40	R\$ 9,22	11,76	R\$ 2.234,93	R\$ 2.849,53
1.3	5 5 02 909 00	Arrancamento e remoção de meios-fios - BDI = 34,32	SICRO 2	m3	5,06	R\$ 102,69	130,93	R\$ 519,59	R\$ 662,48
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m3	1,29	45,76	58,34	R\$ 59,03	R\$ 75,26
2	ALVENARIAS E PISOS							R\$ 76.396,62	R\$ 97.405,69
2.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	242,40	R\$ 6,99	8,91	R\$ 1.694,38	R\$ 2.160,33
2.2	87803	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	242,40	R\$ 57,85	73,76	R\$ 14.022,84	R\$ 17.879,12
2.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8, FEITO CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	432,51	R\$ 83,96	107,05	R\$ 36.313,54	R\$ 46.299,76
2.4	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	3,60	R\$ 37,14	47,35	R\$ 133,70	R\$ 170,47
2.5	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	105,84	R\$ 34,93	44,54	R\$ 3.696,99	R\$ 4.713,66
2.6	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	35,16	R\$ 72,64	92,62	R\$ 2.554,29	R\$ 3.256,73
2.7	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	305,47	R\$ 25,87	32,98	R\$ 7.902,54	R\$ 10.075,74
2.8	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	107,00	R\$ 42,17	53,77	R\$ 4.512,19	R\$ 5.753,04
2.9	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	29,09	20,4	26,01	R\$ 593,49	R\$ 756,70
2.10	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	SINAPI	M2	29,09	4,48	5,71	R\$ 130,33	R\$ 166,18
2.11	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	9,33	13,12	16,73	R\$ 122,41	R\$ 156,08
2.12	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,93	650,64	829,57	R\$ 1.253,13	R\$ 1.597,74
2.13	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	1,93	82,85	105,63	R\$ 159,57	R\$ 203,45
2.14	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	132,78	7,27	9,29	R\$ 301,41	R\$ 384,30
2.15	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	43,10	69,74	88,92	R\$ 3.005,79	R\$ 3.832,39
3	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES							R\$ 10.187,57	R\$ 12.989,15
3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	242,40	R\$ 3,59	4,58	R\$ 870,22	R\$ 1.109,53
3.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	242,40	R\$ 13,31	16,97	R\$ 3.226,34	R\$ 4.113,59
3.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	131,30	R\$ 46,39	59,15	R\$ 6.091,01	R\$ 7.766,03
4	LIMPEZA FINAL							R\$ 532,71	R\$ 679,21
4.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	242,40	R\$ 1,56	1,99	R\$ 378,14	R\$ 482,13
4.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /CARGA 155 HP) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	24,65	R\$ 6,27	7,99	R\$ 154,57	R\$ 197,07
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 25.044,95
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 90.798,87
								VALOR TOTAL:	R\$ 115.843,82

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Núcleo de Acompanhamento e Manutenção de Obras - NAMO/SEDS
Avenida Hilton Souza Maior, s/n, Mangabeira I - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SDS34047] [SENHA] ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO em 12/07/2024 - 13:40hs.

Documento Nº: 5293838.42709166-6212 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5293838.42709166-6212>



SDSPRC202400431V01