

HR-COSTA- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. Nº 32.609.156/0001-60
Endereço: Av. Tito Silva, nº 320, Bairro Miramar - João Pessoa/PB, Cep. 58.043-090

OBRA: ADEQUAÇÕES DA DRENAGEM PLUVIAL EXTERNA A BASE DA ROTAM - CAMPINA GRANDE/PB

DESCRIÇÃO: AJUSTE DE DRENAGEM E PINTURA NA BASE DAB ROTAM/CG

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL

BDI: 27,50%

SINAPI
SICRO 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITARIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL S/ BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DEMOLIÇÕES							
1.1	104790/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,51	82,20	104,81	R\$ 863,92	R\$ 1.101,50
1.2	97631/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	242,40	9,10	11,60	R\$ 2.205,84	R\$ 2.812,45
1.3	5 S 02 909 00/SICRO	Arrancamento e remoção de meios-fios - BDI = 34,32	m3	5,06	100,50	128,14	R\$ 508,53	R\$ 648,38
1.4	97622/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	1,29	45,10	57,50	R\$ 58,18	R\$ 74,18
		SUB-TOTAL					R\$ 3.636,47	R\$ 4.636,50
2	ALVENARIAS E PISOS							
2.1	87904/SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	242,40	6,50	8,29	R\$ 1.575,60	R\$ 2.008,89
2.2	87803/SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	M2	242,40	57,10	72,80	R\$ 13.841,04	R\$ 17.647,33
2.3	94994/SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8, FEITO CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	432,51	82,90	105,70	R\$ 35.855,08	R\$ 45.715,23
2.4	94276/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,60	37,10	47,30	R\$ 133,56	R\$ 170,29
2.5	94275/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	105,84	34,50	43,99	R\$ 3.651,48	R\$ 4.655,64
2.6	94319/SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	35,16	72,50	92,44	R\$ 2.549,10	R\$ 3.250,10



SDSPRC202400431V01



2.7	101863/SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	305,47	25,60	32,64	R\$ 7.820,03	R\$ 9.970,54
2.8	101979/SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	107,00	39,86	50,82	R\$ 4.265,02	R\$ 5.437,90
2.9	103946/SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	29,09	20,10	25,63	R\$ 584,71	R\$ 745,50
2.10	98520/SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	29,09	4,40	5,61	R\$ 128,00	R\$ 163,19
2.11	104918/SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,33	13,10	16,70	R\$ 122,22	R\$ 155,83
2.12	96555/SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,93	650,00	828,75	R\$ 1.254,50	R\$ 1.599,49
2.13	96527/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,93	82,60	105,32	R\$ 159,42	R\$ 203,26
2.14	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	132,78	2,25	2,87	R\$ 298,76	R\$ 380,91
2.15	103330/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	43,10	69,50	88,61	R\$ 2.995,45	R\$ 3.819,20
		SUB-TOTAL					R\$ 75.233,96	R\$ 95.923,30
3	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES							
3.1	88485/SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	242,40	3,50	4,46	R\$ 848,40	R\$ 1.081,71
3.2	95626/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	242,40	13,10	16,70	R\$ 3.175,44	R\$ 4.048,69
3.3	98557/SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	131,3	46,20	58,91	R\$ 6.066,06	R\$ 7.734,23
		SUB-TOTAL					R\$ 10.089,90	R\$ 12.864,62
4	LIMPEZA FINAL							
4.1	99814/SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	242,40	1,50	1,90	R\$ 363,60	R\$ 460,56
4.2	100979/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /	M3	24,66	5,90	7,50	R\$ 145,49	R\$ 184,95
		SUB-TOTAL					R\$ 509,09	R\$ 649,09



05/07/2024	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24.604,09
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 89.469,43
Valor total é de R\$. 114.073,52 (Cento e Quatorze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)	VALOR TOTAL:	R\$ 114.073,52



Assinado com senha por [SDS34047] [SENHA] ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO em 12/07/2024 - 13:40hs.
Documento Nº: 5293838.43243694-2924 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5293838.43243694-2924>



SDSPRC202400431V01

HR-COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 32.609.156/0001-60
Endereço: Av. Tito Silva, nº 320, Bairro Miramar, João Pessoa/PB. Cep. 58.043-090

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES	4.636,50	100,00	4.636,50	0,00	-	0,00	-	100,00	4.636,50
2	ALVENARIAS E PISOS	95.923,30	50,00	47.961,65	50,00	47.961,65	0,00	-	100,00	95.923,30
3	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	12.864,62	0,00	-	50,00	6.432,31	50,00	6.432,31	100,00	12.864,62
4	LIMPEZA FINAL	649,09	0,00	-	0,00	-	100,00	649,09	100,00	649,09
		114.073,52		52.598,15		54.393,96		7.081,41		R\$ 114.073,52



Assinado com senha por [SDS34047] [SENHA] ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO em 12/07/2024 - 13:40hs.
Documento Nº: 5293838.43243694-2924 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5293838.43243694-2924>



SDSPRC202400431V01