

L.C.A - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ. Nº 25.080.477/0001-55

Endereço: RUA MARIO LIMA, S/N - S/03, CENTRO ALAGOA NOVA/PB, Cep. 58.125-000

OBRA: ADEQUAÇÕES DA DRENAGEM PLUVIAL EXTERNA A BASE DA ROTAM - CAMPINA GRANDE/PB

DESCRIÇÃO: AJUSTE DE DRENAGEM E PINTURA NA BASE DAB ROTAM/CG

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL

SINAPI
SICRO 2

BDI: 27,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL S/ BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÕES						
1.1	104790/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,51	88,22	112,48	R\$ 927,19	R\$ 1.182,17
1.2	97631/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	242,40	9,20	11,73	R\$ 2.230,08	R\$ 2.843,35
1.3	5 S 02 909 00/SICRO	Arrancamento e remoção de melos-fios - BDI = 34,32	m3	5,06	102,60	130,82	R\$ 519,16	R\$ 661,92
1.4	97622/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	1,29	45,75	58,33	R\$ 59,02	R\$ 75,25
		SUB-TOTAL					R\$ 3.735,45	R\$ 4.762,69
2		ALVENARIAS E PISOS						
2.1	87904/SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	242,40	6,95	8,86	R\$ 1.684,68	R\$ 2.147,97
2.2	87803/SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	M2	242,40	57,80	73,70	R\$ 14.010,72	R\$ 17.863,67
2.3	94994/SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8, FEITO CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	432,51	83,95	107,04	R\$ 36.309,21	R\$ 46.294,25

Assinado



Assinado com senha por [SDS34047] [SENHA] ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO em 12/07/2024 - 13:40hs.

Documento Nº: 5293838.43243610-3176 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5293838.43243610-3176>



SDSPRC202400431V01

2.4	94276/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,60	37,10	47,30	R\$ 133,56	R\$ 170,29
2.5	94275/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	105,84	34,90	44,50	R\$ 3.693,82	R\$ 4.709,62
2.6	94319/SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	35,16	72,60	92,57	R\$ 2.552,62	R\$ 3.254,59
2.7	101863/SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	305,47	25,85	32,96	R\$ 7.896,40	R\$ 10.067,91
2.8	101979/SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	107,00	42,10	53,68	R\$ 4.504,70	R\$ 5.743,49
2.9	103946/SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	29,09	20,40	26,01	R\$ 593,44	R\$ 756,63
2.10	98520/SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	29,09	4,46	5,69	R\$ 129,74	R\$ 165,42
2.11	104918/SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,33	13,10	16,70	R\$ 122,22	R\$ 155,83
2.12	96555/SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,93	650,60	829,52	R\$ 1.255,66	R\$ 1.600,96
2.13	96527/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,93	82,80	105,57	R\$ 159,80	R\$ 203,75
2.14	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	132,78	2,25	2,87	R\$ 298,76	R\$ 380,91

[Assinatura]



2.15	103330/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	43,10	69,72	88,89	R\$ 3.004,93	R\$ 3.831,29
		SUB-TOTAL					R\$ 76.350,26	R\$ 97.346,58
3		PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
3.1	88485/SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	242,40	3,58	4,56	R\$ 867,79	R\$ 1.106,43
3.2	95626/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	242,40	13,30	16,96	R\$ 3.223,92	R\$ 4.110,50
3.3	98557/SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	131,3	46,30	59,03	R\$ 6.079,19	R\$ 7.750,97
		SUB-TOTAL					R\$ 10.170,90	R\$ 12.967,90
4		LIMPEZA FINAL						
4.1	99814/SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	242,40	1,55	1,90	R\$ 375,72	R\$ 460,56
4.2	100979/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /	M3	24,66	6,25	7,50	R\$ 154,13	R\$ 184,95
		SUB-TOTAL					R\$ 529,85	R\$ 675,55
05/07/2024							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24.966,27
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 90.786,45
Valor total é de R\$. 114.573,84 (Cento e quinze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos.)							VALOR TOTAL:	R\$ 115.752,72

[Assinatura]



L.C.A - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. Nº 25.080.477/0001-55
Endereço: RUA MARIO LIMA, S/N - S/03, CENTRO ALAGOA NOVA/PB, Cep. 58.125-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES	4.762,69	100,00	4.762,69	0,00	-	0,00	-	100,00	4.762,69
2	ALVENARIAS E PISOS	97.346,58	50,00	48.673,29	50,00	48.673,29	0,00	-	100,00	97.346,58
3	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	12.967,90	0,00	-	50,00	6.483,95	50,00	6.483,95	100,00	12.967,90
4	LIMPEZA FINAL	675,55	0,00	-	0,00	-	100,00	675,55	100,00	675,55
		115.752,72		53.435,98		55.157,24		7.159,50		R\$ 115.752,72

Assinado

