



DESONERADO: OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO
OR DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANÇO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Paraíba
SBC - 04/2026 - Paraíba
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços										
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_01/2024	Lastro	m³	133,9	255,87	34.260,99	5,61	5,61	
103351	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	147,46	220,12	32.458,89	5,32	10,93	
92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	105,9	213,42	22.601,17	3,70	14,63	
105081	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	271,3	80,58	21.861,35	3,58	18,22	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	120,0	172,87	20.744,40	3,40	21,61	
105041	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 5 CM. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	247,74	71,75	17.775,34	2,91	24,53	
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	140,55	117,99	16.583,49	2,72	27,24	
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	87,92	168,93	14.852,32	2,43	29,68	
103254	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	3,0	4.661,72	13.985,16	2,29	31,97	
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_F5	Forros	m²	149,21	92,19	13.755,66	2,25	34,22	
103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_F5	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	15,8	862,99	13.635,24	2,23	36,46	
104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	409,16	32,50	13.297,70	2,18	38,63	
101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	350,0	35,85	12.547,50	2,06	40,69	
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	849,3	13,59	11.541,98	1,89	42,58	
92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	63,3	167,86	10.625,53	1,74	44,32	
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	280,0	35,35	9.898,00	1,62	45,94	
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM INCLINAÇÃO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	116,47	83,70	9.748,53	1,60	47,54	
87781	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	86,03	96,50	8.301,89	1,36	48,90	
103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	M	100,0	82,40	8.240,00	1,35	50,25	
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	51,29	8.206,40	1,34	51,60	
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	57,2	142,01	8.122,97	1,33	52,93	
104162	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	Pisos	m²	61,84	128,38	7.939,01	1,30	54,23	
88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	133,9	48,38	6.478,08	1,06	55,29	
92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	95,5	65,36	6.241,88	1,02	56,31	
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	484,0	12,58	6.088,72	1,00	57,31	
060612	SBC	LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W CIALETAS - ABALUX	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	15,0	386,64	5.799,60	0,95	58,26	
012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0	5.773,20	5.773,20	0,95	59,20	
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	44,0	120,93	5.320,92	0,87	60,08	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	575,86	9,21	5.303,67	0,87	60,94	
103836	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	M	40,0	128,14	5.125,60	0,84	61,78	
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	133,81	38,26	5.119,57	0,84	62,62	
060636	SBC	ARANDELA EXTERNA 721 BRANCA FEMART	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	15,0	337,61	5.064,15	0,83	63,45	
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	38,88	122,57	4.765,52	0,78	64,23	
96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	4,1	1.143,13	4.686,83	0,77	65,00	
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	137,39	33,84	4.649,27	0,76	65,76	



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02

96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	18,4	252,49	4.645,81	0,76	66,52
141015	Próprio	INSULADOR DE AR COM FILTRO FH250 (G4+F8), VAZÃO DE AR 600 m³/h, 182W/220V/60Hz. REF. FH250 SIGFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0	4.353,69	4.353,69	0,71	67,24
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	137,39	31,40	4.314,04	0,71	67,94
88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	150,0	28,37	4.255,50	0,70	68,64
87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	432,35	9,43	4.077,06	0,67	69,31
87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Externos	m²	9,94	393,97	3.916,06	0,64	69,95
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	30,51	128,24	3.912,60	0,64	70,59
105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	24,86	155,62	3.868,71	0,63	71,23
100309	SINAPI	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0	47,66	3.812,80	0,62	71,85
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	640,34	5,93	3.797,21	0,62	72,47
SES_08ES_Q	Próprio	P07 - PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, BATENTE REQUADRO DE 3,4 X 14 CM, COM VIDRO (30 X 65 CM) EM CADA FOLHA, EM VIDRO INCOLOR E=4 MM, EXCLUSIVE FECHADURA, BATENTE DE MADEIRA, TIPO VAI E VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	3.760,34	3.760,34	0,62	73,09
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	26,72	135,00	3.607,20	0,59	73,68
11400	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Conversão InfoWOrca	un	1,0	3.604,35	3.604,35	0,59	74,27
141012	Próprio	ESQ - P05 - PORTA EM MADEIRA EM PLACAS DE MADEIRA (106x2,13) COMPENSADA SEMI-OCA COM 4mm DE ESPESSURA, ESTRUTURADA INTERNAMENTE E ENCABEÇADA COM TARUGOS DE MADEIRA MACIÇA DE LEI, ESPESSURA FINAL DE 35mm, COM MARCOS EM MADEIRA MACIÇA DE LEI DE 3,5X15cm, COM ALISARES DE 5cm COM ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO DE 8mm.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	3.514,36	3.514,36	0,58	74,85
101741	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026, PE	Pisos	M	61,84	56,82	3.513,74	0,58	75,42
00000599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE REQUADRO DE 3,4 X 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICA/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	m²	3,75	910,20	3.413,26	0,56	75,98
99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	23,75	142,94	3.394,82	0,56	76,54
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	202,9	16,46	3.339,73	0,55	77,08
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	133,9	24,59	3.292,60	0,54	77,62
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	3,4	949,99	3.229,96	0,53	78,15
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	208,0	14,64	3.045,12	0,50	78,65
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	50,12	60,25	3.019,73	0,49	79,15
91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC FLUXO/VIDRO DE C/PC/PC/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	140,0	21,44	3.001,60	0,49	79,64
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	182,3	15,80	2.880,34	0,47	80,11
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	149,21	19,00	2.834,99	0,46	80,58
103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	30,0	92,06	2.761,80	0,45	81,03
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	67,37	40,55	2.731,85	0,45	81,48
SES_05ES_Q	Próprio	P05 - PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, BATENTE DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	2.638,19	2.638,19	0,43	81,91
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	38,46	65,38	2.514,51	0,41	82,32
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	15,07	165,77	2.498,15	0,41	82,73
98299	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	80,0	30,93	2.474,40	0,41	83,13
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	165,7	14,70	2.435,79	0,40	83,53
036581	SBC	SUPORTE PARA TV/MONITOR GIRATORIO, COM REGULAGEM DE ALTURA, FIXAÇÃO NO TETO - REFERENCIA: A05V6, DA ELG	Material	UN	6,0	386,56	2.319,36	0,38	83,91
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	142,41	16,05	2.285,68	0,37	84,29
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	2,5	837,44	2.093,60	0,34	84,63
92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	9,0	232,26	2.090,34	0,34	84,97



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02

88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	98,07	20,77	2.036,91	0,33	85,31
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	192,4	10,53	2.025,97	0,33	85,64
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	193,95	10,40	2.017,08	0,33	85,97
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	2,4	837,76	2.010,62	0,33	86,30
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	121,1	16,58	2.007,83	0,33	86,63
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	158,1	12,44	1.966,76	0,32	86,95
170001	Próprio	BALÇÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,0	1.814,88	1.814,88	0,30	87,25
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	54,26	33,05	1.793,29	0,29	87,54
103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	30,0	59,68	1.790,40	0,29	87,83
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	38,47	46,03	1.770,77	0,29	88,12
98573	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPa, e=5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	20,48	85,73	1.755,75	0,29	88,41
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	21,99	77,65	1.707,52	0,28	88,69
SES_03ESQ	Próprio	P03 - PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, BATENTE DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	1.705,22	1.705,22	0,28	88,97
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	142,44	11,34	1.615,26	0,26	89,24
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	130,99	12,21	1.599,38	0,26	89,50
CPU GM 11	Próprio	PONTO POSTO DE PAREDE PARA GAS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	11,0	144,38	1.588,18	0,26	89,76
CPU -GM- 103	Próprio	PONTO POSTO DE PAREDE PARA GAS MEDICINAL DE AR COMPRIMIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	11,0	144,38	1.588,18	0,26	90,02
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	23,0	68,09	1.566,07	0,26	90,27
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	365,0	4,05	1.478,25	0,24	90,52
106777	SINAPI	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL SUSPENSO, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	732,31	1.464,62	0,24	90,76
97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	12,0	121,93	1.463,16	0,24	91,00
060126	SBC	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	9,0	161,24	1.451,16	0,24	91,23
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	457,6	3,11	1.423,13	0,23	91,47
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,1	1.222,47	1.344,71	0,22	91,69
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	67,6	19,77	1.336,45	0,22	91,91
13515	ORSE	Instalação de duto MPF 10mm retangular para ar condicionado em painel pré-isolado - Incluso fabricação - EM ANÁLISE	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m³	11,0	114,72	1.261,92	0,21	92,11
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	1.251,64	1.251,64	0,21	92,32
101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	5,98	195,85	1.171,18	0,19	92,51
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	35,2	33,20	1.168,64	0,19	92,70
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	54,0	21,41	1.156,14	0,19	92,89
12502	ORSE	Testeira em granito branco siena, L=37 cm (meia esquadria) - fornecimento e colocação	Revestimentos com Mármore e Granitos	m	2,4	444,77	1.067,44	0,17	93,07
110033	SBC	ALCAPAO 80x80cm EM ALUMINIO BRANCO	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0	980,47	980,47	0,16	93,23
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	11,68	81,91	956,70	0,16	93,38
105025	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "15" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	12,44	76,15	947,30	0,16	93,54
13664	ORSE	Barcada em granito são gabriel, e=2cm	Conversão InfoW/Crca	m²	1,08	874,09	944,01	0,15	93,69
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	149,21	6,14	916,14	0,15	93,84
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	140,55	6,08	854,54	0,14	93,98
91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	12,0	70,63	847,56	0,14	94,12
100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	825,97	825,97	0,14	94,26
106083	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	6,0	133,95	803,70	0,13	94,39
106022	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Barramentos Blindados	UN	1,0	794,92	794,92	0,13	94,52
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	397,41	794,82	0,13	94,65
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	137,39	5,66	777,62	0,13	94,78



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02

93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	51,16	14,42	737,72	0,12	94,90
063003	SBC	CABO EPOTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 4 CONDUTORES 2,5mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	30,0	23,88	716,40	0,12	95,02
102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	23,52	30,45	716,18	0,12	95,13
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	142,41	4,94	703,50	0,12	95,25
064611	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 70A	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0	686,78	686,78	0,11	95,36
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	44,5	15,29	680,40	0,11	95,47
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	41,77	16,25	678,76	0,11	95,58
0000354	Próprio	PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0	672,22	672,22	0,11	95,69
0000353	Próprio	PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0	672,22	672,22	0,11	95,80
98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	M	92,98	6,66	619,24	0,10	95,90
98572	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	8,67	70,22	608,80	0,10	96,00
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	12,99	46,10	598,83	0,10	96,10
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	11,52	51,23	590,16	0,10	96,20
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	586,16	586,16	0,10	96,30
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	30,0	18,68	560,40	0,09	96,39
106770	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	274,60	549,20	0,09	96,48
103865	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	18,0	30,33	545,94	0,09	96,57
89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	20,0	27,14	542,80	0,09	96,66
89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	12,55	41,08	515,55	0,08	96,74
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	155,95	3,24	505,27	0,08	96,82
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	31,0	15,92	493,52	0,08	96,90
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	3,0	159,29	477,87	0,08	96,98
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	15,79	29,57	466,91	0,08	97,06
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	11,0	41,62	457,82	0,08	97,13
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	42,0	10,90	457,80	0,08	97,21
103054	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-396. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	45,98	9,94	457,04	0,07	97,28
052408	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1/2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	4,0	106,35	425,40	0,07	97,35
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	3,0	141,61	424,83	0,07	97,42
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	206,83	413,66	0,07	97,49
070550	SBC	REGULADOR DE VAZAO DE AR 150x150 RVA SICFLUX	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	3,0	136,05	408,15	0,07	97,56
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	10,0	40,25	402,50	0,07	97,62
100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	396,61	396,61	0,06	97,69
105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	6,7	59,07	395,76	0,06	97,75
106765	SINAPI	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	3,0	129,03	387,09	0,06	97,82
103849	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	11,0	34,89	383,79	0,06	97,88
103841	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	10,0	36,61	366,10	0,06	97,94
060113	SBC	KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0	365,78	365,78	0,06	98,00
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	2,0	181,27	362,54	0,06	98,06
11744	ORSE	Rodapé em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada aci	Soleiras e Rodapés	m	2,4	150,86	362,06	0,06	98,12
97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	2,0	177,91	355,82	0,06	98,18
99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	355,18	355,18	0,06	98,23
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	3,0	116,51	349,53	0,06	98,29
064563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	4,0	84,19	336,76	0,06	98,35
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	55,37	332,22	0,05	98,40
100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	6,0	52,41	314,46	0,05	98,45



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02

86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	314,01	314,01	0,05	98,50
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	26,0	11,76	305,76	0,05	98,55
00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	94,0	3,13	294,09	0,05	98,60
0000185	Próprio	FORNECIMENTO TOMADA DE AR EXTERNA COM REGISTRO VDF 247X247 TROX	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0	275,70	275,70	0,05	98,65
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	12,0	22,17	266,04	0,04	98,69
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	127,68	255,36	0,04	98,73
055488	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 3/4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	2,0	124,76	249,52	0,04	98,77
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	10,0	23,68	236,80	0,04	98,81
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	38,32	229,92	0,04	98,85
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	4,0	55,72	222,88	0,04	98,89
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	17,0	13,03	221,51	0,04	98,92
060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	2,0	109,50	219,00	0,04	98,96
ED-49451	SETOP	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE	ED-	m	3,0	71,45	214,35	0,04	98,99
106778	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	210,19	210,19	0,03	99,03
065460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	UN	1,0	209,02	209,02	0,03	99,06
103851	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	8,0	26,05	208,40	0,03	99,10
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	10,95	18,15	198,74	0,03	99,13
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	3,0	64,85	194,55	0,03	99,16
103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	8,0	22,43	179,44	0,03	99,19
91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8,8	19,91	175,20	0,03	99,22
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	167,82	167,82	0,03	99,25
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	9,0	17,68	159,12	0,03	99,27
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	12,0	13,13	157,56	0,03	99,30
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	13,0	11,58	150,54	0,02	99,32
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	36,09	144,36	0,02	99,35
89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	35,67	142,68	0,02	99,37
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	7,0	20,10	140,70	0,02	99,39
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	6,78	20,36	138,04	0,02	99,42
91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	10,0	13,65	136,50	0,02	99,44
93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	8,0	17,06	136,48	0,02	99,46
103858	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	4,0	34,02	136,08	0,02	99,48
106766	SINAPI	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	129,03	129,03	0,02	99,50
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	32,06	128,24	0,02	99,53
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	121,23	121,23	0,02	99,55
103848	SINAPI	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	8,0	14,67	117,36	0,02	99,56
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	58,23	116,46	0,02	99,58
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,89	60,50	114,34	0,02	99,60



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02

104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	35,69	107,07	0,02	99,62
91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	21,14	105,70	0,02	99,64
93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	4,0	25,85	103,40	0,02	99,65
SES_01CV	Próprio	PLACA DE PVC ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 12 X 26, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	25,39	101,56	0,02	99,67
056391	SBC	TE COBRE RED CENTRAL 611-RC 22mm x 15mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	2,0	48,25	96,50	0,02	99,69
103853	SINAPI	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	4,0	23,89	95,56	0,02	99,70
070655	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 161mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	3,0	30,04	90,12	0,01	99,72
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	7,0	12,61	88,27	0,01	99,73
91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,59	12,78	84,22	0,01	99,75
92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	15,42	77,10	0,01	99,76
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	2,84	26,32	74,74	0,01	99,77
89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	24,90	74,70	0,01	99,78
14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	1,0	70,53	70,53	0,01	99,79
0000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	18,0	3,81	68,49	0,01	99,81
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	5,0	12,14	60,70	0,01	99,82
0000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	14,0	4,23	59,19	0,01	99,83
104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	54,09	54,09	0,01	99,83
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	3,2	16,69	53,40	0,01	99,84
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	12,44	49,76	0,01	99,85
104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	49,56	49,56	0,01	99,86
89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	24,35	48,70	0,01	99,87
103866	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	1,0	48,44	48,44	0,01	99,87
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	15,90	47,70	0,01	99,88
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	15,82	47,46	0,01	99,89
89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	43,12	43,12	0,01	99,90
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	3,0	14,14	42,42	0,01	99,90
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	20,66	41,32	0,01	99,91
8311	ORSE	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0	40,75	40,74	0,01	99,92
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,0	7,99	39,95	0,01	99,92
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	3,0	13,03	39,09	0,01	99,93
104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	13,01	39,03	0,01	99,94
89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	34,71	34,71	0,01	99,94
89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	16,87	33,74	0,01	99,95
021134	SBC	DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 100mm	Material	UN	1,0	32,62	32,61	0,01	99,95
91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	7,85	31,40	0,01	99,96
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	28,52	28,52	0,00	99,96
103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	9,47	28,41	0,00	99,97



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02

104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	25,79	25,79	0,00	99,97
91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	12,45	24,90	0,00	99,98
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	12,40	24,80	0,00	99,98
89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0	22,52	22,52	0,00	99,98
029204	IOPEs	FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M	Material	M	24,0	0,74	17,68	0,00	99,99
91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0	17,10	17,10	0,00	99,99
00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	5,0	3,39	16,97	0,00	99,99
89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	15,14	15,14	0,00	100,00
104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	12,92	12,92	0,00	100,00
2000	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	2,0	3,56	7,12	0,00	100,00
00001189	SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0	2,57	5,14	0,00	100,00
00001193	SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	4,95	4,95	0,00	100,00

Total sem BDI 505.325,80
Total do BDI 105.044,78
Total Geral 610.370,58

Mayara Hayanna Santos Correia Lima
Setor de Engenharia



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973]
[SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02

Codigo	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos				Valor Operativa	Improdutiva	Total Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Unid	Quantidade	Improdutiva	Valor									
00004750	SNAPIS		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1248,80552		26,09		32,584,83		32,584,83		5,34%	32,584,83	5,34%	
00008111	SNAPIS		SERVITE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1504,008483		20,29		30,522,91		30,522,91		5,00%	63,107,74	10,34%	
00012113	SNAPIS		CARPITEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	848,7588005		30,36		25,765,74		25,765,74		4,22%	88,873,49	14,56%	
00004718	SNAPIS		PEDRA BRUTA N.2 (19 A 30 MM) PODEIRA/FORÇE/DOR, SEM PRETE	Mão de Obra	m³	184,7827459		120,80		22,316,34		22,319,34		3,68%	111,192,83	18,22%	
00002706	SNAPIS		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,16786616		165,07		20,085,96		20,085,96		3,20%	131,278,38	21,51%	
0001527	SNAPIS		CONCRETO UNIFORME BOMBAVEI, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0,1 E, SUMO = 10 + 30 MM, COM BOMBAMENTO/ DISPONIBILIZACAO DE BOMBA, SEM O LANCAMENTO (NBR 893)	Material	m³	22,8147454		709,77		16,150,31		16,150,31		2,65%	147,471,69	24,16%	
00037370	SNAPIS		ALIMENTACAO - HORISTA COLETADEIRA CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	6992,384987		2,20		15,373,18		15,373,18		2,52%	162,844,57	26,68%	
0004192	SNAPIS		AR CONDICIONADO SPLIT (FORÇ) - HUALV (PADEIR) 2400 BTUS/H, CILIO TRO, 60 Hz, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS R12, CONTROLE 9 FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,967070916		4,413,07		13,228,92		13,228,92		2,17%	170,073,49	28,85%	
00037372	SNAPIS		EXAMES - HORISTA COLETADEIRA CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	6992,384987		1,88		13,777,01		13,777,01		2,19%	189,250,51	31,01%	
00000996	SNAPIS		CABO DE CORRE, FLEXIVEL, CLASSE 4-0,1, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUCTOR, 0,81 KV, SECCAO NOMINAL 20, 3 MM2	Material	M	363,752273		34,38		12,505,69		12,505,69		2,05%	201,761,19	33,05%	
00002011	SNAPIS		VIDA APARELHADA "6" X 10" CM, EM MACARANDUBAMBARANDUBA, ANGULO DO EQUIVALENTE DA REGAO	Material	M	205,919332		35,30		10,445,30		10,445,30		1,71%	212,201,49	34,77%	
00003303	SNAPIS		ACCO-AR, 16 MM, VERGALHO	KG	10301,87983		9,51			103,918,5		10,391,85		1,70%	222,593,34	36,47%	
0001379	SNAPIS		CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-132	Material	KG	9494,916334		1,00		9,519,98		9,519,98		1,58%	232,113,3	38,03%	
0004783	SNAPIS		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	363,0108428		26,09		9,471,96		9,471,96		1,55%	241,585,29	39,58%	
00045190	SNAPIS		PIBO EM BLOCO CERAMICO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR DE 200 A 250 MM	Material	m²	95,4421285		90,02		9,450,66		9,450,66		1,55%	251,036,95	41,13%	
00007370	SNAPIS		BLOCO CERAMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 Furos NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 9 CM (S. X X X C)	Material	UN	8342,702216		1,01		8,465,51		8,465,51		1,39%	259,501,46	42,52%	
00004335	SNAPIS		PARAFUSO FRANCIS ZINCO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 1/2", COM	UN	57,5592742		14,60			8,332,02		8,332,02		1,37%	267,833,48	43,88%	
0004083	SNAPIS		ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	285,741094		27,88		7,658,99		7,658,99		1,30%	275,792,45	45,18%	
0007194	SNAPIS		TELA DE FORRECOIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,4 X 1,10 (M SEM ABRACAO)	m²	157,527083		48,46			7,644,39		7,644,39		1,25%	283,43,84	46,44%	
0004500	SNAPIS		VIDA 7,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	270,2205548		27,88			7,560,04		7,560,04		1,24%	290,998,87	47,68%	
0008117	SNAPIS		CONCRETO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	332,8799823		21,42		7,126,57		7,126,57		1,17%	298,126,44	48,84%	
0004089	SNAPIS		MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	163,2651488		43,45		7,094,16		7,094,16		1,16%	305,220,60	50,01%	
00037371	SNAPIS		TRANSPORTE - HORISTA COLETADEIRA CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	6872,478131		0,94		6,475,52		6,475,52		1,06%	311,691,12	51,07%	
00000304	SNAPIS		CAO-AR, 16,0 MM, VERGALHO	Material	KG	720,607138		8,96		6,459,06		6,459,06		1,06%	318,115,19	52,12%	
00039747	SNAPIS		TUBO DE COBRE CLASSE "N" - DN = 10" (161 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAS	Material	M	102,1706711		62,71		6,406,84		6,406,84		1,05%	324,523,03	53,17%	
00000696	SNAPIS		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	239,7255422		26,09		6,255,11		6,255,11		1,02%	330,771,14	54,20%	
00013568	SNAPIS		CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA REBINADA (MADEIREI REBINADO ROSA) PARA FORMACAO DE CONCRETO DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	176,1941967		33,26		5,928,07		5,928,07		0,97%	336,743,21	54,70%	
00000378	SNAPIS		AFIMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	216,955228		26,09		5,712,63		5,712,63		0,94%	342,455,84	56,11%	
00000370	SNAPIS		AREIA MEDIA - PORTO JAZDA/FORÇE/DOR, RETICADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTES	Material	m³	29,50037367		169,06		4,986,34		4,986,34		0,82%	347,444,18	56,92%	
00004517	SNAPIS		SANITÓ "2,5 X 2" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	978,824793		5,07		4,986,16		4,986,16		0,81%	352,434,34	57,74%	
0028546	SNAPIS		ARGAMASSA USADA PARA OBRAS DE ALVENARIA E AUTOCALANTE PARA CONTRAFIO, COM BOMBAMENTO/ DISPONIBILIZACAO DE BOMBA, SEM O LANCAMENTO	Material	m³	7,01190397		695,30		4,930,51		4,930,51		0,81%	357,364,85	58,54%	
00002436	SNAPIS		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	185,580903		26,09		4,842,54		4,842,54		0,79%	362,183,39	59,34%	
0008212	SNAPIS		TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	109,529874		24,06		4,801,36		4,801,36		0,79%	366,984,75	60,12%	
0004257	SNAPIS		OPERADOR DE MARTELETO OU MARTELETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	284,136344		16,78		4,767,56		4,767,56		0,78%	371,752,30	60,91%	
0013803	SNAPIS		COMPRESSOR DE AR RECIOVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO "100 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 25" CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,02970505		109,274,80		4,730,47		4,730,47		0,78%	376,482,78	61,68%	
00003413	SNAPIS		CAIXA D'AGUA DE GESSO ACABADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12 MM, 1500 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	16,5882467		27,20		4,356,67		4,356,67		0,72%	380,839,45	62,40%	
0003940	SNAPIS		KIT PORTA FRONTE DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 1559) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-COLADO (SERRADO), ELETTRICISTA USADA PARA RECHOCHA, CABA LISA EM HOF, ACABAMENTO MELANCO BRANCO (NCL/MARCO, ALVAREZ E CORRADIACAO)	Material	KG	4,196776382		1,042,78		4,376,28		4,376,28		0,72%	385,254,69	63,12%	
002851	IBC		EXAUSTOR E INSULFADOR DE AR COM FILTRO H250 (4xH5)	UN	0,99222639		4,288,40		4,285,07		4,285,07		0,70%	395,540,00	63,82%		
0004901	SNAPIS		PONTALTE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	287,6757266		14,51		4,173,62		4,173,62		0,68%	397,713,62	64,50%	
00039748	SNAPIS		TUBO DE COBRE CLASSE "N" - DN = 30" (229 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAS	Material	M	40,8824862		101,47		4,146,98		4,146,98		0,67%	397,860,61	65,18%	
00040559	SNAPIS		ACCO-AR, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,3 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	KG	485,7013845		8,48			4,118,83		4,118,83		0,67%	401,979,43	65,88%	
0004221	SNAPIS		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL, COMUM METROPOLITANO-10 OU 0-500	L	587,16715796		7,04			3,998,54		3,998,54		0,65%	405,977,97	66,51%	
0000246	SNAPIS		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	158,6122483		21,42		3,975,41		3,975,41		0,65%	409,953,39	67,16%	
0000081	SNAPIS		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4-0,1, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUCTOR, 0,81 KV, SECCAO NOMINAL 1,682	Material	M	716,4884304		5,32		3,802,86		3,802,86		0,62%	413,756,24	67,79%	
00002247	SNAPIS		ALIMENTACAO DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	176,677968		21,42		3,784,06		3,784,06		0,62%	417,540,30	68,41%	
0004489	SNAPIS		EPF - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADEIRA CAIXA	Encargos Complementares	H	1867,38937		2,03		3,770,88		3,770,88		0,62%	421,310,88	69,03%	
00004755	SNAPIS		MANOFRONTELA (GRANITEIRO) (HORISTA)	Mão de Obra	H	141,6761007		26,09		3,696,73		3,696,73		0,61%	425,007,61	69,63%	
00042628	SNAPIS		CEMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	479,711888		5,34		3,629,23		3,629,23		0,59%	428,636,94	70,23%	
1238	ORSE		Placa de integracao em aluminio composto prateado 6060cm, extruim, (ACM) comat: de 22 chapas soladas de aluminio (no lado central em polietileno), e prateado colorado POCF KYNAR 500, lado prateado a laser, sold em vertice externo, mold em aluminio	un	0,99222639		3,995,68		3,992,89		3,992,89		0,59%	432,629,83	70,81%		
000491	SNAPIS		EPF - FAMILIA SERVITE - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADEIRA CAIXA	Encargos Complementares	H	1670,481391		2,11		3,531,40		3,531,40		0,58%	435,761,23	71,39%	
0001497	SNAPIS		LOCALIZACAO DE ESCOTA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 180" A 210" (15,24 A 17,27 M), COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1500 KGZ (10 KIL), ROLICO TRIPLE E FORCADO	UNIMES	163,3839965		21,44			3,503,28		3,503,28		0,57%	439,264,50	71,97%	
00000599	SNAPIS		JANELA FRIA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM COM VORO 4 MM, SEM QUARNICACAO, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	m²	3,74708846		910,20			3,410,61		3,410,61		0,56%	442,675,12	72,53%	
0004043	SNAPIS		TECNICO EM SEGURACAO DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,37517438		40,82		3,321,60		3,321,60		0,54%	445,996,72	73,07%	
0009427	SNAPIS		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACCO ZINCO, PARA ESTRUTURA FORNO DRYWALL E = 0,5 MM, "46 X 16" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	528,8369624		6,11		3,323,51		3,323,51		0,53%	449,320,23	73,60%	
00001106	SNAPIS		CAJ. HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2356,674282		1,33		3,311,55		3,311,55		0,51%	452,360,77	74,11%	
0028681	SNAPIS		PASTILHA GRAMACAO/GRANITEIRO, REVISTE INTXET E PEGNOL, COBES BRANCO OU FRAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM MISTURA, ACABAMENTO LISO X 9" CM	Material	m²	10,42859712		296,68		3,304,10		3,304,10		0,51%	455,674,87	74,82%	
00008121	SNAPIS		AUXILIAR DE SERVIDOS GERAIS (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,6132019		20,29		3,079,60		3,079,60		0,50%	458,751,77	75,12%	
00040555	SNAPIS		CAO-AR, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHO	KG	388,7529258		7,77			3,016,82		3,016,82		0,49%	461,761,38	75,62%	
00417	SNAPIS		LUMINARIA SOBREPISO 240236040W CALETA5 ABALUX	Material	M	14,98835458		196,43		2,944,21		2,944,21		0,48%	464,705,59	76,10%	
00004780	SNAPIS		ADULEJETA OU LADRIHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	109,9122116		26,09		2,897,92		2,897,92		0,47%	467,363,50	76,57%	
004064	SNAPIS		LUMINACAO - ARANDELA VORO FOSCO BRANCA E27 15CM X 1CM, FOMAT	Material	M	14,98835458		187,24		2,806,42		2,806,42		0,46%	470,169,92	77,03%	
0028877	SNAPIS		MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERIO E EXTERNO	Material	KG	310,3811481		8,96		2,782,06		2,782,06		0,46%	472,951,98	77,49%	
14012	ORSE		Gravito Gêis Grabin, ex-20cm, com polimento dois 2 lados	Material	m³	3,217000117		817,32		2,629,73		2,629,73		0,43%	475,581,71	77,92%	
00105115	SNAPIS		REVESTIMENTO EM CERMAMCA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 205 CM2	Material	m²	33,1203068		79,28		2,625,81		2,625,81		0,43%	478,207,52	78,36%	
00000302	SNAPIS		CAO-AR, 8,3 MM, VERGALHO	Material	KG	269,962466		9,46		2,553,50		2,553,50		0,42%	480,761,03	78,77%	
00001404	SNAPIS		CABO DE CORRE, FLEXIVEL, CLASSE 4-0,1, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUCTOR, 0,81 KV, SECCAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	795,580181		3,20		2,548,81		2,548,81		0,42%	483,304,74	79,18%	
00006	IBC		ALIMENTACAO DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	114,8197891		22,01									



SESPRC202615097V02



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>

00043132	SNAP1	ARAME RECORTADO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Ø = 1,52 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	67,75498900	26,58	1.800,86	1.800,86	0,30%	507.918,97	83,21%
009600	SBC	SERVITE	Mão de Obra	H	93,1096571	18,90	1.768,24	1.768,24	0,29%	509.687,20	83,50%
6490	ORSE	Tomada posto parede - interna côlegio	Material	un	21,8622005	78,53	1.726,36	1.726,36	0,28%	511.413,57	83,79%
00042320	SNAP1	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	61,7821581	27,37	1.691,02	1.691,02	0,28%	513.104,59	84,06%
00102873	SNAP1	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	64,22863912	26,09	1.675,85	1.675,85	0,27%	514.780,44	84,34%
00040415	SNAP1	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO II, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 962)	Material	m²	17,04449004	97,15	1.655,83	1.655,83	0,27%	516.436,27	84,61%
00044407	SNAP1	MONITOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	72,17091816	20,79	1.500,60	1.500,60	0,25%	517.936,86	84,86%
0007243	SNAP1	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL. DE 980 MM	Material	m²	25,7330621	57,26	1.473,46	1.473,46	0,24%	519.410,33	85,10%
00043465	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1857,88937	0,76	1.414,00	1.414,00	0,23%	520.824,33	85,33%
0004721	SNAP1	PERLA BRIDADA 1,6 S.A. 19 MM POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	10,5128433	120,16	1.263,32	1.263,32	0,21%	522.087,55	85,54%
00046867	SNAP1	TANQUE ACO INOXIDAVEL (AÇO 304), DE PAREDE, COM ESGREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22" CM, CAPACIDADE "12"	Material	UN	1,98847277	626,78	1.254,38	1.254,38	0,21%	523.341,93	85,74%
0000395	SNAP1	ABRACADERA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" 1/4" E PARAFUSOS DE FIXACAO	Material	UN	249,8039112	5,00	1.249,30	1.249,30	0,20%	524.591,23	85,95%
00040275	SNAP1	LOCALAO DE VISA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PLANOS, ALTURA DE 7" CM, LARGURA DE 7" CM E EXTENSAO DE 2" M	Equipamento	UNXMES	62,52871741	19,33	1.208,56	1.208,56	0,20%	525.799,79	86,14%
00039664	SNAP1	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AB-CONDICIONADO INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	30,6579983	39,34	1.206,23	1.206,23	0,20%	527.006,01	86,34%
00043467	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1670,481391	0,70	1.170,41	1.170,41	0,19%	528.176,42	86,53%
0007143	SNAP1	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	40,3516482	28,70	1.158,18	1.158,18	0,19%	529.334,59	86,72%
00034933	SNAP1	KIT PORTA FRONTE DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15530) DE 900 X 2100 MM, DE 38 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEM-SOLDO (SARAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HSF, ACABAMENTO ME-AMARCO-BRANCO (INCLUI MARCO, ALZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	0,99223639	1.152,59	1.151,69	1.151,69	0,19%	530.486,29	86,91%
00039244	SNAP1	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LASES E FIOS	Material	M	213,1793672	5,22	1.112,49	1.112,49	0,18%	531.598,78	87,09%
13251	ORSE	Taxista em grãito branco Saneis, Lx37 cm (pela esquerda) - fornecimento e montagem	Material	m	2,98136733	444,77	1.086,63	1.086,63	0,17%	532.665,41	87,27%
00040651	SNAP1	ALUMINIO PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	180,040451	5,56	1.058,15	1.058,15	0,17%	533.723,58	87,44%
00002442	SNAP1	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,36814978	21,71	1.049,02	1.049,02	0,17%	534.773,48	87,61%
00004885	SNAP1	SOLARAO APLICAO OPACO/PRIMARIO INTERNO/EXTERNO	Material	L	91,7216598	11,42	1.047,10	1.047,10	0,17%	535.823,57	87,79%
0006215	SNAP1	BANCO ARTIGADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 40" CM	Material	UN	0,99223639	1.043,69	1.043,02	1.043,02	0,17%	536.862,59	87,96%
003596	SBC	LUMINACAO - PLAFON POP BIVOLT BRANCO	Material	UN	8,950512748	114,45	1.028,21	1.029,21	0,17%	537.891,81	88,13%
040516	SBC	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32W LILZ NEUTRA PHILIPS	Material	UN	26,97070916	34,13	1.022,59	1.022,59	0,17%	538.514,79	88,29%
00005114	SNAP1	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	46,40531405	21,42	983,96	983,96	0,16%	539.908,69	88,46%
00004824	SNAP1	GRANILHA/GRANIL PEDREIRO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	1359,423776	0,72	985,31	985,31	0,16%	540.894,01	88,62%
00001523	SNAP1	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, INAO BOMBEIVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 9693)	Material	m³	1,57287793	611,50	961,82	961,82	0,16%	541.855,62	88,77%
00043626	SNAP1	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	310,220397	3,50	959,36	959,36	0,16%	542.815,18	88,93%
00044940	SNAP1	EPF - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	367,7305401	2,57	920,45	920,45	0,15%	543.735,64	89,08%
00008110	SNAP1	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	35,1431387	26,09	916,94	916,94	0,15%	544.652,57	89,23%
00007013	SNAP1	CAPO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, BOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	483,488654	2,02	914,85	914,85	0,15%	545.567,42	89,38%
00039408	SNAP1	CONCRETO USINADO BOMBEIVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 9693)	Material	m³	1,212358041	753,13	913,06	913,06	0,15%	546.480,48	89,53%
00008194	SNAP1	TABUA 7,5 X 15 CM EM PINE, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	87,9318802	10,35	910,32	910,32	0,15%	547.390,80	89,68%
00043932	SNAP1	TUBO REDONDO DE ACO INOX 304, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 1" 10"	Material	M	50,55232619	17,91	886,67	886,67	0,15%	548.287,47	89,83%
00004302	SNAP1	PARAFUSO ZINCADO ROSCA BOBERIA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	146,6382673	6,04	885,70	885,70	0,15%	549.173,16	89,97%
080120	SBC	PORTINHOLA/ABRIGO / ALCAPO 80x80cm EM ALUMINIO BRANCO	Material	UN	0,99223639	884,07	883,39	883,39	0,14%	550.056,55	90,12%
14262	ORSE	Panel MPU 108M x 2,20m x 1,20m	Material	m²	12,5883178	68,41	848,17	848,17	0,14%	550.904,72	90,26%
00004551	SNAP1	PARAFUSO NIQUELADO 3/16" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANTARIANA, INCLUI PORCA, CEDA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3/8"	Material	UN	47,36273486	17,87	847,85	847,85	0,14%	551.752,37	90,40%
00044646	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	367,7305401	2,33	834,03	834,03	0,14%	552.586,40	90,53%
00040339	SNAP1	LOCALAO DE CRUZETA, SAMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 80 X 40 CM, PARA ESCORA DE GIRO DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATÉ 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	UNXMES	125,408991	6,49	814,11	814,11	0,13%	553.450,51	90,67%
00039432	SNAP1	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE AÇO, 3830X1270X0,5MM	Material	M	214,4869974	3,77	808,39	808,39	0,13%	554.208,90	90,80%
066111	SBC	REATOR PARA LAMPADA DICROICA RCG	Material	UN	14,88854548	53,26	798,29	798,29	0,13%	555.007,19	90,93%
00009889	SNAP1	TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5548)	Material	M	70,83645688	11,28	796,97	796,97	0,13%	555.804,16	91,06%
008658	SBC	REATOR INTRAL EL. 2x2x2 REF 234	Material	UN	29,67070916	26,29	787,87	787,87	0,13%	556.592,13	91,19%
00043487	SNAP1	EPF - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	438,658401	1,75	770,11	770,11	0,13%	557.362,24	91,32%
00008183	SNAP1	BATENTE / PORTAL / ADELIA / MARCO EM MADEIRA MACIOA COM REBATO, E = 1" CM Lx 1" 1/4" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 760 CM OA 150" CM X 71" CM, CEDRILHO / ANELIM COMERCIAL / TAURI / CURURUPA / PEREIRA / COMARU OU EQUIVALENTE DA REGAO (NÃO INCLUI ALZARES)	Material	JG	3,24748286	235,56	764,98	764,98	0,13%	558.127,22	91,44%
047003	SBC	LAMPADA DICROICA ABERTA 38 38W 12V 50W	Material	UN	14,98835458	48,31	724,06	724,06	0,12%	558.851,27	91,56%
00043528	SNAP1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 200X20X10CM (SOBREPORO)	Material	S	5,995341832	119,76	718,01	718,01	0,12%	559.569,28	91,68%
00044485	SNAP1	EPF - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	417,832519	1,70	711,67	711,67	0,12%	560.280,95	91,79%
00040287	SNAP1	LOCALAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 3,80 A 3,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 1/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	99,80955152	7,12	710,16	710,16	0,12%	560.995,11	91,91%
00000838	SNAP1	TUBO PVC SERIE NORMAL, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, (NBR 5688)	Material	M	57,19433956	12,33	705,42	705,42	0,12%	561.696,63	92,03%
0004188	SNAP1	BUPORTE PARA FIXACAO CORREA TUBULAR NA PAREDE EM, ACO INOX POLIDO, PARA APOIO BARRA CURVA DE 1/2" E BERÇO, COM CANDELA	Material	UN	51,7773207	13,61	704,91	704,91	0,12%	562.404,14	92,14%
00004030	SNAP1	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	67,35884512	10,36	698,13	698,13	0,11%	563.090,57	92,26%
00044119	SNAP1	BACIA SANTARIANA (VASO) COM CAIXA ACOPADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LACOA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	M	0,99223639	693,89	693,35	693,35	0,11%	563.792,91	92,37%
0000836	SNAP1	TUBO PVC SERIE NORMAL, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, (NBR 5688)	Material	M	40,5504987	17,09	693,14	693,14	0,11%	564.486,05	92,48%
00044644	SNAP1	EPF - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	360,8878761	1,90	684,45	684,45	0,11%	565.170,50	92,59%
00007334	SNAP1	ATIVOAO AGENTE LIGADO PARA ARMADISSAS DE REVESTIMENTOS CEMENTICIOS	Material	L	28,0971695	22,98	645,57	645,57	0,11%	565.816,06	92,70%
011730	SBC	OSB/ATO CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 380V 70A ABB	Material	UN	0,99223639	633,81	633,32	633,32	0,10%	566.449,38	92,80%
0004451	SNAP1	DOBRADICA TIPO VALE-VEI EM ACO FERRO, TAMANHO 5"	Material	UN	5,995341832	104,91	620,00	620,00	0,10%	567.078,38	92,91%
0012869	SNAP1	GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	Material	M	20,7851881	29,99	621,04	621,04	0,10%	567.699,43	93,01%
00039762	SNAP1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DN, 100 A	Material	UN	0,99223639	605,26	604,79	604,79	0,10%	568.304,22	93,11%
00007214	SNAP1	CHUPATEIRO DE ESGOTO/AS HORISTA	Mão de Obra	H	20,79143976	28,91	601,03	601,03	0,10%	568.905,24	93,21%
8501	ORSE	Plato - Platel de alarme com pressostato para cõlegio, White Martins oxilimite	Material	un	0,99223639	593,89	593,43	593,43	0,10%	569.498,67	93,30%
8501	ORSE	Plato - Platel de alarme com pressostato para cõlegio, White Martins oxilimite	Material	un	0,99223639	593,89	593,43	593,43	0,10%	570.092,10	93,40%
00009160	SNAP1	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	22,23963095	26,21	582,96	582,96	0,10%	570.675,00	93,50%
00040270	SNAP1	VIGA DE ESCORAMENTO HOR. DE MADEIRA, PESO DE 5,50 A 5,20 KG/M, COM EXTREMEZAS PLASTICAS	Material	M	3,626160585	160,70	582,73	582,73	0,10%	571.257,73	93,59%
00044648	SNAP1	EPF - FAMILIA OPERADOR ESCALCADA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	457,6144439	1,27	580,80	580,80	0,10%	571.838,55	93,69%
00008136	SNAP1	SIFAO EM METAL, CRIMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	Material	UN	2,96707016	193,21	578,17	578,17	0,09%	572.417,72	93,78%
00039017	SNAP1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2174,88995	0,27	578,00	578,00	0,09%	572.995,72	93,88%
00002652	SNAP1	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,51378262	21,42	567,87	567,87	0,09%	573.565,59	93,97%
002708	SBC	CABO EPRIEN/AGT PRYBMAN 1xV 4 CONDUTORES 2,5mm2	Material	M	31,47554462	17,46	549,42	549,42	0,09%	574.113,01	94,06%
090030	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Material	H	21,93956564	23,87	523,56	523,56	0,09%	574.636,57	94,15%
0004721	SNAP1	CAMINHÃO TRILHAO, PERLA BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 12000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 128 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,000574271	900,6534	517,22	517,22	0,08%	575.153,79	94,23%
00005988	SNAP1	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	19,31849896	26,42	510,45	510,45	0,08%	575.664,19	94,31%
00003195	SNAP1	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	101,413891	4,98	504,79	504,79	0,08%	576.168,92	94,40%
00039191	SNAP1	TOMADA 3P 110A, 200V (APFO) 100A	Material	UN	55,99552377	8,73	489,72	489,72	0,08%	576.657,64	94,48%
00034334	SNAP1	MASSA DE REAJANTE EM PO PARA DRYWALL A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO/NECESSARIO ACOIA DE AGUA	Material	KG	103,2629148	4,71	486,49	486,49	0,08%	577.144,13	94,56%
00038081	SNAP1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 10MM 3 CM	Material	UN	1,98847277</						

0003752	SNAP1	CAMINHÃO TÔCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,4 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000596351	714.623,39	426,17		426,17	0,07%	579.859,88	96,00%		
0000142	SNAP1	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	8,108759781	52,08	422,28		422,28	0,07%	580.282,16	96,07%		
00030430	SNAP1	PENDURAL OU PRESHIA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REITE, PARA PORTA TIPO CALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	182,893805	2,31	421,90		421,90	0,07%	580.704,15	96,14%		
0007272	SNAP1	ELEMENTO HAZEDO (GRANADO) QUADRADO (TIPO RETO OU RECORNO) DE 7" A 9" X 20" X 30" CM (L X A X C)	Material	UN	136,1960779	3,02	420,28		420,28	0,07%	581.104,43	96,21%		
00010346	SNAP1	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 39MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Material	UN	234,8831942	1,78	417,10		417,10	0,07%	581.541,52	96,28%		
00010388	SNAP1	SOLA EM BARRA DE ESTANHO-CHAMADO SURE	Material	KG	2,267376307	191,04	412,52		412,52	0,07%	581.964,04	96,34%		
00040439	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS) COMPLEMENTARES - COLETADO CAIARÁ	Encargos Complementares	H	1.208,070005	0,34	408,62		408,62	0,07%	582.383,68	96,41%		
00011773	SNAP1	TONERIA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2,957070916	135,08	407,84		407,84	0,07%	582.770,30	96,48%		
000360	SBIC	CARPINTEIRO DE ESCADARIA	Mão de Obra	H	16,6704584	24,38	406,55		406,55	0,07%	583.176,85	96,54%		
00043460	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS) COMPLEMENTARES - COLETADO CAIARÁ	Encargos Complementares	H	360,8878791	1,08	388,00		388,00	0,06%	583.564,85	96,61%		
00011675	SNAP1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	10,59146003	35,09	385,72		385,72	0,06%	583.950,58	96,67%		
000214	SBIC	MARFIDEIRO 1/4, CLASSE	Mão de Obra	H	5,884428008	64,51	379,58		379,58	0,06%	584.330,15	96,73%		
000449	SBIC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	16,6704584	22,01	366,97		366,97	0,06%	584.697,12	96,79%		
00043814	SNAP1	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-00, 0,396, (8,28 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 10 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	8,913194764	41,07	368,08		368,08	0,06%	585.063,21	96,85%		
0000839	SNAP1	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, NBR 5881	Material	M	13,43810607	26,68	358,27		358,27	0,06%	585.421,47	96,91%		
0002030	SNAP1	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE (HORISTA)	Material	H	12,03707851	29,25	353,03		353,03	0,06%	585.773,51	96,97%		
00041898	SNAP1	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SE ENCAIXADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,03487992	9.055,56	346,50		346,50	0,06%	586.120,00	96,93%		
00010331	SNAP1	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2" = 18"	Material	m²	21,48730513	16,09	345,74		345,74	0,06%	586.465,74	96,98%		
00037401	SNAP1	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 30" (8 MM), C = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,05W/MK, VAPOUR DE ÁGUA MÁXIMO (A 100°C)	Material	M	30,65789883	11,09	339,98		339,98	0,06%	586.805,72	96,14%		
00020232	SNAP1	SOLERA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, QUARTZ CASTLE, O CORALUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L = 15" CM, E = 2,3" CM	Material	M	2,957070916	113,25	339,49		339,49	0,06%	587.145,21	96,19%		
070249	SBIC	VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 1/2"	Material	UN	3,998894555	84,56	337,38		337,38	0,06%	587.483,19	96,25%		
1206	ORSE	Rodapé em granito branco flocado, 1x5cm, w=2cm	Material	m	2,381136733	137,60	329,99		329,99	0,05%	587.813,18	96,30%		
0007340	SNAP1	INJUNTE PARA MADEIRA, INCOLAR	Material	L	7,654516712	42,90	328,35		328,35	0,05%	588.141,16	96,36%		
00061115	ORSE	Servete de obras (horista)	Mão de Obra	H	17,3308547	18,83	328,38		328,38	0,05%	588.487,61	96,41%		
00010685	SNAP1	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80M, PESO OPERACIONAL 17T, POTÊNCIA 500W, 110V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000315255	1.023.842,11	322,71		322,71	0,05%	588.790,62	96,46%		
00034734	SNAP1	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,9784644	26,01	311,49		311,49	0,05%	589.102,11	96,52%		
00037401	SNAP1	TOLALHERO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOALHA INTERCALADO	Material	UN	2,957070916	103,76	311,02		311,02	0,05%	589.413,13	96,57%		
000650	SBIC	PINTOR	Mão de Obra	H	12,75009383	23,87	304,31		304,31	0,05%	589.717,45	96,62%		
00020088	SNAP1	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, NBR 5881	Material	M	20,68992468	14,70	304,17		304,17	0,05%	590.021,62	96,67%		
00034557	SNAP1	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO = 1,30 A 1,70 MM, MALHA 19 X 15 MM, (C L) 1/8 X 1/2" CM	Material	M	116,6131418	2,54	300,90		300,90	0,05%	590.322,51	96,72%		
00011758	SNAP1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 80 X 150 MM	Material	UN	2,957070916	99,68	298,75		298,75	0,05%	590.621,26	96,78%		
00020085	SNAP1	ANEL BOMBADEIRA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	94,9204588	3,13	297,00		297,00	0,05%	590.916,28	96,81%		
00037591	SNAP1	PORTA MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS 15X45 40 CM, CAPACIDADE 1000L, 1000L, 1000L	Material	UN	11,95988366	24,49	293,61		293,61	0,05%	591.211,86	96,86%		
0000387	SNAP1	ÁREA GROSSA, PORTO ZÓDIA-FAZENDADOR (RETRADO NA JAZDA, SEM NÁVIO)	Material	m²	1,707478888	171,27	292,44		292,44	0,05%	591.504,30	96,91%		
00040354	SNAP1	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (1/2 X 1 1/2)	Material	KG	8,82903945	32,60	287,89		287,89	0,05%	591.792,20	96,96%		
000637	SBIC	VEDACEDOR	Mão de Obra	H	11,78885802	24,38	286,97		286,97	0,05%	592.079,16	97,00%		
00000659	SNAP1	CANALETA DE CONCRETO 14 X 9 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	68,37802863	4,31	286,26		286,26	0,05%	592.365,42	97,05%		
00010506	SNAP1	VEDO TERMOPLÁSTICO NÍCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	0,625510892	447,36	281,62		281,62	0,05%	592.647,04	97,10%		
0001743	SNAP1	CUBA AÇO INOX (ASB) 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "48 X 30 X 12" CM	Material	UN	0,992223639	280,46	280,24		280,24	0,05%	592.927,28	97,14%		
0000048	Pedro	TOMADA DE AR EXTERNA COM REGISTRO VDF 24X247 TROX	Equipamento	UN	0,992223639	0	275,70	228,23	275,49	0	275,49	0,05%	593.202,77	97,19%
00038888	SNAP1	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO BRONZELATÃO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15MM	Material	UN	10,59146003	24,05	264,38		264,38	0,04%	593.487,13	97,23%		
00043661	SNAP1	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FIO DO FIO 0,56 MM, (24 BWG) 1/2" CM, SEM VROLA, SEM TAMPA	Material	M	11,77485136	22,30	262,58		262,58	0,04%	593.729,71	97,27%		
00037596	SNAP1	ARGAMASSA COLANTE TIPO A/C II	Material	KG	76,77867435	3,41	261,54		261,54	0,04%	593.991,25	97,32%		
00040429	SNAP1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,098447277	130,15	261,10		261,10	0,04%	594.251,35	97,36%		
0001380	SBIC	REGULADOR DE VÁZIO DE AR 150/150 RIFA BIFLUX	Material	UN	2,957070916	84,56	253,48		253,48	0,04%	594.504,83	97,40%		
000670	SBIC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE BURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRAFEGADO CALPER	Material	UN	3,998894555	62,13	248,32		248,32	0,04%	594.753,15	97,44%		
00038113	SNAP1	INTERRUPTOR PARALELO 15A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	23,98136733	10,00	239,87		239,87	0,04%	594.990,01	97,48%		
00038220	SNAP1	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	0,992223639	240,01	239,82		239,82	0,04%	595.232,83	97,52%		
00041461	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAIXADOR - HORISTA (ENCARGOS) COMPLEMENTARES - COLETADO CAIARÁ	Encargos Complementares	H	417,825218	0,57	237,22		237,22	0,04%	595.470,08	97,56%		
00046862	SNAP1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,098447277	118,00	235,81		235,81	0,04%	595.705,87	97,60%		
00040350	SNAP1	BOLSA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 3 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA CHATA, CABEÇA CHATA, FENDA SAMPLES, 4 X 50 MM	Material	UN	348,230998	0,68	234,22		234,22	0,04%	596.049,09	97,64%		
00042771	SNAP1	LUGAR DE APROXIMADOR METÁLICO DE PLAC, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNKNOWNES	12,38716784	18,49	229,28		229,28	0,04%	596.168,37	97,67%		
00001381	SNAP1	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	Material	KG	235,5009012	0,97	227,80		227,80	0,04%	596.398,96	97,71%		
00000605	SNAP1	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, IMPRES, BETA 3/4"	Material	UN	1,098447277	113,55	226,93		226,93	0,04%	596.623,89	97,75%		
00005511	SNAP1	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO	Material	L	8,84223898	25,37	224,31		224,31	0,04%	596.848,20	97,78%		
00037411	SNAP1	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO = 1,30 A 1,70 MM, MALHA 19 X 15 MM, (C L) 1/8 X 1/2" CM	Material	m²	11,9316935	18,59	221,82		221,82	0,04%	597.070,03	97,82%		
00034653	SNAP1	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO PARA TRILHO DN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 25 A	Material	UN	22,86214369	9,51	218,49		218,49	0,04%	597.288,52	97,86%		
00002096	SNAP1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5888)	Material	UN	90,82095512	2,39	217,49		217,49	0,04%	597.500,00	97,89%		
00003837	SNAP1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, (NBR 5881)	Material	M	13,2871676	16,18	213,98		213,98	0,04%	597.718,98	97,93%		
0003625	SBIC	ILUMINACAO - KIT TRILHO ELÉTRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W	Material	UN	0,992223639	212,57	212,41		212,41	0,03%	597.932,39	97,97%		
00046868	SNAP1	TONERIA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO, PVC, ROSCA FITA, COM AREJADOR, ROSCA 1/2"	Material	UN	0,992223639	206,04	205,88		205,88	0,03%	598.138,28	98,00%		
0003732	SBIC	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO ROSCA BRONZE 3/4" 150LB, 80P DECA	Material	UN	1,098447277	99,66	196,17		196,17	0,03%	598.337,43	98,03%		
00007568	SNAP1	BOLSA DE NYLON SEM ABAS 510, COM PARAFUSO DE 6 X 10 60 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBRESER, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	215,823396	0,88	190,33		190,33	0,03%	598.527,78	98,06%		
00038094	SNAP1	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	56,95574741	3,25	185,08		185,08	0,03%	598.712,84	98,09%		
00039719	SNAP1	ADESIVO / COLA DE CONTATO LÍQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL	Material	L	1,010208111	168,77	172,01		172,01	0,03%	598.884,85	98,12%		
00003671	SNAP1	JUNTA PLÁSTICA DE DILATACAO PARA PIOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	103,102623	1,65	170,78		170,78	0,03%	599.055,63	98,15%		
00040331	SNAP1	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, = 5 + 5 MM (6,157 KG/M) (OU 8 BWG, D = 4,19 MM (6,101 KG/M) (OU 10 BWG, D = 3,40 MM (6,0713 KG/M)	Material	KG	5,51448388	30,86	170,26		170,26	0,03%	599.225,89	98,17%		
00020083	SNAP1	SOLICACAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	2,305308857	73,49	169,43		169,43	0,03%	599.395,32	98,20%		
004891	SBIC	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 70A WEG	Material	UN	0,992223639	169,00	168,87		168,87	0,03%	599.564,19	98,23%		
00012733	SNAP1	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	Material	UN	17,9802025	9,25	168,43		168,43	0,03%	599.730,62	98,26%		
00002880	SNAP1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RIGIDÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVIA	Material	M	10,59146003	14,89	163,71		163,71	0,03%	599.894,33	98,28%		
000157	SBIC	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m	Material	m²	3,381372793	48,01	162,33		162,33	0,03%	600.059,68	98,31%		
00003875	SNAP1	LUVIA IMPRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	41,96739282	3,79	159,19		159,19	0,03%	600.216,84	98,34%		
00004335	SNAP1	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TORX/ETA E PORTA AGULHA 1/4", COMPRIMENTO 20 MM	Material	UN	148,266444	0,11	156,37		156,37	0,03%	600.372,22	98,36%		
00020017	SNAP1	QUADRADO / ALZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIÇA, PARA PORTA E = 1" CM, L = 1" CM, CERRINHO / ANGELUM COMERCIAL, TAURO CURUPURA / PEROLA / QUAMAR OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	18,23029571	8,56	156,14		156,14	0,03%	600.526,35	98,39%		
00012715	SNAP1	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	Material	UN	9,992236387	15,35	153,42		153,42	0,03%	600.681,77	98,41%		
00038178	SNAP1	PILO TAT												

0002127	SNAPi	FITA BOLANTE ADESIVA ANTCHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material	UN	14.85174072		8,48		125,95	125,95	0,02%	602.189,88	98,68%
050372	SBC	X 5 M LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x22,5	Material	UN	1.988447277		62,71		125,32	125,32	0,02%	602.315,18	98,68%
0003045	SNAPi	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 3/8 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	12.45991909		10,04		125,98	125,98	0,02%	602.440,26	98,70%
0010425	SNAPi	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 18x 8 3/8" CM	Material	UN	0.999223639		121,42		121,32	121,32	0,02%	602.561,58	98,72%
0003083	SNAPi	TOMADA RAH 8 FIOS CAT SE, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" PLACA + SUPORTE + MODULO	Material	UN	2.997070916		39,94		119,72	119,72	0,02%	602.681,30	98,74%
0000391	SNAPi	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	27.97936198		4,23		118,29	118,29	0,02%	602.796,59	98,76%
0004197	SNAPi	REJUNTE CIMENTO, QUALQUER COR	Material	KG	20.8070036		5,67		117,88	117,88	0,02%	602.917,47	98,78%
00001872	SNAPi	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 7", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	71.94410199		1,62		116,46	116,46	0,02%	603.033,09	98,80%
00002674	SNAPi	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RORCAVEL, DE 3/4", SEM LULA	Material	M	17.83433113		6,51		116,96	116,96	0,02%	603.149,98	98,82%
00001368	SNAPi	CHUVEIRO COM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 8500 W (110/220 V)	Material	UN	0.999223639		114,76		114,67	114,67	0,02%	603.264,66	98,84%
00001810	SNAPi	TOMADA 3P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	9.992236387		11,17		111,65	111,65	0,02%	603.376,31	98,85%
00005073	SNAPi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 1/2 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	4.142781206		26,93		111,55	111,55	0,02%	603.487,86	98,87%
00006024	SNAPi	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SAMPLES, BOLA 3/4"	Material	UN	0.999223639		107,10		107,02	107,02	0,02%	603.594,88	98,89%
00105967	SNAPi	TABUA 7,5 X 37 CM EM PARU, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	6.41912605		16,40		105,30	105,30	0,02%	603.700,18	98,91%
00007122	SNAPi	ADERIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	1.606951468		64,87		104,24	104,24	0,02%	603.804,42	98,92%
00003929	SNAPi	PERIFERAO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	5.995341832		17,38		104,22	104,22	0,02%	603.908,64	98,94%
00007400	SNAPi	PAPELERA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL, HIGIENICO ROLAO	Material	UN	0.999223639		103,78		103,67	103,67	0,02%	604.012,32	98,96%
00002078	SNAPi	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)	Material	UN	3.814536241		26,77		102,11	102,11	0,02%	604.114,43	98,98%
00005103	SNAPi	CAIXA SFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	3.999894935		25,50		101,92	101,92	0,02%	604.216,35	98,99%
00004234	SNAPi	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16030)	Mão de Obra	H	3.171931396		29,44		97,88	97,88	0,02%	604.314,03	99,01%
00071739	SNAPi	CONECTOR BRONZELATO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F. 22 MM X 3/4"	Material	UN	3.999894935		24,16		96,96	96,96	0,02%	604.411,59	99,02%
00038099	SNAPi	SUPORTE DE FIVAGAO PARA ESFERO PLACA 8" X 2" PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (BOMATE SUPORTE)	Material	UN	58.95547471		1,69		96,32	96,32	0,02%	604.506,92	99,04%
00042222	SNAPi	GASOLINA COMUM	Material	L	13.8869365		7,16		95,18	95,18	0,02%	604.602,10	99,06%
00003536	SNAPi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	30.5759328		3,06		94,67	94,67	0,02%	604.696,76	99,07%
00017372	SNAPi	SOLDA ESTANHO-COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, PO 2,5 MM	Material	UN	0.246208705		382,95		94,29	94,29	0,02%	604.791,05	99,09%
00039864	SNAPi	CONECTOR BRONZELATO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F. 22 MM X 3/4"	Material	UN	3.998894555		23,01		91,98	91,98	0,02%	604.883,03	99,10%
00104042	SNAPi	VERED LISO NICOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0.399894555		229,52		91,74	91,74	0,02%	604.974,78	99,12%
00003526	SNAPi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	25.97881481		3,50		91,01	91,01	0,01%	605.065,78	99,13%
00000868	SNAPi	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	16.5558389		5,23		86,60	86,60	0,01%	605.152,37	99,15%
MATED- SETOP 11981		PERIFERAO TIPO PERFURADOMATERIAL, CHAPA DE ACOTRATAMENTO PRE-ZINCADOCHAPA 1" 18x18x0,3MMALUMINIO 3003 (NBR 1492)	Material	m	3.997050099		23,91		86,00	86,00	0,01%	605.238,37	99,16%
00007575	SNAPi	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4 X 6" MM	Material	UN	79.93992605		1,08		85,94	85,94	0,01%	605.324,31	99,17%
00005061	SNAPi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	3.297118256		25,97		85,63	85,63	0,01%	605.409,94	99,19%
00073773	SNAPi	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6992.384967		0,01		84,47	84,47	0,01%	605.494,41	99,20%
00040482	SNAPi	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	79.9378911		1,03		82,08	82,08	0,01%	605.576,49	99,21%
00014115	SNAPi	TORNEIRA DE MESA BRANCA, PARA LAVATORIO, FIA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0.999223639		78,52		78,46	78,46	0,01%	605.654,95	99,23%
099903	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	3.537251681		22,01		77,85	77,85	0,01%	605.732,80	99,24%
004769	SBC	LAMPADA OSRAM DULUX EL 110V 20W	Material	UN	2.997070916		25,90		77,64	77,64	0,01%	605.810,44	99,25%
00037734	SNAPi	CACABIA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM NAO INCLUI CHAMADO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.007779542		96,693,24		76,94	76,94	0,01%	605.887,38	99,27%
099970	SBC	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	3.537251681		21,65		76,58	76,58	0,01%	605.963,96	99,28%
00007575	SNAPi	ENERGIA ELTRICA 1RE 200 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Forçador	KWH	60.699995957		1,06		74,98	74,98	0,01%	606.038,04	99,29%
099934	SBC	AJUDANTE DE REMENDRO DO ENCHADRO	Mão de Obra	H	3.514149402		22,01		72,96	72,96	0,01%	606.116,70	99,30%
0007396	SNAPi	PNO DE ACO COM FURAO, 1/8" X 37 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	UN	1.93251032		50,65		72,39	72,39	0,01%	606.183,10	99,31%
00005298	SNAPi	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	18.98524914		3,81		72,34	72,34	0,01%	606.255,34	99,33%
0006397	SNAPi	REBTORNEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELETRO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.007709999		25.494,67		71,31	71,31	0,01%	606.330,65	99,34%
00003998	SNAPi	LULA SEMPLS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8.993012748		7,69		69,20	69,20	0,01%	606.395,85	99,35%
00040492	SNAPi	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	21.98220005		3,09		67,98	67,98	0,01%	606.463,83	99,36%
00042652	SNAPi	PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACABULA DE 17 A 23 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 1185 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8.24502645		603.320,00		68,24	68,24	0,01%	606.530,07	99,37%
00008157	SNAPi	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2"	Material	UN	0.999223639		65,98		65,93	65,93	0,01%	606.596,00	99,38%
00004417	SNAPi	SARAFIO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELEM, PEREIRA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	8.880089948		7,50		65,18	65,18	0,01%	606.661,18	99,39%
098755	SBC	098755	Material	M	22.55747864		28,45		64,85	64,85	0,01%	606.726,03	99,41%
00008189	SNAPi	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 39" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELEM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2.263193202		2,88		64,38	64,38	0,01%	606.790,42	99,40%
00009996	SNAPi	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	13.32284882		4,82		64,22	64,22	0,01%	606.854,63	99,42%
00039997	SNAPi	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	201.3763377		0,31		63,25	63,25	0,01%	606.917,88	99,43%
0000297	SNAPi	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	17.9860255		3,52		63,23	63,23	0,01%	606.981,11	99,44%
00077733	SNAPi	CACABIA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM NAO INCLUI CHAMADO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.008049717		73.999,82		62,88	62,88	0,01%	607.043,99	99,45%
090450	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	2.854781936		22,01		62,83	62,83	0,01%	607.100,82	99,47%
00001570	SNAPi	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 2,5 MM2, 2 FURAS E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIVAGAO M5	Material	UN	49.9618193		1,23		61,56	61,56	0,01%	607.168,38	99,48%
00004263	SNAPi	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.70753468		22,61		61,53	61,53	0,01%	607.229,91	99,49%
00002420	SNAPi	DOBRADEIRA EM ACO FERRO, 3" X 2 1/2", E-1 A 2 3/4 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	2.997070916		19,80		59,35	59,35	0,01%	607.286,28	99,50%
00007407	SNAPi	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (EM ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	14.63826273		0,40		58,48	58,48	0,01%	607.347,71	99,50%
00040463	SNAPi	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	436.658461		0,13		58,42	58,42	0,01%	607.406,13	99,51%
1284	ORSE	Caixa de passagem para ar condicionado Split	Servico	un	0.999223639		58,08		58,04	58,04	0,01%	607.464,17	99,52%
00007140	SNAPi	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	11.99986386		4,75		56,93	56,93	0,01%	607.521,10	99,53%
00043965	SNAPi	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA, AUTOTRAVANTE, DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	117.4415521		0,48		56,75	56,75	0,01%	607.577,84	99,54%
00015676	SNAPi	CONJUNTO DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40, MM	Material	UN	44.83172274		1,27		56,61	56,61	0,01%	607.634,45	99,55%
00107174	SNAPi	COTVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Material	UN	7.93709811		6,90		54,37	54,37	0,01%	607.688,82	99,56%
00040747	SNAPi	PARAFUSO ZINCADO, AUTOTRACANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	UN	1.83389157		28,97		53,12	53,12	0,01%	607.741,94	99,57%
00040428	SNAPi	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELECTROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	UN	1.988447277		26,55		53,06	53,06	0,01%	607.795,01	99,58%
00003999	SNAPi	LULA SEMPLS, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6.994950471		7,51		52,56	52,56	0,01%	607.847,58	99,59%
050630	SBC	TE COM REDUCCAO CENTRAL COBRE #11 RC 22mm x 15mm	Material	UN	1.988447277		25,43		50,82	50,82	0,01%	607.898,38	99,59%
039505	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 150mm	Material	M	3.147554462		15,92		50,11	50,11	0,01%	607.944,49	99,60%
00040463	SNAPi	FERRENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2.008439514		24,70		49,82	49,82	0,01%	607.998,11	99,61%
00043878	SNAPi	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 16 (16) CONDUTORES	Material	UN	2.997070916		16,48		49,39	49,39	0,01%	608.047,50	99,62%
00040407	SNAPi	TRELLA NEVIRVIRADA (ESPACADOR), ALTURA + 120,0 MM, DIAMETRO DO BANCOS INTERIORES E SUPERFICIE + 4,0 MM, DIAMETRO DA GONAL + 4,2 MM	Material	M	7.305144162		6,55		47,83	47,83	0,01%	608.095,33	99,63%
099230	SBC	REPARADOR	Mão de Obra	H	1.90748054		23,87		47,67	47,67	0,01%	608.143,00	99,64%
00004384	SNAPi	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEDA SANTANIL, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON (TAMANDO 3, 10)	Material	UN	1.988447277		23,85		47,65	47,65	0,01%	608.190,68	99,64%
14258	ORSE	Fita adesiva MPU 50mm x 50m	Material	un	0.70189782		67,89		47,65	47,65	0,01%	6	

MODEL-SETOP	00042027	SNAP1	ELETRICISTA (MODALIDADE HORISTA) ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO)	Mão de Obra	H	1,25718304		31,24	36,27	36,27	0,01%	608.846,31	90,75%
			TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFORADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 30 MM	Material	UN	27,96227431		1,40	36,18	36,18	0,01%	608.886,49	90,76%
	00040205	SNAP1	QAS DE COZINHA - QUP	Material	KG	3,915159091		9,90	36,36	36,36	0,01%	608.903,85	90,76%
	00047320	SNAP1	PEÇA BRITADA N. 6, OU PEDREGO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,263849634		138,73	36,80	36,80	0,01%	608.960,45	90,77%
	00038669	SNAP1	LUXA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL, DE SOLDA, BOLSA 22 MM	Material	UN	3,99884555		9,01	36,02	36,02	0,01%	608.996,47	90,77%
	158	ORSE	Atropo (Participação do empregador)	Material	un	1,968716791		16,91	33,29	33,29	0,01%	609.029,77	90,78%
	021134	ORSE	DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 100mm	Material	UN	0,990223639		32,62	32,59	32,59	0,01%	609.062,36	90,79%
	00031767	SNAP1	LUXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	29,59500821		1,04	31,12	31,12	0,01%	609.093,48	90,79%
	00044848	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIAX)	Encargos Complementares	H	21,98202005		1,40	30,80	30,80	0,01%	609.124,28	90,80%
	00038112	SNAP1	INTERRUPTOR SIMPLIS 16A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	3,99884555		7,67	30,86	30,86	0,01%	609.154,94	90,80%
	00038655	SNAP1	LUXA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL, DE SOLDA, BOLSA 15 MM	Material	UN	7,99378911		3,83	30,61	30,61	0,01%	609.186,55	90,81%
	00003518	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,948585471		4,35	30,42	30,42	0,00%	609.215,97	90,81%
	00043430	SNAP1	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	0,528159639		52,14	27,54	27,54	0,00%	609.243,51	90,82%
	00038365	SNAP1	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	9,009799705		3,08	27,54	27,54	0,00%	609.271,05	90,82%
	00013954	SNAP1	POLODORA DE PISO (POLÍTRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PÊDO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00224901	11.308,05		25,47	25,47	0,00%	609.296,52	90,82%
	00003509	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,967070916		7,97	23,90	23,90	0,00%	609.320,42	90,83%
	00003567	SNAP1	CONTINER (UNAS QUADR) EM AÇO CARBONÍF, 25,4 MM X 3,17 MM (6 X 6) 1,27MM	Material	M	1,548951912		17,38	23,45	23,45	0,00%	609.343,87	90,83%
	00011656	SNAP1	TE DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,990223639		22,40	22,38	22,38	0,00%	609.368,25	90,84%
	00003855	SNAP1	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, (NBR 5881)	Material	M	2,505599057		7,47	22,35	22,35	0,00%	609.388,59	90,84%
	00003535	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,967070916		7,43	22,27	22,27	0,00%	609.416,96	90,84%
	00031953	SNAP1	ARMADURA COLANTE AC II	Material	KG	12,34805505		1,60	22,22	22,22	0,00%	609.433,09	90,85%
	632	ORSE	Cabo terminado - p/ terminado - ou similar	Material	kg	0,47235052		46,88	22,14	22,14	0,00%	609.455,23	90,85%
	00010908	SNAP1	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,990223639		21,88	21,86	21,86	0,00%	609.477,09	90,85%
	00010686	SNAP1	VERSO DE INJEÇÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 140° MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004078054	4.380,78		21,81	21,81	0,00%	609.498,90	90,86%
	10402	ORSE	Cabo Básico	Material	un	0,987025964		247,64	21,55	21,55	0,00%	609.520,45	90,86%
	00010489	SNAP1	VORACERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,036844674		20,55	21,30	21,30	0,00%	609.541,75	90,86%
	000950	ORSE	MONTADOR DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	Mão de Obra	H	0,857333882		24,84	21,13	21,13	0,00%	609.562,88	90,87%
	00080146	SNAP1	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1,14 X 1,12"	Material	UN	0,990223639		20,87	20,86	20,86	0,00%	609.583,73	90,87%
	00041967	SNAP1	CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPRO	Material	L	0,84863986		24,45	20,77	20,77	0,00%	609.604,51	90,87%
	00030320	SNAP1	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,990223639		20,13	20,11	20,11	0,00%	609.624,62	90,88%
	00010734	SNAP1	TE DE COBRE SEM ANEL, DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	Material	UN	0,990223639		19,71	19,70	19,70	0,00%	609.644,32	90,88%
	00001893	SNAP1	LUXA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1,12", PARA ELETRODUTO	Material	UN	7,99378911		2,43	19,41	19,41	0,00%	609.663,73	90,88%
	00004248	SNAP1	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,72246349		26,48	19,13	19,13	0,00%	609.686,88	90,89%
	00011658	SNAP1	TE SANTARHO, PVC, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,990223639		19,04	19,02	19,02	0,00%	609.701,88	90,89%
	00013458	SNAP1	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA E TEMPO DE 1 HP (0,7 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000085537	19.310,06		17,93	17,93	0,00%	609.719,81	90,89%
	020004	XOES	FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M	Material	M	23,98136733		0,74	17,87	17,87	0,00%	609.737,48	90,90%
	00007097	SNAP1	TE SANTARHO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,988447277		8,61	17,21	17,21	0,00%	609.754,69	90,90%
	000039027	SNAP1	PREGO DE AÇO POLEDO COM CABEÇA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,449495365		26,39	17,14	17,14	0,00%	609.771,84	90,90%
	00001576	SNAP1	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAÇO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO MS	Material	UN	4,966118193		3,39	16,96	16,96	0,00%	609.788,80	90,90%
	00007136	SNAP1	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,988447277		8,42	16,83	16,83	0,00%	609.805,62	90,91%
	00002557	SNAP1	CAIXA DE LUXA 1/4" X 4" EM AÇO ESMALTADA	Material	UN	4,966118193		3,32	16,60	16,60	0,00%	609.822,22	90,91%
	00004664	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIAX)	Encargos Complementares	H	457,9144439		0,04	16,59	16,59	0,00%	609.838,81	90,91%
	00001875	SNAP1	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1,12", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,99884555		3,90	15,80	15,80	0,00%	609.854,41	90,92%
	0000276	ORSE	MICROSCÓPIO GAS GL CAMALEUERA-SERVIÇOS IMPERMEABILIZACAO	Material	UN	0,025979815	599,71		15,58	15,58	0,00%	609.869,09	90,92%
	00003961	SNAP1	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,443835311		34,42	15,27	15,27	0,00%	609.885,26	90,92%
	00044515	SNAP1	REBITE DE REPUJO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 3,2 X 12 MM DE COMPRIMENTO (1 KG - 66 UNIDADES)	Material	KG	0,170887242		86,84	14,84	14,84	0,00%	609.900,10	90,92%
	00044336	SNAP1	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA #22, 100 X 50 MM (6, X A)	Material	UN	3,992899786		3,68	14,71	14,71	0,00%	609.914,81	90,92%
	00043935	SNAP1	SUORTE PARA 34 DISJUNTORES	Material	UN	0,990223639		13,89	13,88	13,88	0,00%	609.928,69	90,93%
	004036	ORSE	FITA TETON (UNAS ROSCA 18mm x 20m)	Material	M	4,438924564		3,09	13,73	13,73	0,00%	609.942,42	90,93%
	00000179	SNAP1	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,990456471		1,68	13,18	13,18	0,00%	609.955,60	90,93%
	00008136	SNAP1	ANEL DE VED. CAIXA PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SADA DE SADA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	0,990223639		12,27	12,36	12,36	0,00%	609.967,86	90,93%
	00003517	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, SECUNDÁRIO	Material	UN	4,966118193		2,42	12,07	12,07	0,00%	609.975,93	90,94%
	00003529	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	12,999073		6,92	11,93	11,93	0,00%	609.991,96	90,94%
	16761	ORSE	Reflejo - 400 gr metris (1unf com lã e 1unf gáes com martelo)	Serviços	un	1,968716791		6,04	11,88	11,88	0,00%	610.003,75	90,94%
	1116	ORSE	Contêiner acústico antiduto natural, 7" x 16", -vaca com 6m - 5,458 kg/m	Material	m	0,647469916		18,23	11,80	11,80	0,00%	610.015,55	90,94%
	00001891	SNAP1	LUXA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	13,98915994		0,81	11,32	11,32	0,00%	610.036,87	90,94%
	00004442	SNAP1	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPO, PESO 125 A 160 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, PREGO VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00884634	13.082,28		11,07	11,07	0,00%	610.057,95	90,95%
	00020045	SNAP1	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,990223639		10,69	10,68	10,68	0,00%	610.048,63	90,95%
	00020086	SNAP1	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,967070916		3,54	10,61	10,61	0,00%	610.059,24	90,95%
	00041618	SNAP1	SERIE CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1400" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE "19" (200 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,005216004	2.012,75		10,50	10,50	0,00%	610.069,74	90,95%
	00003501	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,988447277		5,22	10,43	10,43	0,00%	610.080,17	90,95%
	1997	ORSE	Vale transporte	Material	kg	0,719144632		12,88	10,03	10,03	0,00%	610.090,20	90,95%
	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,762186551		5,44	9,58	9,58	0,00%	610.099,78	90,95%
	00003520	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,990223639		9,53	9,52	9,52	0,00%	610.100,30	90,96%
	00003080	SNAP1	ADENSIO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,439658401		21,18	9,31	9,31	0,00%	610.118,61	90,96%
	00010527	SNAP1	LOCALIZAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PANEL COM LARGURA DE 1,45 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LOCALIZAÇÃO, SÁTIAS OU RODZOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MMMES	0,385134724		24,16	9,30	9,30	0,00%	610.127,92	90,96%
	00003519	SNAP1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,990223639		9,10	9,09	9,09	0,00%	610.137,01	90,96%
	00003870	SNAP1	LUXA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	0,990223639		8,27	8,27	8,27	0,00%	610.145,28	90,96%
	MATED-SETOP 10066	14201	CESTA BANCALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	2.833032447		2,91	8,25	8,25	0,00%	610.153,32	90,96%	
	00004623	SNAP1	MPU Senaia Acrílico 3413	Material	kg	0,118081255		67,88	8,02	8,02	0,00%	610.161,54	90,97%
	00003516	SNAP1	MASSA PLÁSTICA PARA MARMOREAMENTO	Material	KG	0,169134057		36,10	7,95	7,95	0,00%	610.168,09	90,97%
	00010743	SNAP1	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 T COM ELEVACAO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,007525964	1.087,20		7,34	7,34	0,00%	610.176,43	90,97%
	2000	ORSE	Série horizontal para antiduto 1 1/2" (d. 43 saltem ou similar)	Material	un	1,998447277		3,56	7,12	7,12	0,00%	610.183,55	90,97%
	841	ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,020938641	233,19		6,76	6,76	0,00%	610.190,31	90,97%
	00008141	SNAP1	ENDOTERMO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 3/8"	Material	UN	0,990223639		6,57	6,57	6,57	0,00%	610.198,68	90,97%
	00008153	SNAP1	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1" SEM UNHO E SEM LADRO	Material	UN	0,990223639		6,38	6,57	6,57	0,00%	610.203,25	90,97%
	00003247	SNAP1	ELETRODUTO TIPO FLETO FLEXÍVEL, PAREDE SIMPLIS, CORRIGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO ELETREABACO (NBR 15715)	Material	M	0,104210441		6,18	6,29	6,29	0,00%	610.209,54	90,97%
	00004093	SNAP1	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra									

00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDADVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,999223639	4,59	4,59	4,59	0,00%	610.287,90	99,99%
MATED- SETOP	94932	EPI PARA FAMILIA ELETRICISTA- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	2,833032447	1,62	4,59	4,59	0,00%	610.292,48	99,99%
00007139	SINAPI	TE SOLDADVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5941)	Material	UN	2,967670916	1,51	4,53	4,53	0,00%	610.297,01	99,99%
00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 g)	Material	UN	0,062461477	70,21	4,38	4,38	0,00%	610.301,39	99,99%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000637695	6.267,44	4,00	4,00	0,00%	610.305,39	99,99%
00009829	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDADVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,967670916	1,20	3,58	3,58	0,00%	610.308,98	99,99%
00007339	SINAPI	REJUNTE EPDM, QUALQUER COR	Material	KG	0,020950999	119,51	3,54	3,54	0,00%	610.312,51	99,99%
000050	SBC	CEMENTO PORTLAND CP II 30RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	3,453316865	0,97	3,34	3,34	0,00%	610.315,85	99,99%
MATED- SETOP	94930	FERRAMENTAS PARA FAMILIA ELETRICISTA- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	2,833032447	1,16	3,39	3,39	0,00%	610.319,14	99,99%
00007738	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONCO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 70º M3/H INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,867746-05	119.834,00	3,21	3,21	0,00%	610.322,35	99,99%
MATED- SETOP	94937	TRANSPORTE- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	2,833032447	1,09	3,08	3,08	0,00%	610.325,43	99,99%
00049482	SINAPI	FERRAMENTAS- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES- COLETADO CASAI)	Encargos Complementares	H	115,9068366	0,02	2,90	2,90	0,00%	610.328,33	99,99%
MATED- SETOP	94938	BARRA ROSCADA DE AÇO DIÂMETRO DA SEÇÃO 14(9MM)	Material	m	0,595934183	4,80	2,88	2,88	0,00%	610.331,20	99,99%
10888	ORSE	Exames adicionais/dimensionais (checkup)	Serviços	qj	0,007735638	362,40	2,80	2,80	0,00%	610.334,00	99,99%
MATED- SETOP	94937	TALA RETA (TRATAMENTO- PRÉ-ZINCADO)QUANTIDADE DE FUROS: 4(CHAPA Nº18)MEDIDA: 38MM(AMPLIAÇÃO EMENDA PARA PERFILADO)	Material	un	0,999223639	2,71	2,70	2,70	0,00%	610.337,71	99,99%
00039626	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,087651898	29,70	2,60	2,60	0,00%	610.339,31	99,99%
00003715	ORSE	Argemassa industrializada multifunção, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	Material	kg	1,81269137	1,21	2,19	2,19	0,00%	610.341,50	100,00%
00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,077399444	26,42	2,06	2,06	0,00%	610.343,56	100,00%
MATED- SETOP	94934	PORCA BEXTAVADA (MATERIAL- AÇO)DIÂMETRO: 6,35MM	Material	un	0,992236287	0,21	2,05	2,05	0,00%	610.346,61	100,00%
MATED- SETOP	94936	1/4" PESO 10PC: 0,38 KG PARAFUSO (ROSCA- INTERNA)APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO,CABELO, LENTILHA(MATERIAL- INOX)ACABAMENTO: CROMADOBITULA: 1/4"X 9,53MM(1/2"X 7,62MM)PESO:100Pç. 0,541KG	Material	un	5,995341832	0,33	1,96	1,96	0,00%	610.347,57	100,00%
00001148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROL DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,08632767	21,26	1,84	1,84	0,00%	610.348,41	100,00%
00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUECIDA /COLA DE CONTATO	Material	KG	0,031975158	49,18	1,57	1,57	0,00%	610.350,98	100,00%
00012895	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e coturno acolchoado	Material	per	0,015471275	89,31	1,38	1,38	0,00%	610.352,36	100,00%
000100	SBC	AREA GROSSA LAVADA	Material	m²	0,007993789	17,91	1,36	1,36	0,00%	610.353,73	100,00%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,087025904	15,15	1,32	1,32	0,00%	610.355,05	100,00%
00036487	SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO PREGO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002278388	4.620,39	1,29	1,29	0,00%	610.356,33	100,00%
00005986	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	Material	KG	0,035722245	34,81	1,24	1,24	0,00%	610.357,58	100,00%
MATED- SETOP	94935	ARRUELA LISA REDONDA DIÂMETRO 6,8MM (1/4"JACABAMENTO ZINCO)PREGO: 60UN(QUANT)ALORES REFERENCIA: APROXIMADOS	Material	un	9,992236287	0,12	1,21	1,21	0,00%	610.359,78	100,00%
MATED- SETOP	94931	BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL 10MM)COMPRIMENTO DA BUCHA 3MMDIÂMETRO DO PARAFUSO 6-8MM	Material	un	3,998944455	0,30	1,21	1,21	0,00%	610.359,99	100,00%
MATED- SETOP	94932	PARAFUSO (ROSCA- SOBRESABEÇA- BEXTAVADA)MATERIAL: AÇO)COMPRIMENTO: 90MM(DIÂMETRO: 4,8MM (3/16")	Material	un	3,998944455	0,28	1,11	1,11	0,00%	610.361,10	100,00%
000273	SBC	PASTA PARA SOLDA (FLUXO)BT 3 (30 Cu)	Material	GR	0,419673628	2,62	1,10	1,10	0,00%	610.362,20	100,00%
004822	SBC	SOLDA FOSCOPE PARA FIXAÇÃO DE CONEXÕES EM COBRE	Material	GR	3,133985331	0,35	1,10	1,10	0,00%	610.363,30	100,00%
00011052	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,55 MM	Material	KG	0,026104718	35,90	0,94	0,94	0,00%	610.364,24	100,00%
000027115	ORSE	Carimbo de mac, em aço, com capacidade de "45 e 65" / "100" kg, press com central	Material	un	0,003486131	221,06	0,77	0,77	0,00%	610.365,00	100,00%
10599	ORSE	Protetor solar (ps 38 com 120ml)	Material	un	0,03461037	21,74	0,76	0,76	0,00%	610.366,76	100,00%
00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,027712554	29,26	0,86	0,86	0,00%	610.368,42	100,00%
00012895	ORSE	Linha de aço, com corte (quilo 77 cm)	Material	per	0,044259917	13,13	0,58	0,58	0,00%	610.367,01	100,00%
00001148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROL DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,104618482	5,41	0,57	0,57	0,00%	610.367,57	100,00%
10596	ORSE	Protetor solar	Material	un	0,087025904	5,81	0,51	0,51	0,00%	610.368,08	100,00%
MATED- SETOP	94938	SEGURO- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	2,833032447	0,13	0,38	0,38	0,00%	610.368,46	100,00%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 96, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,204254337	0,29	0,35	0,35	0,00%	610.368,81	100,00%
00005989	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	UN	0,009392702	26,93	0,25	0,25	0,00%	610.369,06	100,00%
000001104	ORSE	Adesivo plastico para PVC, bitumaco com 75 gr	Material	un	0,019884473	9,66	0,19	0,19	0,00%	610.369,25	100,00%
00012895	ORSE	Capacete de segurança alto frontal com suspensor de polietileno, sem jugalar (classe S)	Material	un	0,011802457	16,31	0,19	0,19	0,00%	610.369,44	100,00%
10788	ORSE	Plata quadrada	Material	kg	0,003486131	44,58	0,15	0,15	0,00%	610.369,60	100,00%
00001378	ORSE	Cimento portland composto cp-3-52	Material	kg	0,127361662	1,09	0,14	0,14	0,00%	610.369,73	100,00%
00007738	SBC	FERRAMENTA- ESCOVA DE AÇO LATONADO 6 PIERAS SEM CABO - COMPEL	Material	UN	0,007993789	15,15	0,12	0,12	0,00%	610.369,86	100,00%
4728	ORSE	Talhetaria classe 10"	Material	un	0,005199196	22,44	0,12	0,12	0,00%	610.369,97	100,00%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	per	0,015471275	7,25	0,11	0,11	0,00%	610.370,08	100,00%
000003678	ORSE	Arma grossa - preto jactado(fornecedo (refinado na padde, sem transporte)	Material	m²	0,000860539	122,57	0,10	0,10	0,00%	610.370,19	100,00%
000128945	ORSE	Copa para chuve em PVC com fôrro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,003867819	24,29	0,08	0,08	0,00%	610.370,28	100,00%
4720	ORSE	Manteia 1 kg com cabo	Material	un	0,001733065	47,72	0,08	0,08	0,00%	610.370,36	100,00%
11247	ORSE	Serra mánimo	Material	un	0,002000844	386,44	0,08	0,08	0,00%	610.370,44	100,00%
10282	ORSE	Regua de alumínio (2 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,004016888	53,15	0,02	0,02	0,00%	610.370,46	100,00%
11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,004055908	14,01	0,02	0,02	0,00%	610.370,48	100,00%
4722	ORSE	Cotão de pedreiro	Material	un	0,008003376	22,71	0,02	0,02	0,00%	610.370,50	100,00%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,008003376	22,65	0,02	0,02	0,00%	610.370,52	100,00%
11246	ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,00100422	15,58	0,02	0,02	0,00%	610.370,54	100,00%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço inox, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,00100422	15,58	0,02	0,02	0,00%	610.370,55	100,00%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,004016888	18,60	0,01	0,01	0,00%	610.370,56	100,00%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,002000844	33,82	0,01	0,01	0,00%	610.370,57	100,00%
11264	ORSE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,004016888	16,33	0,01	0,01	0,00%	610.370,57	100,00%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,002000844	31,35	0,01	0,01	0,00%	610.370,58	100,00%

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra
Material
Serviços
Encargos Complementares
Franquia

Total sem BDI
Total de BDI
Total Geral

R\$ 6.750,16
R\$ 19.951,96
R\$ 203.680,89
R\$ 326.485,22
R\$ 74,05
R\$ 53.355,21
R\$ 74,08

665.325,89
166.844,78
610.370,58

Mayara Hayanna Santos Correia Lima
Setor de Engenharia



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043323-4855 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043323-4855>



SESPRC202615097V02