



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

***REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO  
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO  
MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.***

**LCL PROJETOS DE ENGENHARIA**

Av- Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 601, Manaíra

João Pessoa - PB

CEP: 58037-005

Tel: 83 99924-4447

Engenheiro Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira

Júnior CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8



PROGRAMA: Reformas  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mulungu - PB  
 OBRA: REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.  
 REF. PREÇOS: SINAPI PB - 02.2026  
 DESONERADO: NÃO

**CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central ( AC )	4,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

**Observações**

- Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)
- Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (2,7%), ISS (2,50% município Mulungu - PB).
- O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

**B.D.I = 22,88%**

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

**Reformas**

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

**VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA**

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária	19,60	20,97	24,23
3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

PROGRAMA: Reforma  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mulungu - PB  
 OBRA: REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.  
 REF. PREÇOS: SINAPI PB - 02.2026

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unif,	Custo Total
<b>1</b>	<b>REMOÇÃO DE BATENTE DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ADAPTADO DE SINAPI 97644 E 91287]</b>				<b>UN</b>			<b>115,79</b>
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,38	23,65	32,52
1.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,74	30,38	83,27
<b>2</b>	<b>GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO [ADAPTADO ORSE 12105]</b>				<b>M2</b>			<b>521,53</b>
2.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,65	94,60
2.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	28,53	128,39
2.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	7728	Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	M3	0,0127	587,03	7,46
2.4	ORSE	INSUMO	12940	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	M2	1,00	291,08	291,08
<b>3</b>	<b>ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]</b>				<b>M2</b>			<b>571,16</b>
3.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18355520	23,65	4,34
3.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21275720	23,74	5,05
3.3	SINAPI BA	INSUMO	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	2,423	6,94	16,82
3.4	SINAPI PB	INSUMO	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	2,423	0,12	0,29
3.5	SINAPI PB	INSUMO	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00	544,66	544,66
<b>4</b>	<b>REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]</b>				<b>M2</b>			<b>9,46</b>
2.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	23,65	9,46
<b>5</b>	<b>REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]</b>				<b>UN</b>			<b>25,85</b>
5.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,65	11,83
5.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,03	14,02
<b>6</b>	<b>PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]</b>				<b>M2</b>			<b>52,62</b>
6.1	ORSE	INSUMO	11476	Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.:12 x 30 cm	UN	1,00	52,62	52,62
<b>7</b>	<b>REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERAMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ADAPTADO ORSE 11618]</b>				<b>M2</b>			<b>71,39</b>
7.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	30,38	17,01
7.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0	23,65	47,30
7.3	SINAPI PB	INSUMO	2187	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	un	6,0	1,18	7,08
<b>8</b>	<b>PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]</b>				<b>M2</b>			<b>4,44</b>
8.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	30,14	4,22
8.2	SINAPI PB	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,25	0,86	0,22
<b>9</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]</b>				<b>M2</b>			<b>499,05</b>
9.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,300	31,52	40,98
9.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,300	23,65	30,75
9.3	orse	insumo	88320	Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm	M2	1,000	371,18	371,18

9.4	orse	insumo	13514	Emenda rápida fumê para policarbonato de 4 a 10mm	M	1,080	37,93	40,96
9.5	orse	insumo	13518	Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm	M	0,950	15,98	15,18
<b>10</b>	<b>PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMINIO [ADAPTADO ORSE 13948]</b>				<b>M2</b>			<b>980,00</b>
9.1	ORSE	INSUMO	14743	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	M2	1,000	980	980,00

PROGRAMA:	Reforma
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu - PB
OBRA:	REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 02.2026

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES**

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID	
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL		
0.0	Reforma da UBS e CEO													
1.0	Reforma da UBS Gravatá													
1.1	PLACA DE OBRA													
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS											8	M2	
1.1.1.1	Placa de obra		1	2,00		4,00					8	8		
1.2	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS													
1.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											10,92	M2	
1.2.1.1	Consultório médico		1	0,90		2,10				1,89	1,89			
1.2.1.2	Circulação		1	1,00		2,10				2,1	2,1			
1.2.1.3	Dml		1	0,80		2,10				1,68	1,68			
1.2.1.4	Sala de enfermagem		1	0,90		2,10				1,89	1,89			
1.2.1.5	Expugo		1	0,80		2,10				1,68	1,68			
1.2.1.6	Almoxarifado		1	0,80		2,10				1,68	1,68			
1.2.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]											944,47	M2	
1.2.2.1	Pintura interna	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53			
1.2.2.2	Pintura externa - Verde + branca	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94			
1.2.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]											32	UN	
1.2.3.1	Registros		16							1	16			
1.2.3.2	Torneiras		16							1	16			
1.2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											108	UN	
1.2.4.1	Interruptores Simples		16							1	16			
1.2.4.2	Interruptores Duplo		9							1	9			
1.2.4.3	Interruptores Triplo		2							1	2			
1.2.4.4	Interruptores Paralelo		2							1	2			
1.2.4.5	Tomadas		59							1	59			
1.2.4.7	Tomadas Dupla		9							1	9			
1.2.4.8	Tomadas RJ45		11							1	11			
1.3	COBERTURA													
1.3.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABIANA OU SIMILAR - REV 01 [ADAPTADO ORSE 11618]											272,45	M2	
1.3.1.1	Coberta	Toca de 20% das telhas	1	272,45						272,45	272,45			
1.4	PINTURAS													
1.4.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											944,47	M2	
1.4.1.1	Área total de paredes internas	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53			
1.4.1.2	Área total de paredes externas	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94			
1.4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											944,47	M2	
1.4.2.1	Área total de paredes internas	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53			
1.4.2.2	Área total de paredes externas	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94			
1.4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											944,47	M2	
1.4.3.1	Pintura interna	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53			
1.4.3.2	Pintura externa - Verde	vide 04/04	1	193,00						193	193			
1.4.3.3	Pintura externa - Branca	vide 04/04	1	166,94						166,94	166,94			
1.4.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021											28,56	M2	
1.4.4.1	PM01	vide 03/04	3	0,80		2,10				1,68	5,04			
1.4.4.2	PM02	vide 03/04	10	0,90		2,10				1,89	18,9			
1.4.4.3	PM04	vide 03/04	1	1,00		2,10				2,1	2,1			
1.4.4.4	PM05	vide 03/04	1	1,20		2,10				2,52	2,52			
1.4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021											28,56	M2	
1.4.5.1	Igual ao item anterior		1	28,56						28,56	28,56			

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID	
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL		
1.4.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020			largura		altura		Lados lixados					82,46	M2
1.4.6.1	PA01	vide 03/04	1	1,20		2,10		2,00			5,04	5,04		
1.4.6.2	PA02	vide 03/04	1	1,10		1,70		2,00			3,74	3,74		
1.4.6.3	PA03	vide 03/04	1	1,20		1,00		2,00			2,4	2,4		
1.4.6.4	PA04	vide 03/04	2	0,55		2,10		2,00			2,31	4,62		
1.4.6.5	PA05	vide 03/04	1	0,80		1,50		2,00			2,4	2,4		
1.4.6.6	PA06	vide 03/04	1	1,10		2,10		2,00			4,62	4,62		
1.4.6.7	JA01	vide 03/04	8	1,00		0,80		2,00			1,6	12,8		
1.4.6.8	JA02	vide 03/04	10	2,00		0,80		2,00			3,2	32		
1.4.6.9	JA03	vide 03/04	1	2,00		2,20		2,00			8,8	8,8		
1.4.6.10	JA04	vide 03/04	1	0,95		0,80		2,00			1,52	1,52		
1.4.6.11	JA05	vide 03/04	1	1,00		0,40		2,00			0,8	0,8		
1.4.6.12	W	vide 03/04	3	1,00		0,40		2,00			0,8	2,4		
1.4.6.13	GA1	vide 03/04	1	0,60		1,10		2,00			1,32	1,32		
1.4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020												137,89	M2
1.5.1.1	Grade da entrada		1	4,40		3,30					14,52	14,52		
1.5.1.2	Grade da JA01		8	1,20		1,00					1,2	9,6		
1.5.1.3	Grade da JA02		10	2,20		1,00					2,2	22		
1.4.7.4	Grade da JA03		1	2,20		2,40					5,28	5,28		
1.4.7.5	Grade da JA04		1	1,15		1,00					1,15	1,15		
1.4.7.6	Grade da JA05		1	1,20		0,60					0,72	0,72		
1.4.7.7	Grade da W		3	1,20		0,60					0,72	2,16		
1.4.7.8	PA01	vide 03/04	1	1,20		2,10		2,00			5,04	5,04		
1.4.7.9	PA02	vide 03/04	1	1,10		1,70		2,00			3,74	3,74		
1.4.7.10	PA03	vide 03/04	1	1,20		1,00		2,00			2,4	2,4		
1.4.7.11	PA04	vide 03/04	2	0,55		2,10		2,00			2,31	4,62		
1.4.7.12	PA05	vide 03/04	1	0,80		1,50		2,00			2,4	2,4		
1.4.7.13	PA06	vide 03/04	1	1,10		2,10		2,00			4,62	4,62		
1.4.7.14	JA01	vide 03/04	8	1,00		0,80		2,00			1,6	12,8		
1.4.7.15	JA02	vide 03/04	10	2,00		0,80		2,00			3,2	32		
1.4.7.16	JA03	vide 03/04	1	2,00		2,20		2,00			8,8	8,8		
1.4.7.17	JA04	vide 03/04	1	0,95		0,80		2,00			1,52	1,52		
1.4.7.18	JA05	vide 03/04	1	1,00		0,40		2,00			0,8	0,8		
1.4.7.19	W	vide 03/04	3	1,00		0,40		2,00			0,8	2,4		
1.4.7.20	GA1	vide 03/04	1	0,60		1,10		2,00			1,32	1,32		
1.4.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).												82,46	M2
1.4.8.1	Igual ao item 1.4.6		1	82,46							82,46	82,46		
1.4.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE												236,306	M2
1.4.9.1	Sala de Recepção		23,84								1	23,84		
1.4.9.2	WC Recepção Fem		2,55								1	2,55		
1.4.9.3	WC Recepção Masc		2,55								1	2,55		
1.4.9.4	Consultorio odontologico		20,3816								1	20,3816		
1.4.9.5	Sala de inalação		6,47								1	6,47		
1.4.9.6	Consultorio médico		9,1								1	9,1		
1.4.9.7	Estocagem		14								1	14		
1.4.9.8	Consultório indiferenciado		9,8								1	9,8		
1.4.9.9	Circulação		46,13								1	46,13		
1.4.9.10	Banheiro PCD		5,95								1	5,95		
1.4.9.11	Sala de observação		10,15								1	10,15		
1.4.9.12	Sala de atividades		20,3								1	20,3		
1.4.9.13	Sala de Vacinas		9,1								1	9,1		
1.4.9.14	Sala de Curativos		9,1								1	9,1		
1.4.9.15	DML		2,32								1	2,32		
1.4.9.16	Sala de enfermagem		9,8								1	9,8		
1.4.9.17	Sanitário enfermagem PCD		3,04								1	3,04		
1.4.9.18	Sala de Esteril.		5,04								1	5,04		
1.4.9.19	Expugo		5,04								1	5,04		
1.4.9.20	Sala de administ		7,8								1	7,8		
1.4.9.21	Almoxarifado		2,9								1	2,9		
1.4.9.22	WC Funcionarios		3,64								1	3,64		
1.4.9.23	Copa		4,5								1	4,5		
1.4.9.24	Deposito de residuos comuns		1,04								1	1,04		
1.4.9.25	Deposito de residuos contaminados		0,882								1	0,882		
1.4.9.26	Deposito de residuos recicláveis		0,882								1	0,882		
1.4.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023												236,306	M2
1.4.10.1	Idem ao item anterior		236,306								1	236,306		
1.4.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023												236,306	M2
1.4.11.1	Idem ao item anterior		236,306								1	236,306		
1.4.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023												236,306	M2
1.4.12.1	Idem ao item anterior		236,306								1	236,306		
1.5	ESQUADRIAS													

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025											3	UN
1.5.1.1	Dml		1							1	1		
1.5.1.2	Expugo		1							1	1		
1.5.1.3	Almoxarifado		1							1	1		
1.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025											3	UN
1.5.2.1	Consultório médico		1							1	1		
1.5.2.2	Sala de enfermagem		1							1	1		
1.5.2.3	Circulação		1							1	1		
1.5.3	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO [ADAPTADO ORSE 12105]											14,52	M2
1.5.3.1	Grade da entrada		1	4,40		3,30				14,52	14,52		
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
1.6.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											16	UN
1.6.1.1	WC Recepção Fem		1							1	1		
1.6.1.2	WC Recepção Masc		1							1	1		
1.6.1.3	Consultorio odontologico		1							1	1		
1.6.1.4	Consultorio médico		1							1	1		
1.6.1.5	Consultório indiferenciado		1							1	1		
1.6.1.6	Banheiro PCD		1							1	1		
1.6.1.7	Sala de enfermagem		1							1	1		
1.6.1.8	WC Funcionarios		1							1	1		
1.6.1.9	Sala de inalação		1							1	1		
1.6.1.10	Sala de observação		1							1	1		
1.6.1.11	Sala de Vacinas		1							1	1		
1.6.1.12	Sala de Curativos		1							1	1		
1.6.1.13	Sanitário enf. PCD		1							1	1		
1.6.1.14	Sala de Esteril.		1							1	1		
1.6.1.15	Expugo		1							1	1		
1.6.1.16	Copa		1							1	1		
1.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
1.6.2.1	WC Recepção Fem		1							1	1		
1.6.2.2	WC Recepção Masc		1							1	1		
1.6.2.3	Consultorio odontologico		1							1	1		
1.6.2.4	Consultorio médico		1							1	1		
1.6.2.5	Consultório indiferenciado		1							1	1		
1.6.2.6	Banheiro PCD		1							1	1		
1.6.2.7	Sala de enfermagem		1							1	1		
1.6.2.8	WC Funcionarios		1							1	1		
1.6.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
1.6.3.1	Sala de inalação		1							1	1		
1.6.3.2	Sala de observação		1							1	1		
1.6.3.3	Sala de Vacinas		1							1	1		
1.6.3.4	Sala de Curativos		1							1	1		
1.6.3.5	Sanitário enf. PCD		1							1	1		
1.6.3.6	Sala de Esteril.		1							1	1		
1.6.3.7	Expugo		1							1	1		
1.6.3.8	Copa		1							1	1		
1.6.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS											5	UN
1.6.4.1	WC Recepção Fem		1	1,00						1	1		
1.6.4.2	WC Recepção Masc		1	1,00						1	1		
1.6.4.3	Banheiro PCD		1	1,00						1	1		
1.6.4.4	WC Funcionarios		1	1,00						1	1		
1.6.4.5	Sanitário enfermagem PCD		1	1,00						1	1		
1.6.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											5	UN
1.6.5.1	WC Recepção Fem		1	1,00						1	1		
1.6.5.2	WC Recepção Masc		1	1,00						1	1		
1.6.5.3	Banheiro PCD		1	1,00						1	1		
1.6.5.4	WC Funcionarios		1	1,00						1	1		
1.6.5.5	Sanitário enfermagem PCD		1	1,00						1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.6.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
1.6.6.1	WC Recepção Fem		1							1	1		
1.6.6.2	WC Recepção Masc		1							1	1		
1.6.6.3	Consultorio odontologico		1							1	1		
1.6.6.4	Consultorio médico		1							1	1		
1.6.6.5	Consultório indiferenciado		1							1	1		
1.6.6.6	Banheiro PCD		1							1	1		
1.6.6.7	Sala de enfermagem		1							1	1		
1.6.6.8	WC Funcionarios		1							1	1		
1.6.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											13	UN
1.6.7.1	WC Recepção Fem		2							1	2		
1.6.7.2	WC Recepção Masc		2							1	2		
1.6.7.3	Consultorio odontologico		1							1	1		
1.6.7.4	Consultorio médico		1							1	1		
1.6.7.5	Consultório indiferenciado		1							1	1		
1.6.7.6	Banheiro PCD		2							1	2		
1.6.7.7	Sala de enfermagem		2							1	2		
1.6.7.8	WC Funcionarios		2							1	2		
1.6.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											17	UN
1.6.8.1	WC Recepção Fem		1							1	1		
1.6.8.2	WC Recepção Masc		1							1	1		
1.6.8.3	Consultorio odontologico		1							1	1		
1.6.8.4	Sala de inalação		1							1	1		
1.6.8.5	Consultorio médico		1							1	1		
1.6.8.6	Consultório indiferenciado		1							1	1		
1.6.8.7	Banheiro PCD		1							1	1		
1.6.8.8	Sala de observação		1							1	1		
1.6.8.9	Sala de Vacinas		1							1	1		
1.6.8.10	Sala de Curativos		1							1	1		
1.6.8.11	DML		1							1	1		
1.6.8.12	Sala de enfermagem		1							1	1		
1.6.8.13	Sanitário enf. PCD		1							1	1		
1.6.8.14	Sala de Esteril.		1							1	1		
1.6.8.15	Expugo		1							1	1		
1.6.8.16	WC Funcionarios		1							1	1		
1.6.8.17	Copa		1							1	1		
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
1.7.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS											37	UN
1.7.1.1	Sala de Recepção		3							1	3		
1.7.1.2	Consultorio odontologico		3							1	3		
1.7.1.3	Sala de inalação		1							1	1		
1.7.1.4	Consultorio médico		2							1	2		
1.7.1.5	Estocagem		2							1	2		
1.7.1.6	Consultório indiferenciado		2							1	2		
1.7.1.7	Circulação		6							1	6		
1.7.1.8	Sala de observação		2							1	2		
1.7.1.9	Sala de atividades		4							1	4		
1.7.1.10	Sala de Vacinas		2							1	2		
1.7.1.11	Sala de Curativos		2							1	2		
1.7.1.12	Sala de enfermagem		2							1	2		
1.7.1.13	Sala de Esteril.		1							1	1		
1.7.1.14	Expugo		1							1	1		
1.7.1.15	Sala de administ		1							1	1		
1.7.1.16	Almoxarifado		1							1	1		
1.7.1.17	WC Funcionarios		1							1	1		
1.7.1.18	Copa		1							1	1		
1.7.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											8	UN
1.7.2.1	WC Recepção Fem		1							1	1		
1.7.2.2	WC Recepção Masc		1							1	1		
1.7.2.3	Banheiro PCD		1							1	1		
1.7.2.4	DML		1							1	1		
1.7.2.5	Sanitário PCD		1							1	1		
1.7.2.6	Deposito de residuos comuns		1							1	1		
1.7.2.7	Deposito de residuos contaminados		1							1	1		
1.7.2.8	Deposito de residuos recicláveis		1							1	1		
1.7.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -											3	UN
1.7.3.1			3							1	3		
1.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -											16	UN
1.7.4.1			16							1	16		
1.7.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -											9	UN
1.7.5.1			9							1	9		
1.7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -											2	UN
1.7.6.1			2							1	2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.7.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -											2	UN
1.7.7.1			2							1	2		
1.7.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -											59	UN
1.7.8.1			59							1	59		
1.7.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -											9	UN
1.7.9.1			9							1	9		
1.7.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025											11	UN
1.7.10.1			11							1	11		
1.8	DIVERSOS												
1.8.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]											1,62	M2
1.8.1.1	banheiro observação		1	0,54						0,54	0,54		
1.8.1.2	banheiros recepção		1	0,54						0,54	0,54		
1.8.1.3	banheiro citológico		1	0,54						0,54	0,54		
1.8.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ ORSE 10719]											21	M2
1.8.2.1			21							1	21		
1.8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]											21,3	M2
1.8.3.1			3,55	6,00						6	21,3		
1.8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025											21	UN
1.8.4.1			21							1	21		
1.8.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]											2,1	M2
1.8.5.1			3	0,70						0,7	2,1		
2.0	Reforma da UBS Leal Landia												
2.1	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS												
2.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											9,24	M2
2.1.1.1	Consultório médico		1	0,90	2,10					1,89	1,89		
2.1.1.2	Circulação		1	1,00	2,10					2,1	2,1		
2.1.1.3	Dml		1	0,80	2,10					1,68	1,68		
2.1.1.4	Sala de enfermagem		1	0,90	2,10					1,89	1,89		
2.1.1.5	Sala de esteril.		1	0,80	2,10					1,68	1,68		
2.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]											944,47	M2
2.1.2.1	Pintura interna	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53		
2.1.2.2	Pintura externa - Verde + branca	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94		
2.1.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]											32	UN
2.1.3.1	Registros		16							1	16		
2.1.3.2	Torneiras		16							1	16		
2.1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											108	UN
2.1.4.1	Interruptores Simples		16							1	16		
2.1.4.2	Interruptores Duplo		9							1	9		
2.1.4.3	Interruptores Triplo		2							1	2		
2.1.4.4	Interruptores Paralelo		2							1	2		
2.1.4.5	Tomadas		59							1	59		
2.1.4.6	Tomadas Dupla		9							1	9		
2.1.4.7	Tomadas RJ45		11							1	11		
2.2	COBERTURA												
2.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ ADAPTADO ORSE 11618]											272,45	M2
2.2.1.1	Coberta	Toca de 20% das telhas	1	272,45						272,45	272,45		
2.3	PINTURAS												
2.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											944,47	M2
2.3.1.1	Área total de paredes internas	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53		
2.3.1.2	Área total de paredes externas	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94		
2.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											944,47	M2
2.3.2.1	Área total de paredes internas	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53		
2.3.2.2	Área total de paredes externas	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											944,47	M2
2.3.3.1	Pintura interna	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53		
2.3.3.2	Pintura externa - Verde	vide 04/04	1	193,00						193	193		
2.3.3.3	Pintura externa - Branca	vide 04/04	1	166,94						166,94	166,94		
2.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021											30,03	M2
2.3.4.1	PM01	vide 03/04	4	0,80		2,10				1,68	6,72		
2.3.4.2	PM02	vide 03/04	10	0,90		2,10				1,89	18,9		
2.3.4.3	PM03	vide 03/04	1	0,90		2,10				1,89	1,89		
2.3.4.4	PM05	vide 03/04	1	1,20		2,10				2,52	2,52		
2.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021											30,03	M2
2.3.5.1	Igual ao item anterior		1	30,03						30,03	30,03		
2.3.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020			largura		altura			Lados lixados			82,46	M2
2.3.6.1	PA01	vide 03/04	1	1,20		2,10			2,00	5,04	5,04		
2.3.6.2	PA02	vide 03/04	1	1,10		1,70			2,00	3,74	3,74		
2.3.6.3	PA03	vide 03/04	1	1,20		1,00			2,00	2,4	2,4		
2.3.6.4	PA04	vide 03/04	2	0,55		2,10			2,00	2,31	4,62		
2.3.6.5	PA05	vide 03/04	1	0,80		1,50			2,00	2,4	2,4		
2.3.6.6	PA06	vide 03/04	1	1,10		2,10			2,00	4,62	4,62		
2.3.6.7	JA01	vide 03/04	8	1,00		0,80			2,00	1,6	12,8		
2.3.6.8	JA02	vide 03/04	10	2,00		0,80			2,00	3,2	32		
2.3.6.9	JA03	vide 03/04	1	2,00		2,20			2,00	8,8	8,8		
2.3.6.10	JA04	vide 03/04	1	0,95		0,80			2,00	1,52	1,52		
2.3.6.11	JA05	vide 03/04	1	1,00		0,40			2,00	0,8	0,8		
2.3.6.12	W	vide 03/04	3	1,00		0,40			2,00	0,8	2,4		
2.3.6.13	GA1	vide 03/04	1	0,60		1,10			2,00	1,32	1,32		
2.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020											137,89	M2
2.3.7.1	Grade da entrada		1	4,40		3,30				14,52	14,52		
2.3.7.2	Grade da JA01		8	1,20		1,00				1,2	9,6		
2.3.7.3	Grade da JA02		10	2,20		1,00				2,2	22		
2.3.7.4	Grade da JA03		1	2,20		2,40				5,28	5,28		
2.3.7.5	Grade da JA04		1	1,15		1,00				1,15	1,15		
2.3.7.6	Grade da JA05		1	1,20		0,60				0,72	0,72		
2.3.7.7	Grade da W		3	1,20		0,60				0,72	2,16		
2.3.7.8	PA01	vide 03/04	1	1,20		2,10			2,00	5,04	5,04		
2.3.7.9	PA02	vide 03/04	1	1,10		1,70			2,00	3,74	3,74		
2.3.7.10	PA03	vide 03/04	1	1,20		1,00			2,00	2,4	2,4		
2.3.7.11	PA04	vide 03/04	2	0,55		2,10			2,00	2,31	4,62		
2.3.7.12	PA05	vide 03/04	1	0,80		1,50			2,00	2,4	2,4		
2.3.7.13	PA06	vide 03/04	1	1,10		2,10			2,00	4,62	4,62		
2.3.7.14	JA01	vide 03/04	8	1,00		0,80			2,00	1,6	12,8		
2.3.7.15	JA02	vide 03/04	10	2,00		0,80			2,00	3,2	32		
2.3.7.16	JA03	vide 03/04	1	2,00		2,20			2,00	8,8	8,8		
2.3.7.17	JA04	vide 03/04	1	0,95		0,80			2,00	1,52	1,52		
2.3.7.18	JA05	vide 03/04	1	1,00		0,40			2,00	0,8	0,8		
2.3.7.19	W	vide 03/04	3	1,00		0,40			2,00	0,8	2,4		
2.3.7.20	GA1	vide 03/04	1	0,60		1,10			2,00	1,32	1,32		
2.3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020											82,46	M2
2.3.8.1	Igual ao item 1.4.6		1	82,46						82,46	82,46		
2.3.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE											236,306	M2
2.3.9.1	Sala de Recepção		23,84							1	23,84		
2.3.9.2	WC Recepção Fem		2,55							1	2,55		
2.3.9.3	WC Recepção Masc		2,55							1	2,55		
2.3.9.4	Consultorio odontologico		20,3816							1	20,3816		
2.3.9.5	Sala de inalação		6,47							1	6,47		
2.3.9.6	Consultorio médico		9,1							1	9,1		
2.3.9.7	Estocagem		14							1	14		
2.3.9.8	Consultório indiferenciado		9,8							1	9,8		
2.3.9.9	Circulação		46,13							1	46,13		
2.3.9.10	Banheiro PCD		5,95							1	5,95		
2.3.9.11	Sala de observação		10,15							1	10,15		
2.3.9.12	Sala de atividades		20,3							1	20,3		
2.3.9.13	Sala de Vacinas		9,1							1	9,1		
2.3.9.14	Sala de Curativos		9,1							1	9,1		
2.3.9.15	DML		2,32							1	2,32		
2.3.9.16	Sala de enfermagem		9,8							1	9,8		
2.3.9.17	Sanitário PCD		3,04							1	3,04		
2.3.9.18	Sala de Esteril.		5,04							1	5,04		
2.3.9.19	Expugo		5,04							1	5,04		
2.3.9.20	Sala de administ		7,8							1	7,8		
2.3.9.21	Almoxarifado		2,9							1	2,9		
2.3.9.22	WC Funcionarios		3,64							1	3,64		
2.3.9.23	Copa		4,5							1	4,5		
2.3.9.24	Deposito de residuos comuns		1,04							1	1,04		
2.3.9.25	Deposito de residuos contaminados		0,882							1	0,882		
2.3.9.26	Deposito de residuos recicláveis		0,882							1	0,882		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.3.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											236,306	M2
2.3.10.1	<i>Idem ao item anterior</i>		236,306							1	236,306		
2.3.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023											236,306	M2
2.3.11.1	<i>Idem ao item anterior</i>		236,306							1	236,306		
2.3.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											236,306	M2
2.3.12.1	<i>Idem ao item anterior</i>		236,306							1	236,306		
2.4	<b>ESQUADRIAS</b>												
2.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025											2	UN
2.4.1.1	<i>DML</i>		1							1	1		
2.4.1.2	<i>Sala de Esteril.</i>		1							1	1		
2.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025											3	UN
2.4.2.1	<i>Consultório médico</i>		1							1	1		
2.4.2.2	<i>Sala de enfermagem</i>		1							1	1		
2.4.2.3	<i>Circulação</i>		1							1	1		
2.5	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>												
2.5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											16	UN
2.5.1.1	<i>WC Recepção Fem</i>		1							1	1		
2.5.1.2	<i>WC Recepção Masc</i>		1							1	1		
2.5.1.3	<i>Consultorio odontologico</i>		1							1	1		
2.5.1.4	<i>Consultorio médico</i>		1							1	1		
2.5.1.5	<i>Consultório indiferenciado</i>		1							1	1		
2.5.1.6	<i>Banheiro PCD</i>		1							1	1		
2.5.1.7	<i>Sala de enfermagem</i>		1							1	1		
2.5.1.8	<i>WC Funcionarios</i>		1							1	1		
2.5.1.9	<i>Sala de inalação</i>		1							1	1		
2.5.1.10	<i>Sala de observação</i>		1							1	1		
2.5.1.11	<i>Sala de Vacinas</i>		1							1	1		
2.5.1.12	<i>Sala de Curativos</i>		1							1	1		
2.5.1.13	<i>Sanitário enf. PCD</i>		1							1	1		
2.5.1.14	<i>Sala de Esteril.</i>		1							1	1		
2.5.1.15	<i>Expugo</i>		1							1	1		
2.5.1.16	<i>Copa</i>		1							1	1		
2.5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
2.5.2.1	<i>WC Recepção Fem</i>		1							1	1		
2.5.2.2	<i>WC Recepção Masc</i>		1							1	1		
2.5.2.3	<i>Consultorio odontologico</i>		1							1	1		
2.5.2.4	<i>Consultorio médico</i>		1							1	1		
2.5.2.5	<i>Consultório indiferenciado</i>		1							1	1		
2.5.2.6	<i>Banheiro PCD</i>		1							1	1		
2.5.2.7	<i>Sala de enfermagem</i>		1							1	1		
2.5.2.8	<i>WC Funcionarios</i>		1							1	1		
2.5.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
2.5.3.1	<i>Sala de inalação</i>		1							1	1		
2.5.3.2	<i>Sala de observação</i>		1							1	1		
2.5.3.3	<i>Sala de Vacinas</i>		1							1	1		
2.5.3.4	<i>Sala de Curativos</i>		1							1	1		
2.5.3.5	<i>Sanitário enf. PCD</i>		1							1	1		
2.5.3.6	<i>Sala de Esteril.</i>		1							1	1		
2.5.3.7	<i>Expugo</i>		1							1	1		
2.5.3.8	<i>Copa</i>		1							1	1		
2.5.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS											5	UN
2.5.4.1	<i>banheiro funcionários</i>		1	1,00						1	1		
2.5.4.2	<i>banheiro recepção</i>		1	1,00						1	1		
2.5.4.3	<i>sala citológica</i>		1	1,00						1	1		
2.5.4.4	<i>banheiro observação</i>		1	1,00						1	1		
2.5.4.5	<i>sala de dentista</i>		1	1,00						1	1		
2.5.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											5	UN
2.5.5.1	<i>banheiro funcionários</i>		1	1,00						1	1		
2.5.5.2	<i>banheiro recepção</i>		1	1,00						1	1		
2.5.5.3	<i>sala citológica</i>		1	1,00						1	1		
2.5.5.4	<i>banheiro observação</i>		1	1,00						1	1		
2.5.5.5	<i>sala de dentista</i>		1	1,00						1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.5.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											1	UN
2.5.6.1	DML		1	1,00							1	1	
2.5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
2.5.7.1	WC Recepção Fem		1								1	1	
2.5.7.2	WC Recepção Masc		1								1	1	
2.5.7.3	Consultorio odontologico		1								1	1	
2.5.7.4	Consultorio médico		1								1	1	
2.5.7.5	Consultório indiferenciado		1								1	1	
2.5.7.6	Banheiro PCD		1								1	1	
2.5.7.7	Sala de enfermagem		1								1	1	
2.5.7.8	WC Funcionarios		1								1	1	
2.5.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											13	UN
2.5.8.1	WC Recepção Fem		2								1	2	
2.5.8.2	WC Recepção Masc		2								1	2	
2.5.8.3	Consultorio odontologico		1								1	1	
2.5.8.4	Consultorio médico		1								1	1	
2.5.8.5	Consultório indiferenciado		1								1	1	
2.5.8.6	Banheiro PCD		2								1	2	
2.5.8.7	Sala de enfermagem		2								1	2	
2.5.8.8	WC Funcionarios		2								1	2	
2.5.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											17	UN
2.5.9.1	WC Recepção Fem		1								1	1	
2.5.9.2	WC Recepção Masc		1								1	1	
2.5.9.3	Consultorio odontologico		1								1	1	
2.5.9.4	Sala de inalação		1								1	1	
2.5.9.5	Consultorio médico		1								1	1	
2.5.9.6	Consultório indiferenciado		1								1	1	
2.5.9.7	Banheiro PCD		1								1	1	
2.5.9.8	Sala de observação		1								1	1	
2.5.9.9	Sala de Vacinas		1								1	1	
2.5.9.10	Sala de Curativos		1								1	1	
2.5.9.11	DML		1								1	1	
2.5.9.12	Sala de enfermagem		1								1	1	
2.5.9.13	Sanitário enf. PCD		1								1	1	
2.5.9.14	Sala de Esteril.		1								1	1	
2.5.9.15	Expugo		1								1	1	
2.5.9.16	WC Funcionarios		1								1	1	
2.5.9.17	Copa		1								1	1	
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
2.6.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS											37	UN
2.6.1.1	Sala de Recepção		3								1	3	
2.6.1.2	Consultorio odontologico		3								1	3	
2.6.1.3	Sala de inalação		1								1	1	
2.6.1.4	Consultorio médico		2								1	2	
2.6.1.5	Estocagem		2								1	2	
2.6.1.6	Consultório indiferenciado		2								1	2	
2.6.1.7	Circulação		6								1	6	
2.6.1.8	Sala de observação		2								1	2	
2.6.1.9	Sala de atividades		4								1	4	
2.6.1.10	Sala de Vacinas		2								1	2	
2.6.1.11	Sala de Curativos		2								1	2	
2.6.1.12	Sala de enfermagem		2								1	2	
2.6.1.13	Sala de Esteril.		1								1	1	
2.6.1.14	Expugo		1								1	1	
2.6.1.15	Sala de administ		1								1	1	
2.6.1.16	Almoxarifado		1								1	1	
2.6.1.17	WC Funcionarios		1								1	1	
2.6.1.18	Copa		1								1	1	
2.6.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											8	UN
2.6.2.1	WC Recepção Fem		1								1	1	
2.6.2.2	WC Recepção Masc		1								1	1	
2.6.2.3	Banheiro PCD		1								1	1	
2.6.2.4	DML		1								1	1	
2.6.2.5	Sanitário PCD		1								1	1	
2.6.2.6	Deposito de residuos comuns		1								1	1	
2.6.2.7	Deposito de residuos contaminados		1								1	1	
2.6.2.8	Deposito de residuos recicláveis		1								1	1	
2.6.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											3	UN
2.6.3.1			3								1	3	
2.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											16	UN
2.6.4.1			16								1	16	
2.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											9	UN
2.6.5.1			9								1	9	

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
2.6.1			2							1	2		
2.6.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
2.6.7.1			2							1	2		
2.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											59	UN
2.6.8.1			59							1	59		
2.6.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											9	UN
2.6.9.1			9							1	9		
2.6.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025											11	UN
2.6.10.1			11							1	11		
2.7	DIVERSOS												
2.7.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 130448]											1,62	M2
2.7.1.1	banheiro observação		1	0,54						0,54	0,54		
2.7.1.2	banheiros recepção		1	0,54						0,54	0,54		
2.7.1.3	banheiro citológica		1	0,54						0,54	0,54		
2.7.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]											21	M2
2.7.2.1			21							1	21		
2.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]											21,3	M2
2.7.3.1			3,55	6,00						6	21,3		
2.7.4	FECHADORA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025											21	UN
2.7.4.1			21							1	21		
2.7.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]											2,1	M2
2.7.5.1			3	0,70						0,7	2,1		
3.0	Reforma da UBS - José Abílio												
3.1	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS												
3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]											944,47	M2
3.1.1.1	Pintura interna		1	584,53						584,53	584,53		
3.1.1.2	Pintura externa - Verde + branca		1	359,94						359,94	359,94		
3.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]											32	UN
3.1.2.1	Registros		16							1	16		
3.1.2.2	Torneiras		16							1	16		
3.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											108	UN
3.1.3.1	Interruptores Simples		16							1	16		
3.1.3.2	Interruptores Duplo		9							1	9		
3.1.3.3	Interruptores Triplo		2							1	2		
3.1.3.4	Interruptores Paralelo		2							1	2		
3.1.3.5	Tomadas		59							1	59		
3.1.3.6	Tomadas Dupla		9							1	9		
3.1.3.7	Tomadas RJ45		11							1	11		
3.2	COBERTURA												
3.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ADAPTADO ORSE 11618]											272,45	M2
3.2.1.1	Coberta	Toca de 20% das telhas	1	272,45						272,45	272,45		
3.3	PINTURAS												
3.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											944,47	M2
3.3.1.1	Área total de paredes internas	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53		
3.3.1.2	Área total de paredes externas	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94		
3.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											944,47	M2
3.3.2.1	Área total de paredes internas	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53		
3.3.2.2	Área total de paredes externas	vide 04/04	1	359,94						359,94	359,94		
3.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											944,47	M2
3.3.3.1	Pintura interna	vide 04/04	1	584,53						584,53	584,53		
3.3.3.2	Pintura externa - Verde	vide 04/04	1	193,00						193	193		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID	
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL		
3.3.3.3	Pintura externa - Branca	vide 04/04	1	166,94							166,94	166,94		
3.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021												39,27	M2
3.3.4.1	PM01	vide 03/04	6	0,80		2,10					1,68	10,08		
3.3.4.2	PM02	vide 03/04	12	0,90		2,10					1,89	22,68		
3.3.4.3	PM03	vide 03/04	1	0,90		2,10					1,89	1,89		
3.3.4.4	PM04	vide 03/04	1	1,00		2,10					2,1	2,1		
3.3.4.5	PM05	vide 03/04	1	1,20		2,10					2,52	2,52		
3.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021												39,27	M2
3.3.5.1	Igual ao item anterior		1	39,27							39,27	39,27		
3.3.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020			largura		altura		Lados lixados					82,46	M2
3.3.6.1	PA01	vide 03/04	1	1,20		2,10					5,04	5,04		
3.3.6.2	PA02	vide 03/04	1	1,10		1,70		2,00			3,74	3,74		
3.3.6.3	PA03	vide 03/04	1	1,20		1,00		2,00			2,4	2,4		
3.3.6.4	PA04	vide 03/04	2	0,55		2,10		2,00			2,31	4,62		
3.3.6.5	PA05	vide 03/04	1	0,80		1,50		2,00			2,4	2,4		
3.3.6.6	PA06	vide 03/04	1	1,10		2,10		2,00			4,62	4,62		
3.3.6.7	JA01	vide 03/04	8	1,00		0,80		2,00			1,6	12,8		
3.3.6.8	JA02	vide 03/04	10	2,00		0,80		2,00			3,2	32		
3.3.6.9	JA03	vide 03/04	1	2,00		2,20		2,00			8,8	8,8		
3.3.6.10	JA04	vide 03/04	1	0,95		0,80		2,00			1,52	1,52		
3.3.6.11	JA05	vide 03/04	1	1,00		0,40		2,00			0,8	0,8		
3.3.6.12	W	vide 03/04	3	1,00		0,40		2,00			0,8	2,4		
3.3.6.13	GA1	vide 03/04	1	0,60		1,10		2,00			1,32	1,32		
3.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020												137,89	M2
3.3.7.1	Grade da entrada		1	4,40		3,30					14,52	14,52		
3.3.7.2	Grade da JA01		8	1,20		1,00					1,2	9,6		
3.3.7.3	Grade da JA02		10	2,20		1,00					2,2	22		
3.3.7.4	Grade da JA03		1	2,20		2,40					5,28	5,28		
3.3.7.5	Grade da JA04		1	1,15		1,00					1,15	1,15		
3.3.7.6	Grade da JA05		1	1,20		0,60					0,72	0,72		
3.3.7.7	Grade da W		3	1,20		0,60					0,72	2,16		
3.3.7.8	PA01	vide 03/04	1	1,20		2,10		2,00			5,04	5,04		
3.3.7.9	PA02	vide 03/04	1	1,10		1,70		2,00			3,74	3,74		
3.3.7.10	PA03	vide 03/04	1	1,20		1,00		2,00			2,4	2,4		
3.3.7.11	PA04	vide 03/04	2	0,55		2,10		2,00			2,31	4,62		
3.3.7.12	PA05	vide 03/04	1	0,80		1,50		2,00			2,4	2,4		
3.3.7.13	PA06	vide 03/04	1	1,10		2,10		2,00			4,62	4,62		
3.3.7.14	JA01	vide 03/04	8	1,00		0,80		2,00			1,6	12,8		
3.3.7.15	JA02	vide 03/04	10	2,00		0,80		2,00			3,2	32		
3.3.7.16	JA03	vide 03/04	1	2,00		2,20		2,00			8,8	8,8		
3.3.7.17	JA04	vide 03/04	1	0,95		0,80		2,00			1,52	1,52		
3.3.7.18	JA05	vide 03/04	1	1,00		0,40		2,00			0,8	0,8		
3.3.7.19	W	vide 03/04	3	1,00		0,40		2,00			0,8	2,4		
3.3.7.20	GA1	vide 03/04	1	0,60		1,10		2,00			1,32	1,32		
3.3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020												82,46	M2
3.3.8.1	Igual ao item 1.4.6		1	82,46							82,46	82,46		
3.3.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE												236,306	M2
3.3.9.1	Sala de Recepção		23,84								1	23,84		
3.3.9.2	WC Recepção Fem		2,55								1	2,55		
3.3.9.3	WC Recepção Masc		2,55								1	2,55		
3.3.9.4	Consultorio odontologico		20,3816								1	20,3816		
3.3.9.5	Sala de inalação		6,47								1	6,47		
3.3.9.6	Consultorio médico		9,1								1	9,1		
3.3.9.7	Estocagem		14								1	14		
3.3.9.8	Consultório indiferenciado		9,8								1	9,8		
3.3.9.9	Circulação		46,13								1	46,13		
3.3.9.10	Banheiro PCD		5,95								1	5,95		
3.3.9.11	Sala de observação		10,15								1	10,15		
3.3.9.12	Sala de atividades		20,3								1	20,3		
3.3.9.13	Sala de Vacinas		9,1								1	9,1		
3.3.9.14	Sala de Curativos		9,1								1	9,1		
3.3.9.15	DML		2,32								1	2,32		
3.3.9.16	Sala de enfermagem		9,8								1	9,8		
3.3.9.17	Sanitário PCD		3,04								1	3,04		
3.3.9.18	Sala de Esteril.		5,04								1	5,04		
3.3.9.19	Expugo		5,04								1	5,04		
3.3.9.20	Sala de administ		7,8								1	7,8		
3.3.9.21	Almoxarifado		2,9								1	2,9		
3.3.9.22	WC Funcionarios		3,64								1	3,64		
3.3.9.23	Copa		4,5								1	4,5		
3.3.9.24	Deposito de residuos comuns		1,04								1	1,04		
3.3.9.25	Deposito de residuos contaminados		0,882								1	0,882		
3.3.9.26	Deposito de residuos recicláveis		0,882								1	0,882		
3.3.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023												236,306	M2
3.3.10.1	Idem ao item anterior		236,306								1	236,306		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.3.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023											236,306	M2
3.3.11.1	Idem ao item anterior		236,306								1	236,306	
3.3.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											236,306	M2
3.3.12.1	Idem ao item anterior		236,306								1	236,306	
3.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
3.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											16	UN
3.4.1.1	WC Recepção Fem		1								1	1	
3.4.1.2	WC Recepção Masc		1								1	1	
3.4.1.3	Consultorio odontológico		1								1	1	
3.4.1.4	Consultorio médico		1								1	1	
3.4.1.5	Consultório indiferenciado		1								1	1	
3.4.1.6	Banheiro PCD		1								1	1	
3.4.1.7	Sala de enfermagem		1								1	1	
3.4.1.8	WC Funcionarios		1								1	1	
3.4.1.9	Sala de inalação		1								1	1	
3.4.1.10	Sala de observação		1								1	1	
3.4.1.11	Sala de Vacinas		1								1	1	
3.4.1.12	Sala de Curativos		1								1	1	
3.4.1.13	Sanitário enf. PCD		1								1	1	
3.4.1.14	Sala de Esteril.		1								1	1	
3.4.1.15	Expugo		1								1	1	
3.4.1.16	Copa		1								1	1	
3.4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
3.4.2.1	WC Recepção Fem		1								1	1	
3.4.2.2	WC Recepção Masc		1								1	1	
3.4.2.3	Consultorio odontológico		1								1	1	
3.4.2.4	Consultorio médico		1								1	1	
3.4.2.5	Consultório indiferenciado		1								1	1	
3.4.2.6	Banheiro PCD		1								1	1	
3.4.2.7	Sala de enfermagem		1								1	1	
3.4.2.8	WC Funcionarios		1								1	1	
3.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
3.4.3.1	Sala de inalação		1								1	1	
3.4.3.2	Sala de observação		1								1	1	
3.4.3.3	Sala de Vacinas		1								1	1	
3.4.3.4	Sala de Curativos		1								1	1	
3.4.3.5	Sanitário enf. PCD		1								1	1	
3.4.3.6	Sala de Esteril.		1								1	1	
3.4.3.7	Expugo		1								1	1	
3.4.3.8	Copa		1								1	1	
3.4.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS											5	UN
3.4.4.1	banheiro funcionários		1	1,00							1	1	
3.4.4.2	banheiro recepção		1	1,00							1	1	
3.4.4.3	sala citológica		1	1,00							1	1	
3.4.4.4	banheiro observação		1	1,00							1	1	
3.4.4.5	sala de dentista		1	1,00							1	1	
3.4.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											5	UN
3.4.5.1	banheiro funcionários		1	1,00							1	1	
3.4.5.2	banheiro recepção		1	1,00							1	1	
3.4.5.3	sala citológica		1	1,00							1	1	
3.4.5.4	banheiro observação		1	1,00							1	1	
3.4.5.5	sala de dentista		1	1,00							1	1	
3.4.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											1	UN
3.4.6.1	DML		1	1,00							1	1	
3.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											8	UN
3.4.7.1	WC Recepção Fem		1								1	1	
3.4.7.2	WC Recepção Masc		1								1	1	
3.4.7.3	Consultorio odontológico		1								1	1	
3.4.7.4	Consultorio médico		1								1	1	
3.4.7.5	Consultório indiferenciado		1								1	1	
3.4.7.6	Banheiro PCD		1								1	1	
3.4.7.7	Sala de enfermagem		1								1	1	
3.4.7.8	WC Funcionarios		1								1	1	
3.4.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											13	UN
3.4.8.1	WC Recepção Fem		2								1	2	
3.4.8.2	WC Recepção Masc		2								1	2	
3.4.8.3	Consultorio odontológico		1								1	1	
3.4.8.4	Consultorio médico		1								1	1	

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.4.8.5	Consultório indiferenciado		1							1	1		
3.4.8.6	Banheiro PCD		2							1	2		
3.4.8.7	Sala de enfermagem		2							1	2		
3.4.8.8	WC Funcionarios		2							1	2		
3.4.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											17	UN
3.4.9.1	WC Recepção Fem		1							1	1		
3.4.9.2	WC Recepção Masc		1							1	1		
3.4.9.3	Consultorio odontologico		1							1	1		
3.4.9.4	Sala de inalação		1							1	1		
3.4.9.5	Consultorio médico		1							1	1		
3.4.9.6	Consultório indiferenciado		1							1	1		
3.4.9.7	Banheiro PCD		1							1	1		
3.4.9.8	Sala de observação		1							1	1		
3.4.9.9	Sala de Vacinas		1							1	1		
3.4.9.10	Sala de Curativos		1							1	1		
3.4.9.11	DML		1							1	1		
3.4.9.12	Sala de enfermagem		1							1	1		
3.4.9.13	Sanitário enf. PCD		1							1	1		
3.4.9.14	Sala de Esteril.		1							1	1		
3.4.9.15	Expugo		1							1	1		
3.4.9.16	WC Funcionarios		1							1	1		
3.4.9.17	Copa		1							1	1		
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
3.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS											37	UN
3.5.1.1	Sala de Recepção		3							1	3		
3.5.1.2	Consultorio odontologico		3							1	3		
3.5.1.3	Sala de inalação		1							1	1		
3.5.1.4	Consultorio médico		2							1	2		
3.5.1.5	Estocagem		2							1	2		
3.5.1.6	Consultório indiferenciado		2							1	2		
3.5.1.7	Circulação		6							1	6		
3.5.1.8	Sala de observação		2							1	2		
3.5.1.9	Sala de atividades		4							1	4		
3.5.1.10	Sala de Vacinas		2							1	2		
3.5.1.11	Sala de Curativos		2							1	2		
3.5.1.12	Sala de enfermagem		2							1	2		
3.5.1.13	Sala de Esteril.		1							1	1		
3.5.1.14	Expugo		1							1	1		
3.5.1.15	Sala de administ		1							1	1		
3.5.1.16	Almoxarifado		1							1	1		
3.5.1.17	WC Funcionarios		1							1	1		
3.5.1.18	Copa		1							1	1		
3.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											8	UN
3.5.2.1	WC Recepção Fem		1							1	1		
3.5.2.2	WC Recepção Masc		1							1	1		
3.5.2.3	Banheiro PCD		1							1	1		
3.5.2.4	DML		1							1	1		
3.5.2.5	Sanitário PCD		1							1	1		
3.5.2.6	Deposito de residuos comuns		1							1	1		
3.5.2.7	Deposito de residuos contaminados		1							1	1		
3.5.2.8	Deposito de residuos recicláveis		1							1	1		
3.5.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											3	UN
3.5.3.1			3							1	3		
3.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											16	UN
3.5.4.1			16							1	16		
3.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											9	UN
3.5.5.1			9							1	9		
3.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
3.5.6.1			2							1	2		
3.5.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
3.5.7.1			2							1	2		
3.5.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											59	UN
3.5.8.1			59							1	59		
3.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											9	UN
3.5.9.1			9							1	9		
3.5.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025											11	UN
3.5.10.1			11							1	11		
3.6	DIVERSOS												
3.6.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 1031101]											1,62	M2
3.6.1.1	banheiro observação		1	0,54						0,54	0,54		
3.6.1.2	banheiros recepção		1	0,54						0,54	0,54		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.6.1.3	banheiro citológico		1	0,54						0,54	0,54		
3.6.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ ORSE 10719]											21	M2
3.6.2.1			21							1	21		
3.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]											21,3	M2
3.6.3.1			3,55	6,00						6	21,3		
3.6.4	FECHADORA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023											21	UN
3.6.4.1			21							1	21		
3.6.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMINIO [ADAPTADO ORSE 13948]											2,1	M2
3.6.5.1			3	0,70						0,7	2,1		
4.0	Reforma da UBS - CEO												
4.1	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS												
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]											505,2	M2
4.1.1.1			1	115,20						115,2	115,2		
4.1.1.2			1	390,00						390	390		
4.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]											15	UN
4.1.2.1			15							1	15		
4.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											52	UN
4.1.3.1			52							1	52		
4.2	COBERTURA												
4.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ADAPTADO ORSE 11618]											109,262	M2
4.2.1.1	Coberta		1	12,02		9,09				109,262	109,262		
4.3	PINTURAS												
4.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											505,2	M2
4.3.1.1	Área total de paredes internas	branca	390							1	390		
4.3.1.2	Área total de paredes externas	verde	115,2							1	115,2		
4.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											505,2	M2
4.3.2.1	Área total de paredes internas	branca	390							1	390		
4.3.2.2	Área total de paredes externas	verde	115,2							1	115,2		
4.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											505,2	M2
4.3.3.1	Pintura interna	branca	390							1	390		
4.3.3.2	Pintura externa - Verde	verde	115,2							1	115,2		
4.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021		QUANT	FACES	L	H						48,504	M2
4.3.4.1	PM01		4	2,00	0,60	2,10				2,52	10,08		
4.3.4.2	PM02		2	2,00	0,70	2,10				2,94	5,88		
4.3.4.3	PM03		4	2,00	0,80	2,10				3,36	13,44		
4.3.4.4	J01		4	2,00	1,63	1,35				4,401	17,604		
4.3.4.5	J02		3	2,00	0,50	0,50				0,5	1,5		
4.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021											48,504	M2
4.3.5.1	Igual ao item anterior		48,504							1	48,504		
4.3.6	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE											89,6505	M2
4.3.6.1	Consultórios		3	4,15		2,91				12,0765	36,2295		
4.3.6.2	Circulação		1	2,00		6,14				12,28	12,28		
4.3.6.3	Circulação		1	4,19		2,82				11,8158	11,8158		
4.3.6.4	Sala de raio X		1	2,19		2,94				6,4386	6,4386		
4.3.6.5	Corredor		1	1,87		0,70				1,309	1,309		
4.3.6.6	Sala de Esteril.		1	1,87		2,28				4,2636	4,2636		
4.3.6.7	Banheiros		2	1,35		2,00				2,7	5,4		
4.3.6.8	Área de serviço		1	1,35		2,00				2,7	2,7		
4.3.6.9	Banheiro da copa		1	1,45		2,00				2,9	2,9		
4.3.6.10	Cozinha		1	2,20		2,87				6,314	6,314		
4.3.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											89,6505	M2
4.3.7.1	Idem ao item anterior		89,6505							1	89,6505		
4.3.8	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023											89,6505	M2
4.3.8.1	Idem ao item anterior		89,6505							1	89,6505		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
4.3.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											89,6505	M2
4.3.9.1	<i>Idem ao item anterior</i>		89,6505							1	89,6505		
4.4	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>												
4.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											5	UN
4.4.1.1	<i>Banheiros</i>		2							1	2		
4.4.1.2	<i>Área de serviço</i>		1							1	1		
4.4.1.3	<i>Banheiro da copa</i>		1							1	1		
4.4.1.4	<i>Cozinha</i>		1							1	1		
4.4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											3	UN
4.4.2.1	<i>Banheiros</i>		2							1	2		
4.4.2.2	<i>Banheiro da copa</i>		1							1	1		
4.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											1	UN
4.4.3.1	<i>Cozinha</i>		1							1	1		
4.4.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS											3	UN
4.4.4.1	<i>Banheiros</i>		2							1	2		
4.4.4.2	<i>Banheiro da copa</i>		1							1	1		
4.4.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											3	UN
4.4.5.1	<i>Banheiros</i>		2							1	2		
4.4.5.2	<i>Banheiro da copa</i>		1							1	1		
4.4.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											1	UN
4.4.6.1	<i>Área de serviço</i>		1							1	1		
4.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											4	UN
4.4.7.1	<i>Banheiros</i>		2							1	2		
4.4.7.2	<i>Banheiro da copa</i>		1							1	1		
4.4.7.3	<i>Cozinha</i>		1							1	1		
4.4.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026											5	UN
4.4.8.1	<i>Banheiros</i>		2							1	2		
4.4.8.2	<i>Área de serviço</i>		1							1	1		
4.4.8.3	<i>Banheiro da copa</i>		1							1	1		
4.4.8.4	<i>Cozinha</i>		1							1	1		
4.4.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											5	UN
4.4.9.1	<i>Banheiros</i>		2							1	2		
4.4.9.2	<i>Área de serviço</i>		1							1	1		
4.4.9.3	<i>Banheiro da copa</i>		1							1	1		
4.4.9.4	<i>Cozinha</i>		1							1	1		
4.5	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
4.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS											20	UN
4.5.1.1	<i>Consultório Odontológico 01</i>		4							1	4		
4.5.1.2	<i>Consultório Odontológico 02</i>		4							1	4		
4.5.1.3	<i>Consultório Odontológico 03</i>		4							1	4		
4.5.1.4	<i>Circulação</i>		4							1	4		
4.5.1.5	<i>Sala de Raio-X</i>		2							1	2		
4.5.1.6	<i>Sala de Esterilização</i>		2							1	2		
4.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											6	UN
4.5.2.1	<i>Banheiro 01</i>		1							1	1		
4.5.2.2	<i>Banheiro 02</i>		1							1	1		
4.5.2.3	<i>Banheiro 03</i>		1							1	1		
4.5.2.4	<i>Área de Serviço</i>		1							1	1		
4.5.2.5	<i>Cozinha</i>		2							1	2		
4.5.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											3	UN
4.5.3.1			3							1	3		
4.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											7	UN
4.5.4.1			7							1	7		
4.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											3	UN
4.5.5.1			3							1	3		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
4.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											4	UN
4.5.6.1			4							1	4		
4.5.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											3	UN
4.5.7.1			3							1	3		
4.5.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											20	UN
4.5.8.1			20							1	20		
4.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											10	UN
4.5.9.1			10							1	10		
4.5.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025											5	UN
4.5.10.1			5							1	5		
4.6	DIVERSOS												
4.6.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 130483]											2	M2
4.6.1.1	Banheiros		2							1	2		
4.6.1.2	Banheiro da copa		1							1	1		
4.6.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]											1	M2
4.6.2.1			1							1	1		
4.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]											12,984	M2
4.6.3.1			1	10,82		1,20				12,984	12,984		
4.6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_14/2025											10	UN
4.6.4.1	PM01		4							1	4		
4.6.4.2	PM02		2							1	2		
4.6.4.3	PM03		4							1	4		
4.6.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]											2,1	M2
4.6.5.1			3	0,70						0,7	2,1		

PROGRAMA:	Reforma
CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
DESONERADO:	NÃO
OBRA:	REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, N
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 02.2026
	Encargos: 118,19%
	B.D.I.: 22,88%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
						UNIT.	TOTAL			
		0.0	Reforma da UBS e CEO						CURVA ABC	
COMPOSIÇÃO	7	1.3.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ ADAPTADO ORSE 11618]	M2	272,45	87,72	23.899,31	4,6667%	4,67%	A
COMPOSIÇÃO	7	2.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ ADAPTADO ORSE 11618]	M2	272,45	87,72	23.899,31	4,6667%	9,33%	A
COMPOSIÇÃO	7	3.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ ADAPTADO ORSE 11618]	M2	272,45	87,72	23.899,31	4,6667%	14,00%	A
SINAPI PB	88497	1.4.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	944,47	21,14	19.966,10	3,8987%	17,90%	A
SINAPI PB	88497	2.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	944,47	21,14	19.966,10	3,8987%	21,80%	A
SINAPI PB	88497	3.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	944,47	21,14	19.966,10	3,8987%	25,70%	A
SINAPI PB	88489	1.4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	944,47	16,33	15.423,20	3,0116%	28,71%	A
SINAPI PB	88489	2.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	944,47	16,33	15.423,20	3,0116%	31,72%	A
SINAPI PB	88489	3.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	944,47	16,33	15.423,20	3,0116%	34,73%	A
COMPOSIÇÃO	9	1.8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI	M2	21,30	613,23	13.061,80	2,5505%	37,28%	A
COMPOSIÇÃO	9	2.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI	M2	21,30	613,23	13.061,80	2,5505%	39,83%	A
COMPOSIÇÃO	9	3.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI	M2	21,30	613,23	13.061,80	2,5505%	42,38%	A
COMPOSIÇÃO	4	1.2.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	944,47	11,62	10.974,74	2,1430%	44,53%	A
COMPOSIÇÃO	4	2.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	944,47	11,62	10.974,74	2,1430%	46,67%	A
COMPOSIÇÃO	4	3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	944,47	11,62	10.974,74	2,1430%	48,81%	A
SINAPI PB	88497	4.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	505,20	21,14	10.679,93	2,0854%	50,90%	A
COMPOSIÇÃO	7	4.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 [ ADAPTADO ORSE 11618]	M2	109,26	87,72	9.584,29	1,8715%	52,77%	A
COMPOSIÇÃO	2	1.5.3	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO [ADAPTADO ORSE 12105]	M2	14,52	640,86	9.305,29	1,8170%	54,59%	A
SINAPI PB	88496	1.4.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	236,31	38,93	9.199,55	1,7964%	56,38%	A
SINAPI PB	88496	2.3.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	236,31	38,93	9.199,55	1,7964%	58,18%	A
SINAPI PB	88496	3.3.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	236,31	38,93	9.199,55	1,7964%	59,97%	A
SINAPI PB	88489	4.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	505,20	16,33	8.249,92	1,6109%	61,59%	A
COMPOSIÇÃO	9	4.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI	M2	12,98	613,23	7.959,73	1,5543%	63,14%	A
COMPOSIÇÃO	4	4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	505,20	11,62	5.870,42	1,1463%	64,29%	A
SINAPI PB	95471	1.6.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	5,00	1.014,37	5.071,85	0,9904%	65,28%	A
SINAPI PB	95471	2.5.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	5,00	1.014,37	5.071,85	0,9904%	66,27%	A
SINAPI PB	95471	3.4.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	5,00	1.014,37	5.071,85	0,9904%	67,26%	A
SINAPI PB	88485	1.4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	944,47	5,03	4.750,68	0,9276%	68,18%	A
SINAPI PB	88485	2.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	944,47	5,03	4.750,68	0,9276%	69,11%	A
SINAPI PB	88485	3.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	944,47	5,03	4.750,68	0,9276%	70,04%	A
SINAPI PB	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	578,88	4.631,04	0,9043%	70,94%	A
SINAPI PB	90850	1.5.2	REF. DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTORA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ASSETO. AF_02/2026_PS	UN	3,00	1.321,78	3.965,34	0,7743%	71,72%	A

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
						UNIT.	TOTAL			
SINAPI PB	90850	2.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA.	UN	3,00	1.321,78	3.965,34	0,7743%	72,49%	A
SINAPI PB	104640	1.4.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,31	16,52	3.903,84	0,7623%	73,26%	A
SINAPI PB	104640	2.3.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,31	16,52	3.903,84	0,7623%	74,02%	A
SINAPI PB	104640	3.3.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,31	16,52	3.903,84	0,7623%	74,78%	A
SINAPI PB	90849	1.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA.	UN	3,00	1.210,45	3.631,35	0,7091%	75,49%	A
SINAPI PB	88496	4.3.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	89,65	38,93	3.490,07	0,6815%	76,17%	A
SINAPI PB	86903	1.6.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	433,31	3.466,48	0,6769%	76,85%	A
SINAPI PB	86903	2.5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	433,31	3.466,48	0,6769%	77,52%	A
SINAPI PB	86903	3.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	433,31	3.466,48	0,6769%	78,20%	A
SINAPI PB	95471	4.4.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	UN	3,00	1.014,37	3.043,11	0,5942%	78,80%	A
SINAPI PB	91996	1.7.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	59,00	43,45	2.563,55	0,5006%	79,30%	A
SINAPI PB	91996	2.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	59,00	43,45	2.563,55	0,5006%	79,80%	A
SINAPI PB	91996	3.5.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	59,00	43,45	2.563,55	0,5006%	80,30%	B
SINAPI PB	100750	1.4.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,46	30,90	2.548,01	0,4975%	80,79%	B
SINAPI PB	100750	2.3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,46	30,90	2.548,01	0,4975%	81,29%	B
SINAPI PB	100750	3.3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,46	30,90	2.548,01	0,4975%	81,79%	B
SINAPI PB	88485	4.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	505,20	5,03	2.541,16	0,4962%	82,29%	B
COMPOSIÇÃO	10	1.8.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86	0,4938%	82,78%	B
COMPOSIÇÃO	10	2.7.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86	0,4938%	83,27%	B
COMPOSIÇÃO	10	3.6.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86	0,4938%	83,77%	B
COMPOSIÇÃO	10	4.6.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86	0,4938%	84,26%	B
SINAPI PB	91307	1.8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	119,43	2.508,03	0,4897%	84,75%	B
SINAPI PB	91307	2.7.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	119,43	2.508,03	0,4897%	85,24%	B
SINAPI PB	91307	3.6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	119,43	2.508,03	0,4897%	85,73%	B
SINAPI PB	90849	2.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.210,45	2.420,90	0,4727%	86,20%	B
SINAPI PB	100720	1.4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	137,89	13,07	1.802,22	0,3519%	86,55%	B
SINAPI PB	100720	2.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	137,89	13,07	1.802,22	0,3519%	86,91%	B
SINAPI PB	100720	3.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	137,89	13,07	1.802,22	0,3519%	87,26%	B
SINAPI PB	86903	4.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	433,31	1.733,24	0,3384%	87,60%	B
SINAPI PB	104640	4.3.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	89,65	16,52	1.481,02	0,2892%	87,89%	B
SINAPI PB	88484	1.4.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	236,31	6,25	1.476,94	0,2884%	88,17%	B
SINAPI PB	88484	2.3.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	236,31	6,25	1.476,94	0,2884%	88,46%	B
SINAPI PB	88484	3.3.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	236,31	6,25	1.476,94	0,2884%	88,75%	B

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
						UNIT.	TOTAL			
COMPOSIÇÃO	3	4.6.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	2,00	701,84	1.403,68	0,2741%	89,03%	B
COMPOSIÇÃO	6	1.8.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]	M2	21,00	64,66	1.357,86	0,2651%	89,29%	B
COMPOSIÇÃO	6	2.7.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]	M2	21,00	64,66	1.357,86	0,2651%	89,56%	B
COMPOSIÇÃO	6	3.6.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]	M2	21,00	64,66	1.357,86	0,2651%	89,82%	B
COMPOSIÇÃO	8	1.4.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	236,31	5,46	1.290,25	0,2519%	90,07%	B
COMPOSIÇÃO	8	2.3.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	236,31	5,46	1.290,25	0,2519%	90,32%	B
COMPOSIÇÃO	8	3.3.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	236,31	5,46	1.290,25	0,2519%	90,58%	B
SINAPI PB	100903	1.7.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	37,00	34,60	1.280,20	0,2500%	90,83%	B
SINAPI PB	100903	2.6.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	37,00	34,60	1.280,20	0,2500%	91,08%	B
SINAPI PB	100903	3.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	37,00	34,60	1.280,20	0,2500%	91,33%	B
SINAPI PB	91307	4.6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	119,43	1.194,30	0,2332%	91,56%	B
SINAPI PB	86910	1.6.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	144,05	1.152,40	0,2250%	91,78%	B
SINAPI PB	86910	2.5.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	144,05	1.152,40	0,2250%	92,01%	B
SINAPI PB	86910	3.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	144,05	1.152,40	0,2250%	92,23%	B
COMPOSIÇÃO	3	1.8.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	1,62	701,84	1.136,98	0,2220%	92,46%	B
COMPOSIÇÃO	3	2.7.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	1,62	701,84	1.136,98	0,2220%	92,68%	B
COMPOSIÇÃO	3	3.6.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	1,62	701,84	1.136,98	0,2220%	92,90%	B
COMPOSIÇÃO	5	1.2.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	32,00	31,76	1.016,32	0,1985%	93,10%	B
COMPOSIÇÃO	5	2.1.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	32,00	31,76	1.016,32	0,1985%	93,30%	B
COMPOSIÇÃO	5	3.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	32,00	31,76	1.016,32	0,1985%	93,50%	B
SINAPI PB	86920	2.5.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.002,15	1.002,15	0,1957%	93,69%	B
SINAPI PB	86920	3.4.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.002,15	1.002,15	0,1957%	93,89%	B
SINAPI PB	86920	4.4.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.002,15	1.002,15	0,1957%	94,08%	B
SINAPI PB	102219	4.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	48,50	20,59	998,62	0,1950%	94,28%	B
SINAPI PB	100717	1.4.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	82,46	11,99	988,70	0,1931%	94,47%	B
SINAPI PB	100717	2.3.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	82,46	11,99	988,70	0,1931%	94,66%	B
SINAPI PB	100717	3.3.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	82,46	11,99	988,70	0,1931%	94,86%	B
SINAPI PB	91996	4.5.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	20,00	43,45	869,00	0,1697%	95,03%	C
SINAPI PB	102219	3.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	39,27	20,59	808,57	0,1579%	95,19%	C
SINAPI PB	89352	1.6.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	49,66	794,56	0,1552%	95,34%	C
SINAPI PB	89352	2.5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	49,66	794,56	0,1552%	95,50%	C
SINAPI PB	89352	3.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	49,66	794,56	0,1552%	95,65%	C
SINAPI PB	92005	4.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	74,23	742,30	0,1449%	95,80%	C
SINAPI PB	86887	1.6.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	56,28	731,64	0,1429%	95,94%	C
SINAPI PB	86887	2.5.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	56,28	731,64	0,1429%	96,08%	C

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
						UNIT.	TOTAL			
SINAPI PB	86887	3.4.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	56,28	731,64	0,1429%	96,22%	C
SINAPI PB	98307	1.7.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,00	65,97	725,67	0,1417%	96,37%	C
SINAPI PB	98307	2.6.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,00	65,97	725,67	0,1417%	96,51%	C
SINAPI PB	98307	3.5.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,00	65,97	725,67	0,1417%	96,65%	C
SINAPI PB	100903	4.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	20,00	34,60	692,00	0,1351%	96,78%	C
SINAPI PB	86906	1.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	84,10	672,80	0,1314%	96,92%	C
SINAPI PB	86906	2.5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	84,10	672,80	0,1314%	97,05%	C
SINAPI PB	86906	3.4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	84,10	672,80	0,1314%	97,18%	C
SINAPI PB	92005	1.7.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	74,23	668,07	0,1305%	97,31%	C
SINAPI PB	92005	2.6.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	74,23	668,07	0,1305%	97,44%	C
SINAPI PB	92005	3.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	74,23	668,07	0,1305%	97,57%	C
SINAPI PB	102219	2.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30,03	20,59	618,32	0,1207%	97,69%	C
SINAPI PB	102219	1.4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,56	20,59	588,05	0,1148%	97,81%	C
SINAPI PB	91953	1.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	36,72	587,52	0,1147%	97,92%	C
SINAPI PB	91953	2.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	36,72	587,52	0,1147%	98,04%	C
SINAPI PB	91953	3.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	36,72	587,52	0,1147%	98,15%	C
SINAPI PB	88484	4.3.8	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	89,65	6,25	560,31	0,1094%	98,26%	C
SINAPI PB	91959	1.7.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	55,81	502,29	0,0981%	98,36%	C
SINAPI PB	91959	2.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	55,81	502,29	0,0981%	98,46%	C
SINAPI PB	91959	3.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	55,81	502,29	0,0981%	98,55%	C
COMPOSIÇÃO	8	4.3.6	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	89,65	5,46	489,49	0,0956%	98,65%	C
COMPOSIÇÃO	5	4.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	15,00	31,76	476,40	0,0930%	98,74%	C
SINAPI PB	98307	4.5.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	5,00	65,97	329,85	0,0644%	98,81%	C
SINAPI PB	91967	4.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	74,91	299,64	0,0585%	98,87%	C
SINAPI PB	100849	1.6.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	58,01	290,05	0,0566%	98,92%	C
SINAPI PB	100849	2.5.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	58,01	290,05	0,0566%	98,98%	C
SINAPI PB	100849	3.4.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	58,01	290,05	0,0566%	99,03%	C
SINAPI PB	86887	4.4.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	56,28	281,40	0,0549%	99,09%	C
SINAPI PB	91953	4.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	36,72	257,04	0,0502%	99,14%	C
SINAPI PB	86883	1.6.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	14,87	252,79	0,0494%	99,19%	C
SINAPI PB	86883	2.5.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	14,87	252,79	0,0494%	99,24%	C
SINAPI PB	86883	3.4.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	14,87	252,79	0,0494%	99,29%	C
SINAPI PB	86906	4.4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	3,00	84,10	252,30	0,0493%	99,34%	C
SINAPI PB	89352	4.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	49,66	248,30	0,0485%	99,39%	C
SINAPI PB	100849	4.4.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	58,01	174,03	0,0340%	99,42%	C
SINAPI PB	91959	4.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	55,81	167,43	0,0327%	99,45%	C
SINAPI PB	91967	1.7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	74,91	149,82	0,0293%	99,48%	C
SINAPI PB	91967	2.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	74,91	149,82	0,0293%	99,51%	C

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
						UNIT.	TOTAL			
SINAPI PB	91967	3.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	74,91	149,82	0,0293%	99,54%	C
SINAPI PB	86910	4.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	144,05	144,05	0,0281%	99,57%	C
SINAPI PB	97644	1.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,92	12,74	139,12	0,0272%	99,60%	C
SINAPI PB	91955	4.5.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	44,74	134,22	0,0262%	99,62%	C
SINAPI PB	97610	1.7.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	15,83	126,64	0,0247%	99,65%	C
SINAPI PB	97610	2.6.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	15,83	126,64	0,0247%	99,67%	C
SINAPI PB	97610	3.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	15,83	126,64	0,0247%	99,70%	C
SINAPI PB	97644	2.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,24	12,74	117,72	0,0230%	99,72%	C
SINAPI PB	102193	4.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	48,50	2,42	117,37	0,0229%	99,74%	C
SINAPI PB	97660	1.2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	108,00	0,88	95,04	0,0186%	99,76%	C
SINAPI PB	97660	2.1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	108,00	0,88	95,04	0,0186%	99,78%	C
SINAPI PB	97660	3.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	108,00	0,88	95,04	0,0186%	99,80%	C
SINAPI PB	102193	3.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	39,27	2,42	95,03	0,0186%	99,82%	C
SINAPI PB	97610	4.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	15,83	94,98	0,0185%	99,84%	C
SINAPI PB	91955	1.7.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,74	89,48	0,0175%	99,85%	C
SINAPI PB	91955	2.6.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,74	89,48	0,0175%	99,87%	C
SINAPI PB	91955	3.5.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,74	89,48	0,0175%	99,89%	C
SINAPI PB	86883	4.4.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	14,87	74,35	0,0145%	99,90%	C
SINAPI PB	102193	2.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	30,03	2,42	72,67	0,0142%	99,92%	C
SINAPI PB	102193	1.4.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	28,56	2,42	69,12	0,0135%	99,93%	C
COMPOSIÇÃO	6	4.6.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]	M2	1,00	64,66	64,66	0,0126%	99,94%	C
SINAPI PB	97599	1.7.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03	0,0123%	99,95%	C
SINAPI PB	97599	2.6.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03	0,0123%	99,97%	C
SINAPI PB	97599	3.5.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03	0,0123%	99,98%	C
SINAPI PB	97599	4.5.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03	0,0123%	99,99%	C
SINAPI PB	97660	4.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	52,00	0,88	45,76	0,0089%	100,00%	C
<b>TOTAL:</b>							<b>512.122,38</b>			

PROGRAMA:	Reforma	Encargos:	118,19%
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu - PB	B.D.I.:	22,88%
OBRA:	REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.		
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 02.2026		

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
		0.0	Reforma da UBS e CEO				512.122,38
		1.0	Reforma da UBS Gravatá				159.446,58
		1.1	PLACA DE OBRA				4.631,04
SINAPI PB	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	578,88	4.631,04
		1.2	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS				12.225,22
SINAPI PB	97644	1.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,92	12,74	139,12
COMPOSIÇÃO	4	1.2.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	944,47	11,62	10.974,74
COMPOSIÇÃO	5	1.2.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	32,00	31,76	1.016,32
SINAPI PB	97660	1.2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	108,00	0,88	95,04
		1.3	COBERTURA				23.899,31
COMPOSIÇÃO	7	1.3.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV.01 [ADAPTADO ORSE 116181]	M2	272,45	87,72	23.899,31
		1.4	PINTURAS				62.006,66
SINAPI PB	88497	1.4.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	944,47	21,14	19.966,10
SINAPI PB	88485	1.4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	944,47	5,03	4.750,68
SINAPI PB	88489	1.4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	944,47	16,33	15.423,20
SINAPI PB	102193	1.4.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	28,56	2,42	69,12
SINAPI PB	102219	1.4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,56	20,59	588,05
SINAPI PB	100717	1.4.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	82,46	11,99	988,70
SINAPI PB	100720	1.4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	137,89	13,07	1.802,22
SINAPI PB	100750	1.4.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,46	30,90	2.548,01
COMPOSIÇÃO	8	1.4.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	236,31	5,46	1.290,25
SINAPI PB	88496	1.4.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	236,31	38,93	9.199,55
SINAPI PB	88484	1.4.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	236,31	6,25	1.476,94
SINAPI PB	104640	1.4.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,31	16,52	3.903,84
		1.5	ESQUADRIAS				16.901,98
SINAPI PB	90849	1.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	1.210,45	3.631,35
SINAPI PB	90850	1.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	1.321,78	3.965,34
COMPOSIÇÃO	2	1.5.3	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/8" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO [ADAPTADO ORSE 12105]	M2	14,52	640,86	9.305,29
		1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				12.432,57

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	89352	1.6.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	49,66	794,56
SINAPI PB	86906	1.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	84,10	672,80
SINAPI PB	86910	1.6.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	144,05	1.152,40
SINAPI PB	95471	1.6.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	5,00	1.014,37	5.071,85
SINAPI PB	100849	1.6.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	58,01	290,05
SINAPI PB	86903	1.6.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	433,31	3.466,48
SINAPI PB	86887	1.6.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	56,28	731,64
SINAPI PB	86883	1.6.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	14,87	252,79
		<b>1.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>6.756,27</b>
SINAPI PB	100903	1.7.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	37,00	34,60	1.280,20
SINAPI PB	97610	1.7.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	15,83	126,64
SINAPI PB	97599	1.7.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03
SINAPI PB	91953	1.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	36,72	587,52
SINAPI PB	91959	1.7.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	55,81	502,29
SINAPI PB	91967	1.7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	74,91	149,82
SINAPI PB	91955	1.7.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,74	89,48
SINAPI PB	91996	1.7.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	43,45	2.563,55
SINAPI PB	92005	1.7.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	74,23	668,07
SINAPI PB	98307	1.7.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,00	65,97	725,67
		<b>1.8</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>20.593,53</b>
COMPOSIÇÃO	3	1.8.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	1,62	701,84	1.136,98
COMPOSIÇÃO	6	1.8.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]	M2	21,00	64,66	1.357,86
COMPOSIÇÃO	9	1.8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]	M2	21,30	613,23	13.061,80
SINAPI PB	91307	1.8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	21,00	119,43	2.508,03
COMPOSIÇÃO	10	1.8.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86
		<b>2.0</b>	<b>Reforma da UBS Leal Landia</b>				<b>145.314,37</b>
		<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO - RETIRADAS</b>				<b>12.203,82</b>

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	97644	2.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,24	12,74	117,72
COMPOSIÇÃO	4	2.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	944,47	11,62	10.974,74
COMPOSIÇÃO	5	2.1.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	32,00	31,76	1.016,32
SINAPI PB	97660	2.1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	108,00	0,88	95,04
		2.2	<b>COBERTURA</b>				<b>23.899,31</b>
COMPOSIÇÃO	7	2.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV.01 [ADAPTADO ORSE 116181]	M2	272,45	87,72	23.899,31
		2.3	<b>PINTURAS</b>				<b>62.040,48</b>
SINAPI PB	88497	2.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	944,47	21,14	19.966,10
SINAPI PB	88485	2.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	944,47	5,03	4.750,68
SINAPI PB	88489	2.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	944,47	16,33	15.423,20
SINAPI PB	102193	2.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	30,03	2,42	72,67
SINAPI PB	102219	2.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30,03	20,59	618,32
SINAPI PB	100717	2.3.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	82,46	11,99	988,70
SINAPI PB	100720	2.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	137,89	13,07	1.802,22
SINAPI PB	100750	2.3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,46	30,90	2.548,01
COMPOSIÇÃO	8	2.3.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	236,31	5,46	1.290,25
SINAPI PB	88496	2.3.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	236,31	38,93	9.199,55
SINAPI PB	88484	2.3.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	236,31	6,25	1.476,94
SINAPI PB	104640	2.3.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,31	16,52	3.903,84
		2.4	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>6.386,24</b>
SINAPI PB	90849	2.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.210,45	2.420,90
SINAPI PB	90850	2.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	1.321,78	3.965,34
		2.5	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>13.434,72</b>
SINAPI PB	89352	2.5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	49,66	794,56
SINAPI PB	86906	2.5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	84,10	672,80
SINAPI PB	86910	2.5.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	144,05	1.152,40
SINAPI PB	95471	2.5.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	5,00	1.014,37	5.071,85
SINAPI PB	100849	2.5.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	58,01	290,05
SINAPI PB	86920	2.5.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	1.002,15	1.002,15

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	86903	2.5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	433,31	3.466,48
SINAPI PB	86887	2.5.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	56,28	731,64
SINAPI PB	86883	2.5.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	14,87	252,79
		<b>2.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>6.756,27</b>
SINAPI PB	100903	2.6.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	37,00	34,60	1.280,20
SINAPI PB	97610	2.6.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	15,83	126,64
SINAPI PB	97599	2.6.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03
SINAPI PB	91953	2.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	36,72	587,52
SINAPI PB	91959	2.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	55,81	502,29
SINAPI PB	91967	2.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	74,91	149,82
SINAPI PB	91955	2.6.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,74	89,48
SINAPI PB	91996	2.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	43,45	2.563,55
SINAPI PB	92005	2.6.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	74,23	668,07
SINAPI PB	98307	2.6.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,00	65,97	725,67
		<b>2.7</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>20.593,53</b>
COMPOSIÇÃO	3	2.7.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	1,62	701,84	1.136,98
COMPOSIÇÃO	6	2.7.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ ORSE 10719]	M2	21,00	64,66	1.357,86
COMPOSIÇÃO	9	2.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]	M2	21,30	613,23	13.061,80
SINAPI PB	91307	2.7.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	21,00	119,43	2.508,03
COMPOSIÇÃO	10	2.7.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86
		<b>3.0</b>	<b>Reforma da UBS - José Abílio</b>				<b>139.023,02</b>
		<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO - RETIRADAS</b>				<b>12.086,10</b>
COMPOSIÇÃO	4	3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	944,47	11,62	10.974,74
COMPOSIÇÃO	5	3.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	32,00	31,76	1.016,32
SINAPI PB	97660	3.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	108,00	0,88	95,04
		<b>3.2</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>23.899,31</b>
COMPOSIÇÃO	7	3.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV.01 [ADAPTADO ORSE 116181]	M2	272,45	87,72	23.899,31
		<b>3.3</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>62.253,09</b>
SINAPI PB	88497	3.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	944,47	21,14	19.966,10
SINAPI PB	88485	3.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	944,47	5,03	4.750,68

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	88489	3.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	944,47	16,33	15.423,20
SINAPI PB	102193	3.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	39,27	2,42	95,03
SINAPI PB	102219	3.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	39,27	20,59	808,57
SINAPI PB	100717	3.3.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	82,46	11,99	988,70
SINAPI PB	100720	3.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	137,89	13,07	1.802,22
SINAPI PB	100750	3.3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,46	30,90	2.548,01
COMPOSIÇÃO	8	3.3.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	236,31	5,46	1.290,25
SINAPI PB	88496	3.3.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	236,31	38,93	9.199,55
SINAPI PB	88484	3.3.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	236,31	6,25	1.476,94
SINAPI PB	104640	3.3.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,31	16,52	3.903,84
		<b>3.4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>13.434,72</b>
SINAPI PB	89352	3.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	49,66	794,56
SINAPI PB	86906	3.4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	84,10	672,80
SINAPI PB	86910	3.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	144,05	1.152,40
SINAPI PB	95471	3.4.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	5,00	1.014,37	5.071,85
SINAPI PB	100849	3.4.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	58,01	290,05
SINAPI PB	86920	3.4.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	1.002,15	1.002,15
SINAPI PB	86903	3.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	433,31	3.466,48
SINAPI PB	86887	3.4.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	56,28	731,64
SINAPI PB	86883	3.4.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	14,87	252,79
		<b>3.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>6.756,27</b>
SINAPI PB	100903	3.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	37,00	34,60	1.280,20
SINAPI PB	97610	3.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	15,83	126,64
SINAPI PB	97599	3.5.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03
SINAPI PB	91953	3.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	36,72	587,52
SINAPI PB	91959	3.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	55,81	502,29
SINAPI PB	91967	3.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	74,91	149,82
SINAPI PB	91955	3.5.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,74	89,48

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	91996	3.5.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	43,45	2.563,55
SINAPI PB	92005	3.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	74,23	668,07
SINAPI PB	98307	3.5.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,00	65,97	725,67
		<b>3.6</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>20.593,53</b>
COMPOSIÇÃO	3	3.6.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	1,62	701,84	1.136,98
COMPOSIÇÃO	6	3.6.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ORSE 10719]	M2	21,00	64,66	1.357,86
COMPOSIÇÃO	9	3.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]	M2	21,30	613,23	13.061,80
SINAPI PB	91307	3.6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	21,00	119,43	2.508,03
COMPOSIÇÃO	10	3.6.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86
		<b>4.0</b>	<b>Reforma da UBS - CEO</b>				<b>68.338,41</b>
		<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO - RETIRADAS</b>				<b>6.392,58</b>
COMPOSIÇÃO	4	4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) [ADAPTADO ORSE 7725]	M2	505,20	11,62	5.870,42
COMPOSIÇÃO	5	4.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) [ADAPTADO ORSE 7215]	UN	15,00	31,76	476,40
SINAPI PB	97660	4.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	52,00	0,88	45,76
		<b>4.2</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>9.584,29</b>
COMPOSIÇÃO	7	4.2.1	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV.01 [ADAPTADO ORSE 116181]	M2	109,26	87,72	9.584,29
		<b>4.3</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>28.607,89</b>
SINAPI PB	88497	4.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	505,20	21,14	10.679,93
SINAPI PB	88485	4.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	505,20	5,03	2.541,16
SINAPI PB	88489	4.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	505,20	16,33	8.249,92
SINAPI PB	102193	4.3.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	48,50	2,42	117,37
SINAPI PB	102219	4.3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	48,50	20,59	998,62
COMPOSIÇÃO	8	4.3.6	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS [ADAPTADO ORSE 2344]	M2	89,65	5,46	489,49
SINAPI PB	88496	4.3.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	89,65	38,93	3.490,07
SINAPI PB	88484	4.3.8	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	89,65	6,25	560,31
SINAPI PB	104640	4.3.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	89,65	16,52	1.481,02
		<b>4.4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>6.952,93</b>
SINAPI PB	89352	4.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	49,66	248,30
SINAPI PB	86906	4.4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	84,10	252,30
SINAPI PB	86910	4.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	144,05	144,05
SINAPI PB	95471	4.4.4	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	3,00	1.014,37	3.043,11
SINAPI PB	100849	4.4.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	58,01	174,03

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	86920	4.4.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.002,15	1.002,15
SINAPI PB	86903	4.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	433,31	1.733,24
SINAPI PB	86887	4.4.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	56,28	281,40
SINAPI PB	86883	4.4.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	14,87	74,35
		<b>4.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>3.649,49</b>
SINAPI PB	100903	4.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	20,00	34,60	692,00
SINAPI PB	97610	4.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	15,83	94,98
SINAPI PB	97599	4.5.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,01	63,03
SINAPI PB	91953	4.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	36,72	257,04
SINAPI PB	91959	4.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	55,81	167,43
SINAPI PB	91967	4.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	74,91	299,64
SINAPI PB	91955	4.5.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	44,74	134,22
SINAPI PB	91996	4.5.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	43,45	869,00
SINAPI PB	92005	4.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	74,23	742,30
SINAPI PB	98307	4.5.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	5,00	65,97	329,85
		<b>4.6</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>13.151,23</b>
COMPOSIÇÃO	3	4.6.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_11/2025 [ADAPTADO SINAPI 102148]	M2	2,00	701,84	1.403,68
COMPOSIÇÃO	6	4.6.2	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM [ ORSE 10719]	M2	1,00	64,66	64,66
COMPOSIÇÃO	9	4.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO [ADAPTADO SINAPI 13060]	M2	12,98	613,23	7.959,73
SINAPI PB	91307	4.6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,00	119,43	1.194,30
COMPOSIÇÃO	10	4.6.5	PLACA LETREIRO EM ACM, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO [ADAPTADO ORSE 13948]	M2	2,10	1.204,22	2.528,86

PROGRAMA:	Reforma	
OBRA:	REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.	118,19%
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu - PB	B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB - 02.2026	22,88%

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
<b>0.0</b>	<b>Reforma da UBS e CEO</b>	<b>512.122,38</b>
<b>1.0</b>	<b>Reforma da UBS Gravatá</b>	<b>159.446,58</b>
1.1	PLACA DE OBRA	4.631,04
1.2	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS	12.225,22
1.3	COBERTURA	23.899,31
1.4	PINTURAS	62.006,66
1.5	ESQUADRIAS	16.901,98
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.432,57
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.756,27
1.8	DIVERSOS	20.593,53
<b>2.0</b>	<b>Reforma da UBS Leal Landia</b>	<b>145.314,37</b>
2.1	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS	12.203,82
2.2	COBERTURA	23.899,31
2.3	PINTURAS	62.040,48
2.4	ESQUADRIAS	6.386,24
2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.434,72
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.756,27
2.7	DIVERSOS	20.593,53
<b>3.0</b>	<b>Reforma da UBS - José Abílio</b>	<b>139.023,02</b>
3.1	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS	12.086,10
3.2	COBERTURA	23.899,31
3.3	PINTURAS	62.253,09
3.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.434,72
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.756,27
3.6	DIVERSOS	20.593,53
<b>4.0</b>	<b>Reforma da UBS - CEO</b>	<b>68.338,41</b>
4.1	DEMOLIÇÃO - RETIRADAS	6.392,58
4.2	COBERTURA	9.584,29
4.3	PINTURAS	28.607,89
4.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.952,93
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.649,49
4.6	DIVERSOS	13.151,23



