



Prefeitura Municipal Mulungu - PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

***PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.***

Emenda Parlamentar nº 973/2026

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA

Av. Gov. Flávio R. Coutinho, 500, SI 601, Jd Oceania

João Pessoa - PB

CEP: 58037-005

Tel: 83 99924-4447

Eng. Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8

ENCARGOS SOCIAIS - 2026

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
A-1	INSS	20,00	20,00
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	49,97	19,10
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,90	-
B-2	FERIADOS	4,28	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,90	0,67
B-4	13º SALARIO	11,13	8,31
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	2,21	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03	0,02
B-9	FÉRIAS GOZADAS	12,67	9,46
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	12,43	9,28
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,74	5,03
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,08	1,55
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,15
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,57	0,42
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	18,99	7,48
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,39	7,03
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,60	0,45
	TOTAL GERAL	118,19	72,66

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu-PB
CONTRATO:	nº 973/2026
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025
DESONERADO:	NÃO

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7.85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

Observações	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)	Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,5% Prefeitura Municipal de Mulungu-PB).	1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.	2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária L	19,60	20,97	24,23
	3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
	4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
	5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
	6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80
Fórmula Utilizada:				
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$				
B.D.I = 20,09%				

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Engº Civil CREA **160 814 689 - 8** – Tel. (83) 9 9924 4447

PROGRAMA: Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.
CONCEDENTE: Emenda Parlamentar
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Mulungu-PB
CONTRATO: nº 973/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
REF. PREÇOS: SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025
DESONERADO: NÃO


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]				UN		142,78	
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	24,05	0,18
1.2	SINAPI PB	INSUMO	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,002886	12,19	0,04
1.3	SINAPI PB	INSUMO	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	142,56	142,56

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu-PB
CONTRATO:	nº 973/2026
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025
DESONERADO:	NÃO

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS NAS RUAS												
Item	Logradouro	Comprimento	Largura faixa rolamento	Largura passeio início	Largura passeio fim	Área Média	Sinalização vertical	Placa de rua	Rampa de acessibilidade	Cinturão travamento	Cinturão fechamento	Obs.
		m	m	m	m	m2	und	und	und	und	und	
TOTAL		651,24				3369,72	0	2	0	17	3	
1	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	651,24	5			3.369,72	0	2	0	17	3	

PROGRAMA:		Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.											
CONCEDENTE:		Emenda Parlamentar											
CONVENIENTE:		Prefeitura Municipal de Mulungu-PB											
CONTRATO:		n° 973/2026											
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.											
REF. PREÇOS:		SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025											
DESONERADO:		NÃO											
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES													
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.												
1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA		-										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS											8	M2
1.1.1.1	E0 - E32+11,242		1	2		4				8	8		
1.1.2	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	ÁREA RETIRADA DO ACAD, POR TRECHOS VARIÁVEIS										3369,72	M2
1.1.2.1	E0 - E32+11,242		1	3.369,72						3369,72	3369,72		
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
1.2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	ÁREA RETIRADA DO ACAD, POR TRECHOS VARIÁVEIS										3369,72	M2
1.2.1.1	E0 - E5+1,53		1	3.369,72						3369,72	3369,72		
1.3	PAVIMENTAÇÃO												
1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	ÁREA RETIRADA DO ACAD, POR TRECHOS VARIÁVEIS										3369,72	M2
1.3.1.1	E0 - E32+11,242		1	3.369,72						3369,72	3369,72		
1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perímetro de interseção com outros logradouros										1403,78	M
1.3.2.1	E0 - E32+11,242		2	651,24						651,242	1302,48		
1.3.2.2	Cinturão de fechamento		1			5				5	5		
1.3.2.3	Cinturão de fechamento		1			5				5	5		
1.3.2.4	Cinturão de fechamento		1			6,3				6,3	6,3		
1.3.2.5	Cinturão de travamento		17			5				5	85		
1.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Comprimento total de meio fio										1302,48	M
1.3.3.1	E0 - E32+11,242		2	651,242						651,242	1302,48		
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]											2	UN
1.4.1.1	E0 - E32+11,242	Suporte para placa identificação de logradouros - Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	2	1						1	2		


Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
Engenheiro Civil
CREA/PB: 160.814.689-8

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.		
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar		
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu-PB		
CONTRATO:	nº 973/2026		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.	Encargos:	118,19%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025	B.D.I. Serviços:	20,09%
DESONERADO:	NÃO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
		0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.				451.886,55
		1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA				451.886,55
		1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.258,72
SINAPI PB	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	605,43	4.843,44
ORSE	9346	1.1.2	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	M2	3.369,72	0,42	1.415,28
		1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				2.459,90
SINAPI PB	100575	1.2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	3.369,72	0,73	2.459,90
		1.3	PAVIMENTAÇÃO				442.825,01
SINAPI PB	101169	1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.369,72	111,71	376.431,42
SINAPI PB	94277	1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	1.403,78	45,32	63.619,31
SINAPI PB	102498	1.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.302,48	2,13	2.774,28
		1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				342,92
COMPOSIÇÃO	1	1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]	UN	2,00	171,46	342,92

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados



Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
Engenheiro Civil
CREA/PB: 160.814.689-8


PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.		
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar		
CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu-PB	Encargos	
CONTRATO:	n° 973/2026		118,19%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.	B.D.I.	
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025		20,09%
DESONERADO:	NÃO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.	451.886,55
1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	451.886,55
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.258,72
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.459,90
1.3	PAVIMENTAÇÃO	442.825,01
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	342,92



Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
Engenheiro Civil
CREA/PB: 160.814.689-8

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.				
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar				
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Mulungu-PB				
CONTRATO:	nº 973/2026				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.			Encargos:	118,19%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025			B.D.I. Serviços:	20,09%
DESONERADO:	NÃO				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL					
FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO				451.886,55
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.258,72
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE	M2	8,00	605,43	4.843,44
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	M2	8,00	605,43	4.843,44
1.2	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	M2	3.369,72	0,42	1.415,28
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	M2	3.369,72	0,42	1.415,28
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				2.459,90
2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	3.369,72	0,73	2.459,90
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	M2	3.369,72	0,73	2.459,90
3.0	PAVIMENTAÇÃO				442.825,01
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO	M2	3.369,72	111,71	376.431,42
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	M2	3.369,72	111,71	376.431,42
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	M	1.403,78	45,32	63.619,31
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	M	1.403,78	45,32	63.619,31
3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.302,48	2,13	2.774,28
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	M	1.302,48	2,13	2.774,28
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				342,92
4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE	UN	2,00	171,46	342,92
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA	UN	2,00	171,46	342,92


Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
Engenheiro Civil
CREA/PB: 160.814.689-8

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira									
Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Mulungu-PB				Programa Transferir os recursos acima discriminados para o				Modalidade Convênio	
Agente financeiro Emenda Parlamentar				Nome do empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.				Valor de financiamento/repasse R\$ 451.886,55	
Localização Prefeitura Municipal de Mulungu-PB				Tipo de obra/serviço PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB.					
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - SÍTIO POÇO DE PEDRA								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,39	6.258,72	6.258,72	100,00%				
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,54	2.459,90	2.459,90	100,00%				
1.3	PAVIMENTAÇÃO	97,99	442.825,01	132.847,50	30,00%	177.130,00	40,00%	132.847,50	30,00%
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,08	342,92	-				342,92	100,00%
Total simples		100,00	451.886,55	141.566,12	31,33%	177.130,00	39,20%	133.190,42	29,47%
Total acumulado						318.696,13	70,53%	451.886,55	100,00%
Mulungu - PB, 11/08/2026									
Local/Data			Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior CREA-PB 160.814.689-8				Proponente		


Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
Engenheiro Civil
CREA/PB: 160.814.689-8