



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 08.853.426/0001-63

AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, 256, CENTRO, CEP: 35.335-000 - FONE: (33) 3315-8408

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

DATA: 06/03/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, Nº 256, CENTRO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FÓRMULA/MEMÓRIA
1.0			AMPLIAÇÃO			R\$	90.690,99	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	1.483,28	
1.1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA	UND	1,00	R\$ 1.483,28	R\$ 1.483,28	TAMANHO DE ACORDO COM PROJETO
1.2			FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURAS			R\$	15.945,13	
1.2.1	SEINFRA	ED-96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M³	2,06	R\$ 142,27	R\$ 293,08	ESCAVAÇÃO MANUAL: FUNDAÇÃO:((0,60X0,60X0,60)X6= 1,29m³ VIGAS BALDRAME: (0,15X0,30X17,20=0,77
1.2.2	SEINFRA	ED-92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,66	R\$ 15,22	R\$ 1.425,51	FUNDAÇÃO 3/8": 93,66 KG
1.2.3	SEINFRA	ED-48459	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M²	25,82	R\$ 22,13	R\$ 571,40	FUNDAÇÃO 5.0: 25,82 KG
1.2.4	SEINFRA	ED-48467	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	UND	11,46	R\$ 62,50	R\$ 716,25	FABRICAÇÃO DE FORMA: ((9,92+2,82+1,75+2,71)X2)X3,00=11,46
1.2.5	SEINFRA	ED-103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,53	R\$ 1.063,15	R\$ 4.816,07	FUNDAÇÃO: 1,87 VIGAS BALDRAME E AÉREAS: 1,70 PILARES: 0,96
1.2.6	SEINFRA	ED-92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M³	199,24	R\$ 13,79	R\$ 2.747,52	PILARES: 65,33 VIGAS: 133,91
1.2.7	SEINFRA	ED-92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_02/2022	M²	13,00	R\$ 99,03	R\$ 1.287,39	PILARES: (((3,25X6)X2)X3,00)
1.2.8	SEINFRA	ED-103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	2,66	R\$ 1.282,32	R\$ 3.410,97	PILARES: 0,96 VIGAS: 1,70
1.2.9	SEINFRA	ED-92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M²	4,74	R\$ 17,45	R\$ 82,71	LAJE: 1,75X2,71
1.2.10	SEINFRA	ED-103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_02/2022	M²	4,74	R\$ 45,79	R\$ 217,04	LAJE: 1,75X2,71
1.2.11	SEINFRA	ED-99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,38	R\$ 992,61	R\$ 377,19	LAJE: (1,75X2,71)X0,08
1.3			ALVENARIA, REVESTIMENTO CERÂMICO E ACESSÓRIOS			R\$	53.157,98	
1.3.1	SEINFRA	ED-103669	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_02/2022	M²	46,31	R\$ 130,80	R\$ 6.057,35	COZINHA:((6,92+2,82)X3,25-((0,80X2,10)X1+(2,00X1,20)) DEPÓSITO:((2,85)X3,25-(1,60X0,60)) BANHEIRO:((1,75+2,71)X3,25-(0,60X0,60)X2))
1.3.2	SEINFRA	ED-92768	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	92,62	R\$ 11,48	R\$ 1.063,28	COZINHA:(((6,92+2,82)X3,25-((0,80X2,10)X1+(2,00X1,20))))X2 DEPÓSITO:(((2,85)X3,25-(1,60X0,60)))X2 BANHEIRO:(((1,75+2,71)X3,25-(0,60X0,60)X2)))X2
1.3.3	SEINFRA	ED-103760	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	92,62	R\$ 61,72	R\$ 5.716,51	COZINHA:(((6,92+2,82)X3,25-((0,80X2,10)X1+(2,00X1,20))))X2 DEPÓSITO:(((2,85)X3,25-(1,60X0,60)))X2 BANHEIRO:(((1,75+2,71)X3,25-(0,60X0,60)X2)))X2
1.3.4	SEINFRA	ED-99434	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023	M²	35,18	R\$ 183,15	R\$ 6.443,22	COZINHA:19,53 + DEPÓSITO:8,04 + BANHEIRO:4,10 + 10%
1.3.5	0	ED-104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M²	89,43	R\$ 123,74	R\$ 11.066,07	COZINHA:(((6,92+6,92+2,82+2,82)-(0,80*2,10)-(2,00X1,20)) BANHEIRO:(((1,60+1,60+2,56+2,56)-(0,80X2,10)-(0,60X0,60))
1.3.6	SEINFRA	ED-89306	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 1.335,31	R\$ 1.335,31	BANCADA DE ACORDO COM PROJETO
1.3.7	SEINFRA	ED-87905	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M²	1,90	R\$ 495,84	R\$ 942,10	BANCADA DE ACORDO COM PROJETO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 08.853.426/0001-63

AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, 256, CENTRO, CEP: 35.335-000 - FONE: (33) 3315-8408

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

DATA: 06/03/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, Nº 256, CENTRO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FÓRMULA/MEMÓRIA
1.0			AMPLIAÇÃO				R\$ 90.690,99	
1.3.8	SEINFRA	ED-87794	ARMÁRIO SOB BANCADA EM MDF LAMINADO BRANCO FOSCO, FORNECIMENTO INCLUSIVE TODOS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M	2,50	R\$ 716,73	R\$ 1.791,83	ARMÁRIO DE ACORDO COM PROJETO
1.3.9	SEINFRA	ED-104596	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E	UND	1,00	R\$ 960,56	R\$ 960,56	1 UNIDADE
1.3.10	SEINFRA	ED-104612	INSTALAÇÃO AF_01/2020 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UND	1,00	R\$ 521,65	R\$ 521,65	1 UNIDADE
1.3.11	SEINFRA	ED-93441	INSTALAÇÃO AF_01/2020 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	1,00	R\$ 201,17	R\$ 201,17	1 UNIDADE
1.3.12	SEINFRA	ED_21657	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 185,19	R\$ 185,19	1 UNIDADE
1.3.13	SEINFRA	ED-25562	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 146,08	R\$ 146,08	1 UNIDADE
1.3.14	SEINFRA	ED-100878	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E	M²	3,20	R\$ 3.207,25	R\$ 10.263,20	DE ACORDO COM PROJETO
1.3.15	SEINFRA	ED-86903	FERRAGENS EM ALUMÍNIO AF_11/2025 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	M²	3,72	R\$ 425,59	R\$ 1.583,19	INSTALAÇÃO DE ACORDO COM PROJETO
1.3.16	SEINFRA	ED-50316	AF_11/2025 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO	UND	3,00	R\$ 1.574,93	R\$ 4.724,79	KIT DE ACORDO COM PROJETO
1.3.17	SEINFRA	ED-95546	AF_10/2025 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 39,12	R\$ 156,48	LUMINÁRIA DE ACORDO COM PROJETO
1.4			TELHADO				R\$ 10.837,34	
1.4.1	SEINFRA	ED-92616	AF_09/2024 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.	UND	1,00	R\$ 2.487,77	R\$ 2.487,77	TELHADO: 10,07X3,49
1.4.2	SEINFRA	ED-94216	AF_10/2025 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	35,14	R\$ 183,79	R\$ 6.458,38	TELHADO: 10,07X3,49
1.4.3	SEINFRA	ED-94227	AF_07/2019 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	10,07	R\$ 90,55	R\$ 911,84	DE ACORDO COM PROJETO
1.4.4	SEINFRA	ED-94231	AF_07/2019 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	10,07	R\$ 72,19	R\$ 726,95	DE ACORDO COM PROJETO
1.4.5	SEINFRA	ED-89576	AF_06/2022 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	6,50	R\$ 38,83	R\$ 252,40	DE ACORDO COM PROJETO
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 3.526,00	
1.5.1	SEINFRA	ED-15767	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	3,00	R\$ 73,10	R\$ 219,30	3 UNIDADES
1.5.2	SEINFRA	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	3,00	R\$ 40,28	R\$ 120,84	3 UNIDADES
1.5.3	SEINFRA	ED-15761	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	6,00	R\$ 60,92	R\$ 365,52	6 UNIDADES
1.5.4	SEINFRA	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELÉTRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO	UND	3,00	R\$ 147,83	R\$ 443,49	3 UNIDADES
1.5.5	SEINFRA	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	1,00	R\$ 426,69	R\$ 426,69	1 UNIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 08.853.426/0001-63

AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, 256, CENTRO, CEP: 35.335-000 - FONE: (33) 3315-8408

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

DATA: 06/03/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, Nº 256, CENTRO

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FÓRMULA/MEMÓRIA
1.0								AMPLIAÇÃO
								R\$ 90.690,99
1.5.6	SEINFRA	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	4,00	R\$ 227,43	R\$ 909,72	4 UNIDADES
1.5.7	SEINFRA	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	4,00	R\$ 260,11	R\$ 1.040,44	4 UNIDADES
1.6								FORRO
								R\$ 401,60
1.6.1	SEINFRA	ED-96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	4,10	R\$ 97,95	R\$ 401,60	COZINHA:19,53 + DEPÓSITO:8,04 + BANHEIRO:4,10 + 10%
1.7								PINTURA
								R\$ 4.510,49
1.7.1	SEINFRA	ED-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	115,67	R\$ 6,15	R\$ 711,37	COZINHA: ((6,92x3,25-(2,00x1,20)-(0,80x2,10)))=18,41 m² DEPÓSITO: (((2,85+2,85+2,85+2,82+2,82)x3,25)-((0,80x2,10)+(1,60x0,60))) = 43,47 m² BANHEIRO: (((2,71+1,75)x3,25)-((0,80x2,10)+(0,60x0,60))) = 13,17 m² PÁTIO: (((4,33+8,17)x3,25)) = 40,62 m²
1.7.2	SEINFRA	ED-88486	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	115,67	R\$ 21,09	R\$ 2.439,48	COZINHA: ((6,92x3,25-(2,00x1,20)-(0,80x2,10)))=18,41 m² DEPÓSITO: (((2,85+2,85+2,85+2,82+2,82)x3,25)-((0,80x2,10)+(1,60x0,60))) = 43,47 m² BANHEIRO: (((2,71+1,75)x3,25)-((0,80x2,10)+(0,60x0,60))) = 13,17 m² PÁTIO: (((4,33+8,17)x3,25)) = 40,62 m²
1.7.3	SEINFRA	ED-88487	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	30,67	R\$ 7,49	R\$ 229,72	COZINHA: 19,53 DEPÓSITO: 8,04 BANHEIRO: 4,10
1.7.4	SEINFRA	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	30,67	R\$ 24,98	R\$ 766,14	COZINHA: 19,53 DEPÓSITO: 8,04 BANHEIRO: 4,10
1.7.5	SEINFRA	ED-50512	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ	M131	11,20	R\$ 32,48	R\$ 363,78	COZINHA: ((0,80x2,10)x2+10%) DEPÓSITO: ((0,80x2,10)x2+10%) BANHEIRO: ((0,80x2,10)x2+10%)
1.8								LIMPEZA FINAL
								R\$ 829,17
1.8.1	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	77,71	R\$ 10,67	R\$ 829,17	LIMPEZA GERAL EM TODA A ÁREA DA OBRA = 77,71 m²
VALOR TOTAL							R\$ 90.690,99	

FÁBIO ANDRADE DA CRUZ
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos das Dores

SEBASTIÃO BARBOSA PINTO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO