



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 08.853.462/0001-63

AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, 256, CENTRO, CEP: 35.335-000 - FONE: (33) 3315-8408

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES						DATA: 06/03/2026				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						FORMA DE		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO LESTE 10/2021 COM DESONERAÇÃO		ISS 3,00%
LOCAL: AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, Nº 256, CENTRO						()	DIRETA			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:						(X)	INDIRETA	BDI = 28,29%		
SEINFRA/REGIÃO LESTE 06/2025 COM DESONERAÇÃO										
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES										
ITEM	FUNTE	CDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL		
1.0			AMPLIAÇÃO					R\$ 90.690,99		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.483,28		
1.1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00	R\$ 1.156,19	R\$ 1.483,28	R\$ 1.483,28		
1.2			FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURAS					R\$ 15.945,13		
1.2.1	SEINFRA	ED-96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	M³	2,06	R\$ 110,90	R\$ 142,27	R\$ 293,08		
1.2.2	SEINFRA	ED-92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	93,66	R\$ 11,86	R\$ 15,22	R\$ 1.425,51		
1.2.3	SEINFRA	ED-48459	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	M²	25,82	R\$ 17,25	R\$ 22,13	R\$ 571,40		
1.2.4	SEINFRA	ED-48467	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	UND	11,46	R\$ 48,72	R\$ 62,50	R\$ 716,25		
1.2.5	SEINFRA	ED-103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M³	4,53	R\$ 828,71	R\$ 1.063,15	R\$ 4.816,07		
1.2.6	SEINFRA	ED-92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	M³	199,24	R\$ 10,75	R\$ 13,79	R\$ 2.747,52		
1.2.7	SEINFRA	ED-92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M²	13,00	R\$ 77,19	R\$ 99,03	R\$ 1.287,39		
1.2.8	SEINFRA	ED-103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M³	2,66	R\$ 999,55	R\$ 1.282,32	R\$ 3.410,97		
1.2.9	SEINFRA	ED-92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	M²	4,74	R\$ 13,60	R\$ 17,45	R\$ 82,71		
1.2.10	SEINFRA	ED-103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	M²	4,74	R\$ 35,69	R\$ 45,79	R\$ 217,04		
1.2.11	SEINFRA	ED-99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	M³	0,38	R\$ 773,72	R\$ 992,61	R\$ 377,19		
1.3			ALVENARIA, REVESTIMENTO CERÂMICO E ACESSÓRIOS					R\$ 53.157,98		
1.3.1	SEINFRA	ED-89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 03/2023	M²	46,31	R\$ 101,96	R\$ 130,80	R\$ 6.057,35		
1.3.2	SEINFRA	ED-87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M²	92,62	R\$ 8,95	R\$ 11,48	R\$ 1.063,28		
1.3.3	SEINFRA	ED-87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	M²	92,62	R\$ 48,11	R\$ 61,72	R\$ 5.716,51		
1.3.4	SEINFRA	ED-104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	M²	35,18	R\$ 142,76	R\$ 183,15	R\$ 6.443,22		
1.3.5	SEINFRA	ED-104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M²	89,43	R\$ 96,45	R\$ 123,74	R\$ 11.066,07		
1.3.6	SEINFRA	ED-93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00	R\$ 1.040,85	R\$ 1.335,31	R\$ 1.335,31		
1.3.7	SEINFRA	ED_21657	BANCADA EM GRANITO, CÔR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M²	1,90	R\$ 386,50	R\$ 495,84	R\$ 942,10		
1.3.8	SEINFRA	ED-25562	ARMÁRIO SOB BANCADA EM MDF LAMINADO BRANCO FOSCO, FORNECIMENTO INCLUSIVE TODOS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M	2,50	R\$ 558,68	R\$ 716,73	R\$ 1.791,83		
1.3.9	SEINFRA	ED-100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00	R\$ 748,74	R\$ 960,56	R\$ 960,56		
1.3.10	SEINFRA	ED-86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00	R\$ 406,62	R\$ 521,65	R\$ 521,65		
1.3.11	SEINFRA	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	1,00	R\$ 156,81	R\$ 201,17	R\$ 201,17		
1.3.12	SEINFRA	ED-95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 144,35	R\$ 185,19	R\$ 185,19		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 08.853.462/0001-63

AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, 256, CENTRO, CEP: 35.335-000 - FONE: (33) 3315-8408

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES						DATA: 06/03/2026				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
LOCAL: AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, Nº 256, CENTRO						FORMA DE		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO LESTE 10/2021 COM DESONERAÇÃO		ISS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:						()	DIRETA			3,00%
SEINFRA/REGIÃO LESTE 06/2025 COM DESONERAÇÃO						(X)	INDIRETA	BDI = 28,29%		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES						(X)	INDIRETA	BDI = 28,29%		
1.3.13	SEINFRA	ED-100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 113,87	R\$ 146,08	R\$ 146,08		
1.3.14	CONTAÇÃO	MERCADO	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_11/2025	M²	3,20	R\$ 2.500,00	R\$ 3.207,25	R\$ 10.263,20		
1.3.15	SEINFRA	ED-102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M²	3,72	R\$ 331,74	R\$ 425,59	R\$ 1.583,19		
1.3.16	SEINFRA	ED-100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	3,00	R\$ 1.227,63	R\$ 1.574,93	R\$ 4.724,79		
1.3.17	SEINFRA	ED-103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	4,00	R\$ 30,49	R\$ 39,12	R\$ 156,48		
1.4			TELHADO						R\$ 10.837,34	
1.4.1	SEINFRA	ED-92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UND	1,00	R\$ 1.939,18	R\$ 2.487,77	R\$ 2.487,77		
1.4.2	SEINFRA	ED-94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	35,14	R\$ 143,26	R\$ 183,79	R\$ 6.458,38		
1.4.3	SEINFRA	ED-94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,07	R\$ 70,58	R\$ 90,55	R\$ 911,84		
1.4.4	SEINFRA	ED-94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,07	R\$ 56,27	R\$ 72,19	R\$ 726,95		
1.4.5	SEINFRA	ED-89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,50	R\$ 30,27	R\$ 38,83	R\$ 252,40		
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 3.526,00	
1.5.1	SEINFRA	ED-15767	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	3,00	R\$ 56,98	R\$ 73,10	R\$ 219,30		
1.5.2	SEINFRA	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	3,00	R\$ 31,40	R\$ 40,28	R\$ 120,84		
1.5.3	SEINFRA	ED-15761	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	6,00	R\$ 47,49	R\$ 60,92	R\$ 365,52		
1.5.4	SEINFRA	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UND	3,00	R\$ 115,23	R\$ 147,83	R\$ 443,49		
1.5.5	SEINFRA	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	1,00	R\$ 332,60	R\$ 426,69	R\$ 426,69		
1.5.6	SEINFRA	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	4,00	R\$ 177,28	R\$ 227,43	R\$ 909,72		
1.5.7	SEINFRA	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	4,00	R\$ 202,75	R\$ 260,11	R\$ 1.040,44		
1.6			FORRO						R\$ 401,60	
1.6.1	SEINFRA	ED-96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M²	4,10	R\$ 76,35	R\$ 97,95	R\$ 401,60		
1.7			PINTURA						R\$ 4.510,49	
1.7.1	SEINFRA	ED-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	115,67	R\$ 4,79	R\$ 6,15	R\$ 711,37		
1.7.2	SEINFRA	ED-88486	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	115,67	R\$ 16,44	R\$ 21,09	R\$ 2.439,48		
1.7.3	SEINFRA	ED-88487	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	30,67	R\$ 5,84	R\$ 7,49	R\$ 229,72		
1.7.4	SEINFRA	ED-88488	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/	M²	30,67	R\$ 19,47	R\$ 24,98	R\$ 766,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 08.853.462/0001-63

AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, 256, CENTRO, CEP: 35.335-000 - FONE: (33) 3315-8408

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES						DATA: 06/03/2026				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
LOCAL: AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, Nº 256, CENTRO						FORMA DE		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO LESTE 10/2021 COM DESONERAÇÃO		ISS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:						()	DIRETA			3,00%
SEINFRA/REGIÃO LESTE 06/2025 COM DESONERAÇÃO						(X)	INDIRETA	BDI = 28,29%		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES						(X)	INDIRETA	BDI = 28,29%		
1.7.5	SEINFRA	ED-50512	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ			M²	11,20	R\$ 25,32	R\$ 32,48	R\$ 363,78
1.8			LIMPEZA FINAL							R\$ 829,17
1.8.1	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			M²	77,71	R\$ 8,32	R\$ 10,67	R\$ 829,17
						VALOR TOTAL DA OBRA				90.690,99

FÁBIO ANDRADE DA CRUZ
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos das Dores

SEBASTIÃO BARBOSA PINTO FLHO
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO