

Nível	Nº Macro-serviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
Macro-serviço	1			CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO							R\$ 15.017,56								
	Serviço	1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	32,50	M3	R\$ 77,67	R\$ 77,67	22,88%	R\$ 95,32	R\$ 3.097,90		1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	32,50	R\$ 3.097,90
	Serviço	1.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	130,00	M2	R\$ 0,64	R\$ 0,64	22,88%	R\$ 0,79	R\$ 102,70		1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	130,00	R\$ 102,70
	Serviço	1.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	78,00	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 3.419,52		1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	78,00	R\$ 3.419,52
	Serviço	1.4	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	64,00	M2	R\$ 106,78	R\$ 106,78	22,88%	R\$ 131,21	R\$ 8.397,44		1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	64,00	R\$ 8.397,44
Macro-serviço	2			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 362.000,91								
	Serviço	2.1	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	1.500,00	M2	R\$ 3,64	R\$ 3,64	22,88%	R\$ 4,47	R\$ 6.705,00		2	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1.500,00	R\$ 6.705,00
	Serviço	2.2	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE CORKAMENTO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	140,00	M3	R\$ 183,65	R\$ 183,65	22,88%	R\$ 225,67	R\$ 31.593,80		2	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	140,00	R\$ 31.593,80
	Serviço	2.3	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE CORKAMENTO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	70,00	M3	R\$ 183,65	R\$ 183,65	22,88%	R\$ 225,67	R\$ 15.796,90		2	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	70,00	R\$ 15.796,90
	Serviço	2.4	Outros	1702031	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	70,00	M2	R\$ 32,03	R\$ 32,03	22,88%	R\$ 39,36	R\$ 2.755,20	SIURB	2	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	70,00	R\$ 2.755,20
	Serviço	2.5	Composição	CP030	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POUQUETILHO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	1.400,00	M2	R\$ 169,73	R\$ 169,73	22,88%	R\$ 208,56	R\$ 291.984,00		2	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1.400,00	R\$ 291.984,00
	Serviço	2.6	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	99,00	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 4.340,16		2	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	99,00	R\$ 4.340,16
	Serviço	2.7	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	99,00	M2	R\$ 72,55	R\$ 72,55	22,88%	R\$ 89,15	R\$ 8.825,85		2	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	99,00	R\$ 8.825,85
Macro-serviço	3			ESTRUTURA							R\$ 24.389,04								
	Serviço	3.1	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	80,60	M2	R\$ 84,86	R\$ 84,86	22,88%	R\$ 104,28	R\$ 8.404,97		3	ESTRUTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	80,60	R\$ 8.404,97
	Serviço	3.2	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	124,00	KG	R\$ 14,80	R\$ 14,80	22,88%	R\$ 18,19	R\$ 2.255,56		3	ESTRUTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	124,00	R\$ 2.255,56
	Serviço	3.3	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	280,20	KG	R\$ 12,65	R\$ 12,65	22,88%	R\$ 15,54	R\$ 4.354,31		3	ESTRUTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	280,20	R\$ 4.354,31
	Serviço	3.4	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORKAMENTO OU VIGA BALDRAME, FBK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ARREMOBAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	6,05	M3	R\$ 705,76	R\$ 705,76	22,88%	R\$ 867,24	R\$ 5.246,80		3	ESTRUTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	6,05	R\$ 5.246,80
	Serviço	3.5	Outros	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	60,00	M	R\$ 55,98	R\$ 55,98	22,88%	R\$ 68,79	R\$ 4.127,40		3	ESTRUTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	60,00	R\$ 4.127,40
Macro-serviço	4			ALVENARIA E FECHAMENTO							R\$ 192.160,64								
	Serviço	4.1	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM ESPESSURA 14 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	80,00	M2	R\$ 76,94	R\$ 76,94	22,88%	R\$ 94,54	R\$ 7.563,20		4	ALVENARIA E FECHAMENTO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	80,00	R\$ 7.563,20
	Serviço	4.2	SINAPI	102363	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BRANCO E TELA DE POLIÉSTER). AF_01/2014	888,00	M2	R\$ 169,17	R\$ 169,17	22,88%	R\$ 207,88	R\$ 184.597,44		4	ALVENARIA E FECHAMENTO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	888,00	R\$ 184.597,44
Macro-serviço	5			REVESTIMENTO							R\$ 8.342,40								
	Serviço	5.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	160,00	M2	R\$ 4,60	R\$ 4,60	22,88%	R\$ 5,65	R\$ 904,00		5	REVESTIMENTO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	160,00	R\$ 904,00
	Serviço	5.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 09M² E 10M², E= 17,0MM, COM TALISCAS. AF_09/2024	160,00	M2	R\$ 37,83	R\$ 37,83	22,88%	R\$ 46,49	R\$ 7.438,40		5	REVESTIMENTO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	160,00	R\$ 7.438,40
Macro-serviço	6			PINTURA							R\$ 26.790,08								
	Serviço	6.1	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	160,00	M2	R\$ 9,98	R\$ 9,98	22,88%	R\$ 12,26	R\$ 1.961,60		6	PINTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	160,00	R\$ 1.961,60
	Serviço	6.2	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO FOSCO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃOIS). AF_01/2020	888,00	M2	R\$ 22,75	R\$ 22,75	22,88%	R\$ 27,96	R\$ 24.828,48		6	PINTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	888,00	R\$ 24.828,48
Macro-serviço	7			EQUIPAMENTOS							R\$ 4.480,59								
	Serviço	7.1	Outros	2431	Trave para futebol de campo	1,00	PAR	R\$ 3.646,31	R\$ 3.646,31	22,88%	R\$ 4.480,59	R\$ 4.480,59	ORSE	7	EQUIPAMENTOS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 4.480,59
Macro-serviço	8			MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO							R\$ 4.696,55								
	Serviço	8.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	10,50	M3	R\$ 56,94	R\$ 56,94	22,88%	R\$ 69,97	R\$ 734,69		8	MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	10,50	R\$ 734,69
	Serviço	8.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	30,00	M2	R\$ 0,64	R\$ 0,64	22,88%	R\$ 0,79	R\$ 23,70		8	MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	30,00	R\$ 23,70
	Serviço	8.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	18,00	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 789,12		8	MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	18,00	R\$ 789,12
	Serviço	8.4	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	24,00	M2	R\$ 106,78	R\$ 106,78	22,88%	R\$ 131,21	R\$ 3.149,04		8	MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	24,00	R\$ 3.149,04
Macro-serviço	9			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 198.806,21								
	Serviço	9.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	221,00	M2	R\$ 2,66	R\$ 2,66	22,88%	R\$ 3,27	R\$ 722,67		9	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	221,00	R\$ 722,67
	Serviço	9.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	221,00	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 9.688,64		9	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	221,00	R\$ 9.688,64
	Serviço	9.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	221,00	M2	R\$ 87,99	R\$ 87,99	22,88%	R\$ 108,12	R\$ 23.894,52		9	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	221,00	R\$ 23.894,52

Serviço	9.4	Composição	SEPLAN136 5	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PULV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 133.870,75	R\$ 133.870,75	22,88%	R\$ 164.500,38	R\$ 164.500,38	9	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 164.500,38
Macrosserviço	10			EQUIPAMENTOS							R\$ 2.572,06						
Serviço	10.1	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO MAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	1,00	UN	R\$ 2.093,15	R\$ 2.093,15	22,88%	R\$ 2.572,06	R\$ 2.572,06	10	EQUIPAMENTOS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 2.572,06
Macrosserviço	11			PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO							R\$ 3.913,79						
Serviço	11.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	8,75	M3	R\$ 56,94	R\$ 56,94	22,88%	R\$ 69,97	R\$ 612,24	11	PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	8,75	R\$ 612,24
Serviço	11.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	25,00	M2	R\$ 0,64	R\$ 0,64	22,88%	R\$ 0,79	R\$ 19,75	11	PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	25,00	R\$ 19,75
Serviço	11.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	15,00	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 657,60	11	PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	15,00	R\$ 657,60
Serviço	11.4	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 44X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	20,00	M2	R\$ 106,78	R\$ 106,78	22,88%	R\$ 131,21	R\$ 2.624,20	11	PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	20,00	R\$ 2.624,20
Macrosserviço	12			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 102.030,61						
Serviço	12.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	142,85	M2	R\$ 2,66	R\$ 2,66	22,88%	R\$ 3,27	R\$ 467,12	12	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	142,85	R\$ 467,12
Serviço	12.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	142,85	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 6.262,54	12	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	142,85	R\$ 6.262,54
Serviço	12.3	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE NÃO ASERDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	142,85	M2	R\$ 59,13	R\$ 59,13	22,88%	R\$ 72,66	R\$ 10.379,48	12	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	142,85	R\$ 10.379,48
Serviço	12.4	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 19MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	142,85	M2	R\$ 483,79	R\$ 483,79	22,88%	R\$ 594,48	R\$ 84.921,47	12	PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	142,85	R\$ 84.921,47
Macrosserviço	13			EQUIPAMENTOS							R\$ 63.345,55						
Serviço	13.1	Composição	SEPLAN134 2	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M1111 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	2,00	UN	R\$ 5.847,54	R\$ 5.847,54	22,88%	R\$ 7.186,46	R\$ 14.370,92	13	EQUIPAMENTOS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	2,00	R\$ 14.370,92
Serviço	13.2	Composição	SEPLAN134 3	GANÇORRA DUPLA (0,30 X 2,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M129 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,00	UN	R\$ 3.633,19	R\$ 3.633,19	22,88%	R\$ 4.538,19	R\$ 4.538,19	13	EQUIPAMENTOS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 4.538,19
Serviço	13.3	Composição	SEPLAN134 4	BRINQUEDO (4,00 X 0,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTEUDO 1 CARRINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MARQUE M1419 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,00	UN	R\$ 24.621,24	R\$ 24.621,24	22,88%	R\$ 30.254,58	R\$ 30.254,58	13	EQUIPAMENTOS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 30.254,58
Serviço	13.4	Composição	SEPLAN134 5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M012 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	6,00	UN	R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89	22,88%	R\$ 1.796,37	R\$ 10.778,22	13	EQUIPAMENTOS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	6,00	R\$ 10.778,22
Serviço	13.5	Composição	SEPLAN134 6	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M1117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,00	UN	R\$ 2.769,89	R\$ 2.769,89	22,88%	R\$ 3.403,64	R\$ 3.403,64	13	EQUIPAMENTOS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 3.403,64
Macrosserviço	14			PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 111.701,96						
Serviço	14.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	719,59	M2	R\$ 2,66	R\$ 2,66	22,88%	R\$ 3,27	R\$ 2.353,06	14	PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	719,59	R\$ 2.353,06
Serviço	14.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	719,59	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 31.546,83	14	PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	719,59	R\$ 31.546,83
Serviço	14.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	719,59	M2	R\$ 87,99	R\$ 87,99	22,88%	R\$ 108,12	R\$ 77.802,07	14	PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	719,59	R\$ 77.802,07
Macrosserviço	15			PINTURA							R\$ 55.410,97						
Serviço	15.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUINDO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	719,59	M2	R\$ 59,32	R\$ 59,32	22,88%	R\$ 72,89	R\$ 52.450,92	15	PINTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	719,59	R\$ 52.450,92
Serviço	15.2	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	240,85	M	R\$ 10,00	R\$ 10,00	22,88%	R\$ 12,29	R\$ 2.960,05	15	PINTURA	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	240,85	R\$ 2.960,05
Macrosserviço	16			IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 57.431,49						
Serviço	16.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	525,90	M2	R\$ 2,66	R\$ 2,66	22,88%	R\$ 3,27	R\$ 1.719,69	16	IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	525,90	R\$ 1.719,69
Serviço	16.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	525,90	M2	R\$ 35,68	R\$ 35,68	22,88%	R\$ 43,84	R\$ 23.055,46	16	IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	525,90	R\$ 23.055,46
Serviço	16.3	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	139,86	M2	R\$ 72,55	R\$ 72,55	22,88%	R\$ 89,15	R\$ 12.468,52	16	IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	139,86	R\$ 12.468,52
Serviço	16.4	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA INFERIOR EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X16,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA REUTILIZAÇÃO DE LATERAIS, PARÇALAS OU PARCELOS. AF_01/2024	160,90	M	R\$ 35,85	R\$ 35,85	22,88%	R\$ 44,05	R\$ 7.087,65	16	IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	160,90	R\$ 7.087,65
Serviço	16.5	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	525,90	M2	R\$ 20,27	R\$ 20,27	22,88%	R\$ 24,91	R\$ 13.100,17	16	IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	525,90	R\$ 13.100,17
Macrosserviço	17			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							R\$ 67.671,13						
Serviço	17.1	Composição	SEPLAN134 5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M012 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	6,00	UN	R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89	22,88%	R\$ 1.796,37	R\$ 10.778,22	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	6,00	R\$ 10.778,22
Serviço	17.2	Composição	SEPLAN134 7	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M013 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	16,00	UN	R\$ 923,30	R\$ 923,30	22,88%	R\$ 1.134,55	R\$ 18.152,80	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	16,00	R\$ 18.152,80
Serviço	17.3	Composição	SEPLAN134 8	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M014 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4,00	UN	R\$ 3.385,42	R\$ 3.385,42	22,88%	R\$ 4.160,00	R\$ 16.640,00	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	4,00	R\$ 16.640,00
Serviço	17.4	Composição	SEPLAN134 9	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M) E 2 BANCOS (0,30 X 0,30M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M015 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	2,00	UN	R\$ 5.847,54	R\$ 5.847,54	22,88%	R\$ 7.186,46	R\$ 14.370,92	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	2,00	R\$ 14.370,92
Serviço	17.5	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELEM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	11,75	M2	R\$ 221,60	R\$ 221,60	22,88%	R\$ 272,30	R\$ 3.199,53	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	11,75	R\$ 3.199,53
Serviço	17.6	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	30,00	UN	R\$ 48,31	R\$ 48,31	22,88%	R\$ 59,36	R\$ 1.780,80	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	30,00	R\$ 1.780,80

Serviço	17.7	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M - AF_07/2024	24,00	UN	R\$ 81,21	R\$ 81,21	22,88%	R\$ 99,79	R\$ 2.394,96	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	24,00	R\$ 2.394,96	
Serviço	17.8	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - AF_07/2024	2,00	UN	R\$ 144,00	R\$ 144,00	22,88%	R\$ 176,95	R\$ 353,90	17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	2,00	R\$ 353,90	
MacroServiço	18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 100.721,18							
Serviço	18.1	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2022	145,00	M	R\$ 24,10	R\$ 24,10	22,88%	R\$ 29,61	R\$ 4.293,45	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	145,00	R\$ 4.293,45	
Serviço	18.2	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	70,00	M	R\$ 9,42	R\$ 9,42	22,88%	R\$ 11,58	R\$ 810,60	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	70,00	R\$ 810,60	
Serviço	18.3	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	200,00	M	R\$ 13,46	R\$ 13,46	22,88%	R\$ 16,54	R\$ 3.308,00	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	200,00	R\$ 3.308,00	
Serviço	18.4	Outros	1217	Tubo pvc rígido roscaável d = 2"	6,00	M	R\$ 88,39	R\$ 88,39	22,88%	R\$ 108,61	R\$ 651,66	ORSE	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	6,00	R\$ 651,66
Serviço	18.5	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	9,00	UN	R\$ 13,32	R\$ 13,32	22,88%	R\$ 16,37	R\$ 147,33	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	9,00	R\$ 147,33	
Serviço	18.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 5/8 MP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	205,00	M	R\$ 5,21	R\$ 5,21	22,88%	R\$ 6,40	R\$ 1.312,00	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	205,00	R\$ 1.312,00	
Serviço	18.7	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	530,00	M	R\$ 11,00	R\$ 11,00	22,88%	R\$ 13,52	R\$ 7.165,60	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	530,00	R\$ 7.165,60	
Serviço	18.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	1.260,00	M	R\$ 17,66	R\$ 17,66	22,88%	R\$ 21,70	R\$ 27.342,00	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1.260,00	R\$ 27.342,00	
Serviço	18.9	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 17,35	R\$ 17,35	22,88%	R\$ 21,32	R\$ 426,40	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	20,00	R\$ 426,40	
Serviço	18.10	SINAPI	104403	CONDULITE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2022	8,00	UN	R\$ 23,93	R\$ 23,93	22,88%	R\$ 29,41	R\$ 235,28	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	8,00	R\$ 235,28	
Serviço	18.11	SINAPI	104387	CONDULITE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2022	9,00	UN	R\$ 19,23	R\$ 19,23	22,88%	R\$ 23,63	R\$ 212,67	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	9,00	R\$ 212,67	
Serviço	18.12	SINAPI	104405	CONDULITE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2022	3,00	UN	R\$ 34,02	R\$ 34,02	22,88%	R\$ 41,80	R\$ 125,40	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	3,00	R\$ 125,40	
Serviço	18.13	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) - AF_07/2020_PS	1,00	UN	R\$ 2.192,70	R\$ 2.192,70	22,88%	R\$ 2.694,39	R\$ 2.694,39	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 2.694,39	
Serviço	18.14	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 604,79	R\$ 604,79	22,88%	R\$ 604,79	R\$ 604,79	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 604,79	
Serviço	18.15	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2025	3,00	UN	R\$ 10,18	R\$ 10,18	22,88%	R\$ 12,51	R\$ 37,53	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	3,00	R\$ 37,53	
Serviço	18.16	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 10,99	R\$ 10,99	22,88%	R\$ 13,50	R\$ 13,50	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 13,50	
Serviço	18.17	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 69,93	R\$ 69,93	22,88%	R\$ 85,93	R\$ 85,93	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 85,93	
Serviço	18.18	Outros	064563	DISPOSITIVO PROTETOR DE BURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	4,00	UN	R\$ 328,83	R\$ 328,83	22,88%	R\$ 404,07	R\$ 1.616,28	SBC	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	4,00	R\$ 1.616,28
Serviço	18.19	SINAPI	96974	CORDALHA DE COBRE NU 60 MMP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2023	19,00	M	R\$ 93,79	R\$ 93,79	22,88%	R\$ 115,25	R\$ 2.189,75	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	19,00	R\$ 2.189,75	
Serviço	18.20	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2023	5,00	UN	R\$ 127,67	R\$ 127,67	22,88%	R\$ 156,88	R\$ 784,40	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	5,00	R\$ 784,40	
Serviço	18.21	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - AF_12/2020	5,00	UN	R\$ 44,32	R\$ 44,32	22,88%	R\$ 54,46	R\$ 272,30	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	5,00	R\$ 272,30	
Serviço	18.22	Outros	069372	RELE FOTOELÉTRICO PARA LUMINÁRIAS A PROVA DE TEMPO	8,00	UN	R\$ 44,22	R\$ 44,22	22,88%	R\$ 54,34	R\$ 434,72	SBC	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	8,00	R\$ 434,72
Serviço	18.23	Outros	13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Fio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	16,00	UN	R\$ 77,87	R\$ 77,87	22,88%	R\$ 95,69	R\$ 1.531,04	ORSE	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	16,00	R\$ 1.531,04
Serviço	18.24	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,303x0,3 M - AF_12/2020	13,00	UN	R\$ 152,70	R\$ 152,70	22,88%	R\$ 187,64	R\$ 2.439,32	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	13,00	R\$ 2.439,32	
Serviço	18.25	Composição	CP022	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R\$ 2.191,63	R\$ 2.191,63	22,88%	R\$ 2.693,07	R\$ 16.158,42	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	6,00	R\$ 16.158,42	
Serviço	18.26	Composição	CP024	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 10.509,61	R\$ 10.509,61	22,88%	R\$ 12.914,21	R\$ 25.828,42	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	2,00	R\$ 25.828,42	
MacroServiço	19			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 2.858,93							
Serviço	19.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	66,00	M	R\$ 21,08	R\$ 21,08	22,88%	R\$ 25,90	R\$ 1.709,40	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	66,00	R\$ 1.709,40	
Serviço	19.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	21,00	M	R\$ 29,30	R\$ 29,30	22,88%	R\$ 36,00	R\$ 756,00	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	21,00	R\$ 756,00	
Serviço	19.3	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 8,22	R\$ 8,22	22,88%	R\$ 10,10	R\$ 40,40	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	4,00	R\$ 40,40	
Serviço	19.4	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 14,92	R\$ 14,92	22,88%	R\$ 18,33	R\$ 54,99	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	3,00	R\$ 54,99	
Serviço	19.5	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 10,46	R\$ 10,46	22,88%	R\$ 12,85	R\$ 12,85	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	1,00	R\$ 12,85	
Serviço	19.6	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 17,86	R\$ 17,86	22,88%	R\$ 21,95	R\$ 43,90	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	2,00	R\$ 43,90	
Serviço	19.7	SINAPI	89380	LUAVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 8,93	R\$ 8,93	22,88%	R\$ 10,97	R\$ 21,94	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	2,00	R\$ 21,94	
Serviço	19.8	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	3,00	UN	R\$ 59,53	R\$ 59,53	22,88%	R\$ 73,15	R\$ 219,45	19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	3,00	R\$ 219,45	
MacroServiço	20			DRENAGEM							R\$ 32.975,95							

Serviço	20.1	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	39,00	M	R\$ 45,86	R\$ 45,86	22,88%	R\$ 56,35	R\$ 2.197,65	20	DRENAGEM	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	39,00	R\$ 2.197,65	
Serviço	20.2	SINAPI	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	10,00	LN	R\$ 72,60	R\$ 72,60	22,88%	R\$ 89,21	R\$ 892,10	20	DRENAGEM	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	10,00	R\$ 892,10	
Serviço	20.3	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	2,00	LN	R\$ 589,76	R\$ 589,76	22,88%	R\$ 724,70	R\$ 1.449,40	20	DRENAGEM	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	2,00	R\$ 1.449,40	
Serviço	20.4	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	360,00	M	R\$ 64,28	R\$ 64,28	22,88%	R\$ 78,99	R\$ 28.436,40	20	DRENAGEM	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	360,00	R\$ 28.436,40	
Macrosserviço	21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 14.458,50								
Serviço	21.1	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	450,00	M3	R\$ 8,49	R\$ 8,49	22,88%	R\$ 10,43	R\$ 4.693,50	21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	450,00	R\$ 4.693,50	
Serviço	21.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.500,00	M3XKM	R\$ 1,77	R\$ 1,77	22,88%	R\$ 2,17	R\$ 9.765,00	21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	Construção do Espaço Esportivo Comunitário	4.500,00	R\$ 9.765,00	
																Total:	R\$ 1.451.775,70	
																	Valor não utilizado (OCI):	R\$ 0,00