

Planilha Orçamentária Individual - Pavimentação

Rua Principal de Queimadas - Trecho

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)		
				Unitário	Fonte/Código	Total
1.0	Serviços Preliminares					3.150,24
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m ²	8,00	393,78	SINAPI 103689 - Fev/24	3.150,24
2.0	Serviços de Terraplanagem					8.218,36
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	m ²	2.814,51	2,92	SINAPI 100576 - Fev/24	8.218,36
3.0	Pavimentação					333.314,82
3.1	Locação de pavimentação	m	558,71	0,50	SINAPI 99064 - Fev/24	279,35
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.122,22	48,47	SINAPI 94273 - Fev/24	54.394,00
3.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, para cordão de travamento do pavimento, em pedra granítica	m	79,00	65,26	ORSE 4960 - Fev/24	5.155,54
3.4	Execução de pavimento em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m ²	2.814,51	97,17	SINAPI 101169 - Fev/24	273.485,93
4.0	Serviços Complementares					1.300,00
4.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)	m ²	314,22	1,66	SINAPI 102498 - Fev/24	521,60
4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNIT, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra	und	1,00	778,40	ORSE 4650 - Fev/24	778,40
T O T A L						345.983,42

Referência: SINAPI PB Fevereiro/2024 e ORSE Fevereiro/2024 BDI (26,14%) incluso nos preços unitários da planilha.
 Obs: Encargos Sociais Desonerados de 84,85% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.