

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHO DA RUA PRINCIPAL DE QUEIMADAS

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)			Total	%	
				Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Fonte / Código - BDI 26,14%			
1.0	Serviços Preliminares						3.150,24		
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	8,00	312,18	393,78	SINAPI 103689 - Fev/24	3.150,24	0,91%	
2.0	Serviços de Terraplanagem						8.218,36		
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	m²	2.814,51	2,32	2,92	SINAPI 100576 - Fev/24	8.218,36	2,38%	
3.0	Pavimentação						333.314,82		
3.1	Locação de pavimentação	m	558,71	0,40	0,50	SINAPI 99064 - Fev/24	279,35	0,08%	
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.122,22	38,43	48,47	SINAPI 94273 - Fev/24	54.394,00	15,72%	
3.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, para cordão de travamento do pavimento, em pedra granítica	m	79,00	51,74	65,26	ORSE 4960 - Fev/24	5.155,54	1,49%	
3.4	Execução de pavimento em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	2.814,51	77,04	97,17	SINAPI 101169 - Fev/24	273.485,93	79,05%	
4.0	Serviços Complementares						1.300,00		
4.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)	m²	314,22	1,32	1,66	SINAPI 102498 - Fev/24	521,60	0,15%	
4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNIT, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra	unid	1,00	617,10	778,40	ORSE 4650 - Fev/24	778,40	0,22%	
T O T A L							R\$	345.983,42	100%

Referência: SINAPI PB Fevereiro/2024 e ORSE Fevereiro/2024

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 84,85% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.