

**Obra**  
**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ROMÃO DE JESUS, ZONA**  
**RURAL DE SERRA BRANCA-PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 07/2026 - Paraíba**  
**ORSE - 05/2026 - Sergipe**  
**SEINFRA - 028 - Ceará**

**B.D.I.**  
**25,79%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**  
**Horista: 84,05%**  
**Mensalista: 46,32%**

**Orçamento Sintético**

| Item       | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%)      |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>1.1</b> |        |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |            |                    | <b>12.490,50</b> | <b>1,40 %</b> |
| 1.1.1      | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                   | m²  | 10     | 501,22     | 630,48             | 6.304,80         | 0,71 %        |
| 1.1.2      | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                 | m³  | 14,16  | 211,01     | 265,42             | 3.758,34         | 0,42 %        |
| 1.1.3      | 97622  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                | m³  | 2,96   | 59,96      | 75,42              | 223,24           | 0,02 %        |
| 1.1.4      | 97633  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                    | m²  | 9,75   | 24,07      | 30,27              | 295,13           | 0,03 %        |
| 1.1.5      | 12625  | ORSE   | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.                                                                                                                                     | m²  | 64,72  | 12,41      | 15,61              | 1.010,27         | 0,11 %        |
| 1.1.6      | 97644  | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                     | m²  | 24,57  | 10,06      | 12,65              | 310,81           | 0,03 %        |
| 1.1.7      | 97645  | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                    | m²  | 14,4   | 25,98      | 32,68              | 470,59           | 0,05 %        |
| 1.1.8      | 97663  | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                     | UN  | 7      | 13,33      | 16,76              | 117,32           | 0,01 %        |
| <b>1.2</b> |        |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |            |                    | <b>12.119,73</b> | <b>1,36 %</b> |
| 1.2.1      | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     | m³  | 46,25  | 89,99      | 113,19             | 5.235,03         | 0,59 %        |
| 1.2.2      | 94319  | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                                                               | m³  | 55,25  | 82,72      | 104,05             | 5.748,76         | 0,64 %        |
| 1.2.3      | 105557 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³  | 55,25  | 16,35      | 20,56              | 1.135,94         | 0,13 %        |
| <b>1.3</b> |        |        | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                    | <b>73.453,96</b> | <b>8,22 %</b> |
| 1.3.1      | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                                                                                                        | m³  | 8,56   | 642,68     | 808,42             | 6.920,07         | 0,77 %        |

|            |        |        |                                                                                                                                                                              |    |         |          |          |                   |                |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 1.3.2      | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021               | m² | 21,4    | 96,47    | 121,34   | 2.596,67          | 0,29 %         |
| 1.3.3      | 93205  | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                          | M  | 214,05  | 92,26    | 116,05   | 24.840,50         | 2,78 %         |
| 1.3.4      | 6457   | ORSE   | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                     | m³ | 12      | 2.590,08 | 3.258,06 | 39.096,72         | 4,38 %         |
| <b>1.4</b> |        |        | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                        |    |         |          |          | <b>88.671,40</b>  | <b>9,93 %</b>  |
| 1.4.1      | 6457   | ORSE   | PILARES - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                           | m³ | 9,74    | 2.590,08 | 3.258,06 | 31.733,50         | 3,55 %         |
| 1.4.2      | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                          | M  | 214,05  | 75,20    | 94,59    | 20.246,98         | 2,27 %         |
| 1.4.3      | 6457   | ORSE   | VIGAS - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                             | m³ | 9,17    | 2.590,08 | 3.258,06 | 29.876,41         | 3,35 %         |
| 1.4.4      | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                          | M  | 68,9    | 52,42    | 65,93    | 4.542,57          | 0,51 %         |
| 1.4.5      | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M  | 44,9    | 40,23    | 50,60    | 2.271,94          | 0,25 %         |
| <b>1.5</b> |        |        | <b>PAREDES E VEDAÇÕES</b>                                                                                                                                                    |    |         |          |          | <b>102.615,58</b> | <b>11,49 %</b> |
| 1.5.1      | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                 | m² | 606,47  | 61,61    | 77,49    | 46.995,36         | 5,26 %         |
| 1.5.2      | 87879  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                     | m² | 1212,94 | 4,78     | 6,01     | 7.289,76          | 0,82 %         |
| 1.5.3      | 87547  | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 815,83  | 27,97    | 35,18    | 28.700,89         | 3,21 %         |
| 1.5.4      | 87553  | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024        | m² | 397,11  | 24,07    | 30,27    | 12.020,51         | 1,35 %         |
| 1.5.5      | 87884  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                              | m² | 54,72   | 10,34    | 13,00    | 711,36            | 0,08 %         |

|            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |          |                   |                |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------------------|----------------|
| 1.5.6      | 90408  | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                            | m² | 54,72  | 34,06  | 42,84    | 2.344,20          | 0,26 %         |
| 1.5.7      | 98557  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                          | m² | 54,72  | 47,69  | 59,98    | 3.282,10          | 0,37 %         |
| 1.5.8      | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                          | m² | 3,75   | 269,53 | 339,04   | 1.271,40          | 0,14 %         |
| <b>1.6</b> |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO, PISO E REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                             |    |        |        |          | <b>182.891,61</b> | <b>20,48 %</b> |
| 1.6.1      | 87690  | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021                                      | m² | 562,75 | 54,91  | 69,07    | 38.869,14         | 4,35 %         |
| 1.6.2      | 95241  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                               | m² | 562,75 | 40,34  | 50,74    | 28.553,93         | 3,20 %         |
| 1.6.3      | 87257  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                         | m² | 466,1  | 77,88  | 97,96    | 45.659,15         | 5,11 %         |
| 1.6.4      | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                       | m² | 280,05 | 113,46 | 142,72   | 39.968,73         | 4,48 %         |
| 1.6.4      | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | m² | 96,65  | 109,78 | 138,09   | 13.346,39         | 1,49 %         |
| 1.6.5      | 7607   | ORSE   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                     | m² | 118,81 | 99,61  | 125,29   | 14.885,70         | 1,67 %         |
| 1.6.6      | 94990  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                       | m³ | 1,47   | 869,92 | 1.094,27 | 1.608,57          | 0,18 %         |
| <b>1.7</b> |        |        | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |          | <b>48.425,29</b>  | <b>5,42 %</b>  |
| 1.7.1      | 90825  | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                           | UN | 11     | 797,70 | 1.003,42 | 11.037,62         | 1,24 %         |
| 1.7.2      | 11956  | ORSE   | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr                                                                                                                                                                | m² | 27,11  | 295,57 | 371,79   | 10.079,22         | 1,13 %         |
| 1.7.3      | 91307  | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                         | UN | 26     | 95,78  | 120,48   | 3.132,48          | 0,35 %         |

|            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |        |          |                  |               |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------------------|---------------|
| 1.7.4      | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                                                              | M  | 112,2   | 10,89  | 13,69    | 1.536,01         | 0,17 %        |
| 1.7.5      | 90806  | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                                                        | UN | 11      | 451,57 | 568,02   | 6.248,22         | 0,70 %        |
| 1.7.6      | 94570  | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 26,46   | 368,61 | 463,67   | 12.268,70        | 1,37 %        |
| 1.7.7      | 13591  | ORSE   | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo maxim-ar com policarbonato. Inclusive batente e ferragens                                                                                                                                                                                                     | m² | 1       | 856,01 | 1.076,77 | 1.076,77         | 0,12 %        |
| 1.7.8      | 11150  | ORSE   | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm                                                                                                                                                                                                                                                         | m² | 1,92    | 815,91 | 1.026,33 | 1.970,55         | 0,22 %        |
| 1.7.9      | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025                                                                                                                                                                                      | m² | 2       | 427,59 | 537,86   | 1.075,72         | 0,12 %        |
| <b>1.8</b> |        |        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |        |          | <b>81.214,56</b> | <b>9,09 %</b> |
| 1.8.1      | 88497  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                       | m² | 448,03  | 17,20  | 21,63    | 9.690,88         | 1,09 %        |
| 1.8.2      | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                         | m² | 1644,59 | 3,84   | 4,83     | 7.943,36         | 0,89 %        |
| 1.8.3      | 88489  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                              | m² | 1644,59 | 13,20  | 16,60    | 27.300,19        | 3,06 %        |
| 1.8.4      | 88496  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                         | m² | 520,82  | 31,47  | 39,58    | 20.614,05        | 2,31 %        |
| 1.8.5      | 88484  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                           | m² | 520,82  | 4,82   | 6,06     | 3.156,16         | 0,35 %        |
| 1.8.6      | 88488  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                 | m² | 520,82  | 15,60  | 19,62    | 10.218,48        | 1,14 %        |
| 1.8.7      | 102227 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                  | m² | 41,58   | 25,13  | 31,61    | 1.314,34         | 0,15 %        |
| 1.8.8      | 88431  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024                                                                                                                                                                                   | m² | 30      | 25,90  | 32,57    | 977,10           | 0,11 %        |
| <b>1.9</b> |        |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |          | <b>32.822,16</b> | <b>3,68 %</b> |
| 1.9.1      | 3275   | ORSE   | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"                                                                                                                                                                                                                  | pt | 13      | 276,39 | 347,67   | 4.519,71         | 0,51 %        |
| 1.9.2      | 3282   | ORSE   | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"                                                                                                                                                                                                             | pt | 15      | 279,49 | 351,57   | 5.273,55         | 0,59 %        |

|             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |          |          |                  |               |
|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|------------------|---------------|
| 1.9.3       | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 51 | 155,88   | 196,08   | 10.000,08        | 1,12 %        |
| 1.9.4       | 792    | ORSE   | Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, embutida                                                                                                                                                   | un | 12 | 144,94   | 182,32   | 2.187,84         | 0,24 %        |
| 1.9.5       | 93654  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                    | UN | 2  | 11,51    | 14,47    | 28,94            | 0,00 %        |
| 1.9.6       | 93664  | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                      | UN | 2  | 61,42    | 77,26    | 154,52           | 0,02 %        |
| 1.9.7       | 93655  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                    | UN | 2  | 12,45    | 15,66    | 31,32            | 0,00 %        |
| 1.9.8       | 105542 | SINAPI | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                              | UN | 72 | 43,83    | 55,13    | 3.969,36         | 0,44 %        |
| 1.9.9       | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                 | UN | 1  | 132,91   | 167,18   | 167,18           | 0,02 %        |
| 1.9.10      | 96986  | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                        | UN | 2  | 161,92   | 203,67   | 407,34           | 0,05 %        |
| 1.9.11      | 97359  | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                       | UN | 1  | 4.835,30 | 6.082,32 | 6.082,32         | 0,68 %        |
| <b>1.10</b> |        |        | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          | <b>50.172,31</b> | <b>5,62 %</b> |
| 1.10.1      | 104676 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA                        | UN | 27 | 397,93   | 500,55   | 13.514,85        | 1,51 %        |
| 1.10.2      | 98082  | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                  | UN | 1  | 4.020,32 | 5.057,16 | 5.057,16         | 0,57 %        |
| 1.10.3      | 98094  | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                              | UN | 1  | 2.988,05 | 3.758,66 | 3.758,66         | 0,42 %        |
| 1.10.4      | 86932  | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                   | UN | 9  | 616,34   | 775,29   | 6.977,61         | 0,78 %        |
| 1.10.5      | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                           | UN | 9  | 42,15    | 53,02    | 477,18           | 0,05 %        |
| 1.10.6      | 89957  | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014                                                              | UN | 27 | 141,57   | 178,08   | 4.808,16         | 0,54 %        |

|             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |          |                   |                |
|-------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------------------|----------------|
| 1.10.7      | 86943  | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10    | 273,80 | 344,41   | 3.444,10          | 0,39 %         |
| 1.10.8      | 4883   | ORSE   | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m                                                                                                                                                                                                       | un | 3     | 717,69 | 902,78   | 2.708,34          | 0,30 %         |
| 1.10.9      | 98107  | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                                                            | UN | 3     | 301,01 | 378,64   | 1.135,92          | 0,13 %         |
| 1.10.10     | 95546  | SINAPI | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                      | UN | 8     | 158,58 | 199,47   | 1.595,76          | 0,18 %         |
| 1.10.11     | 102607 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                                                            | UN | 5     | 526,68 | 662,51   | 3.312,55          | 0,37 %         |
| 1.10.12     | 94799  | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                | UN | 5     | 203,99 | 256,59   | 1.282,95          | 0,14 %         |
| 1.10.13     | 89848  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                | M  | 30    | 28,03  | 35,25    | 1.057,50          | 0,12 %         |
| 1.10.14     | 86872  | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                               | UN | 1     | 828,03 | 1.041,57 | 1.041,57          | 0,12 %         |
| <b>1.11</b> |        |        | <b>COBERTURA E FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |        |          | <b>121.556,63</b> | <b>13,61 %</b> |
| 1.11.1      | 92539  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                                                                              | m² | 64,72 | 77,08  | 96,95    | 6.274,60          | 0,70 %         |
| 1.11.2      | 92580  | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS                                       | m² | 83,16 | 48,32  | 60,78    | 5.054,46          | 0,57 %         |
| 1.11.3      | 92543  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                                                         | m² | 160,7 | 23,26  | 29,25    | 4.700,47          | 0,53 %         |
| 1.11.4      | 106155 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025    | m² | 83,16 | 30,75  | 38,68    | 3.216,62          | 0,36 %         |
| 1.11.5      | 100379 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025      | m² | 64,72 | 38,27  | 48,13    | 3.114,97          | 0,35 %         |

|             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |          |                  |               |
|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------------------|---------------|
| 1.11.6      | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 160,7 | 26,08    | 32,80    | 5.270,96         | 0,59 %        |
| 1.11.7      | 94445  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026                                                                                                                      | m² | 64,72 | 43,51    | 54,73    | 3.542,12         | 0,40 %        |
| 1.11.8      | 94210  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026                                         | m² | 160,7 | 64,77    | 81,47    | 13.092,22        | 1,47 %        |
| 1.11.9      | 94213  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026                                                                                                                                     | m² | 83,16 | 77,78    | 97,83    | 8.135,54         | 0,91 %        |
| 1.11.10     | 94228  | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026                                                                                                                     | M  | 146,1 | 82,05    | 103,21   | 15.078,98        | 1,69 %        |
| 1.11.11     | 96113  | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                 | m² | 466,1 | 48,14    | 60,55    | 28.222,35        | 3,16 %        |
| 1.11.12     | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025                                                        | m² | 54,72 | 164,52   | 206,94   | 11.323,75        | 1,27 %        |
| 1.11.13     | 291    | ORSE   | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m                                                                                                                                                                                               | m  | 36,35 | 81,31    | 102,27   | 3.717,51         | 0,42 %        |
| 1.11.14     | 94221  | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026                                                                      | M  | 55,1  | 25,54    | 32,12    | 1.769,81         | 0,20 %        |
| 1.11.15     | 100326 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026                                                                                                                    | M  | 15    | 31,75    | 39,93    | 598,95           | 0,07 %        |
| 1.11.16     | 100325 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026                                                                                                                  | M  | 24,15 | 116,97   | 147,13   | 3.553,18         | 0,40 %        |
| 1.11.17     | 92604  | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                           | UN | 2     | 721,75   | 907,88   | 1.815,76         | 0,20 %        |
| 1.11.18     | 92610  | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                           | UN | 2     | 1.222,03 | 1.537,19 | 3.074,38         | 0,34 %        |
| <b>1.12</b> |        |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |          | <b>10.006,76</b> | <b>1,12 %</b> |
| 1.12.1      | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                                                                       | UN | 1     | 380,16   | 478,20   | 478,20           | 0,05 %        |

|               |        |        |                                                                                                                                                                                            |    |        |          |          |                  |               |
|---------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|------------------|---------------|
| 1.12.2        | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                  | UN | 1      | 285,14   | 358,67   | 358,67           | 0,04 %        |
| 1.12.3        | 2435   | ORSE   | Letras em aço inox 25 x 25 cm                                                                                                                                                              | un | 37     | 157,49   | 198,10   | 7.329,70         | 0,82 %        |
| 1.12.5        | 2450   | ORSE   | Limpeza geral                                                                                                                                                                              | m² | 562,75 | 2,60     | 3,27     | 1.840,19         | 0,21 %        |
| <b>1.14</b>   |        |        | <b>ÁREA EXTERNA</b>                                                                                                                                                                        |    |        |          |          | <b>49.140,55</b> | <b>5,50 %</b> |
| <b>1.14.1</b> |        |        | <b>CANTEIROS, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>                                                                                                                                                 |    |        |          |          | <b>4.209,90</b>  | <b>0,47 %</b> |
| 1.14.1.6      | 3226   | ORSE   | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                                   | m  | 15     | 223,12   | 280,66   | 4.209,90         | 0,47 %        |
| <b>1.14.2</b> |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                        |    |        |          |          | <b>35.808,90</b> | <b>4,01 %</b> |
| 1.14.2.1      | 93679  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                          | m² | 140,5  | 98,63    | 124,06   | 17.430,43        | 1,95 %        |
| 1.14.2.2      | 105003 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                               | UN | 1      | 1.178,91 | 1.482,95 | 1.482,95         | 0,17 %        |
| 1.14.2.3      | 94990  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                             | m³ | 15,44  | 869,92   | 1.094,27 | 16.895,52        | 1,89 %        |
| <b>1.14.3</b> |        |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA</b>                                                                                                                                               |    |        |          |          | <b>487,90</b>    | <b>0,05 %</b> |
| 1.14.3.1      | 105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                                                              | UN | 10     | 38,79    | 48,79    | 487,90           | 0,05 %        |
| <b>1.14.4</b> |        |        | <b>PORTAL, PORTICO E ESTRUTURA DE CONCRETO ENTRADA</b>                                                                                                                                     |    |        |          |          | <b>8.633,85</b>  | <b>0,97 %</b> |
| 1.14.4.1      | 6457   | ORSE   | PORTAL, PORTICO E ESTRUTURA DE CONCRETO ENTRADA - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2,65   | 2.590,08 | 3.258,06 | 8.633,85         | 0,97 %        |
| <b>2</b>      |        |        | <b>CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA</b>                                                                                                                                                          |    |        |          |          | <b>27.513,57</b> | <b>3,08 %</b> |
| <b>2.1</b>    |        |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                  |    |        |          |          | <b>1.288,13</b>  | <b>0,14 %</b> |
| 2.1.1         | 94319  | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                                | m³ | 12,38  | 82,72    | 104,05   | 1.288,13         | 0,14 %        |
| <b>2.2</b>    |        |        | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                      |    |        |          |          | <b>14.417,39</b> | <b>1,61 %</b> |
| 2.2.1         | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                                                                          | m³ | 5,7    | 642,68   | 808,42   | 4.607,99         | 0,52 %        |
| 2.2.2         | 6457   | ORSE   | SAPATAS - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                         | m³ | 1,44   | 2.590,08 | 3.258,06 | 4.691,60         | 0,53 %        |

|            |        |        |                                                                                                                                                                              |    |       |          |          |                 |               |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-----------------|---------------|
| 2.2.3      | 93205  | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                          | M  | 44,1  | 92,26    | 116,05   | 5.117,80        | 0,57 %        |
| <b>2.3</b> |        |        | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                        |    |       |          |          | <b>1.400,96</b> | <b>0,16 %</b> |
| 2.3.1      | 6457   | ORSE   | PILARES - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                           | m³ | 0,43  | 2.590,08 | 3.258,06 | 1.400,96        | 0,16 %        |
| <b>2.4</b> |        |        | <b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                                     |    |       |          |          | <b>6.085,10</b> | <b>0,68 %</b> |
| 2.4.1      | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021               | m² | 37,44 | 96,47    | 121,34   | 4.542,96        | 0,51 %        |
| 2.4.2      | 87879  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                     | m² | 37,44 | 4,78     | 6,01     | 225,01          | 0,03 %        |
| 2.4.3      | 87547  | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 37,44 | 27,97    | 35,18    | 1.317,13        | 0,15 %        |
| <b>2.5</b> |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO, PISO E REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                     |    |       |          |          | <b>1.568,43</b> | <b>0,18 %</b> |
| 2.5.1      | 94992  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                   | m² | 15,48 | 80,55    | 101,32   | 1.568,43        | 0,18 %        |
| <b>2.6</b> |        |        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                               |    |       |          |          | <b>2.753,56</b> | <b>0,31 %</b> |
| 2.6.1      | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                    | m² | 51,8  | 3,84     | 4,83     | 250,19          | 0,03 %        |
| 2.6.2      | 88497  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                  | m² | 51,8  | 17,20    | 21,63    | 1.120,43        | 0,13 %        |
| 2.6.3      | 88489  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                         | m² | 51,8  | 13,20    | 16,60    | 859,88          | 0,10 %        |
| 2.6.4      | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                         | m² | 15,48 | 26,87    | 33,79    | 523,06          | 0,06 %        |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>710.035,82</b> |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>183.058,79</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>893.094,61</b> |

---

Plínio Campos Medeiros