É reconhecida por cheques a compensar nos exercícios seguintes empréstimos que são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço, nestes casos registrados no ativo não circulante.
Os empréstimos adquiridos pela companhia são financiamento e aplicação direta a construção de unidades habitacionais e obras de empreitadas promovidas pelo grupo de empresas do sócio Pedro Augusto da Escóssia. Sendo assim, os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles resultarão em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.

R$ (em reais)

Empréstimos	2024		2023	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
BNB Financiamento Caminhão – 200093	133.081,72	-	160.593,18	-
BNB Financiamento – Capital de Giro Op. 530701	8.578,15	322.431,79	259.826,83	322.431,79
Cheque a compensar	-	-	265.899,88	-
BNB Financiamento Basculante – 200122	30.347,43	-	42.372,93	-
Empréstimo BB Capital de Giro Op. 468711357	394.812,94	57.142,88	309.458,65	457.142,88
Empréstimo Safra	-	-	77.717,60	-
BNB Financiamento Retroescavadeira – 200304	3.105,10	-	16.084,25	-
Empréstimo SICREDI C20332760	203.275,50	-	203.275,50	-
Empréstimo SICREDI	24.033,47	-	23.684,32	157.270,27
BNB Financiamento Strada – 200239	-	-	4.619,92	-
Financiamento Caixa 6745-8 Palazzo Bloco C	-	6.672.609,84	3.628.649	-
BNB Financiamento Escavadeira Hidráulica	104.709,68	706.840,32	-	-
BNB Financiamento FNE Cartão Elevador Cremalheira	230.616,89	-	-	-
BNB Financiamento FNE Cartão Caminhão IVECO	125.448,06	-	-	-
Financiamento Caixa 6745-8 Madri	-	939.781,32	-	-
Empréstimo no Exterior – BB Londres	**1.057.749,40**	-	**1.120.191,19**	**1.100.925,00**
Total	**1.258.008,94**	**8.698.806,15**	**4.992.181,79**	**936.844,94**

12.2 Adiantamentos de Clientes:

Os adiantamentos de clientes referem-se aos valores recebidos antecipadamente para a futura entrega das unidades imobiliárias dos empreendimentos em construção. Esses adiantamentos são reconhecidos conforme o percentual de conclusão das obras.

R$ (em reais)

Adiantamentos de Clientes

Descrição	2024	2023
Adiantamento de Clientes Palazzo – Societário	4.647.993,36	4.647.993,36
Adiantamento de Clientes Madri – Societário	647.369,92	528.841,12
Adiantamento de Clientes W360 – Societário	293.394,38	-
Adiantamento de Clientes Barcelona – Societário	292.668,20	-
TOTAL	**5.881.425,86**	**5.176.834,48**

12.3 Parcelamentos de Impostos

Corresponde a parcelamentos simplificados efetivados junto a Receita Federal do Brasil, relacionado a débitos de INSS, PIS, COFINS, e IR/CSLL inscritos ou não na dívida ativa da União. Os parcelamentos são amortizados mensalmente, sendo atualizados monetariamente pela variação da SELIC.

12.4 Impostos Diferidos

São tributos Federais (RET/PIS/COFINS/IRPJ e CSLL) apurados sobre a Receita Societária, reconhecida no resultado de acordo com o andamento da obra, porém, ainda não recebida.

12.5 Outras Obrigações:

É composto pelo valor do empreendimento PALAZZO inclui a aquisição do terreno por meio de permuta por unidades, conforme certidão de inteiro teor, localizado na Rua José Batista da Mota, nº 254, no bairro Bela Vista, Mossoró/RN, com a empresa J3A Participações Societárias e Administração de Bens LTDA, no montante de R$ 2.000.000,00. O saldo também incorpora o valor de aquisição do terreno do empreendimento MADRI, obtido por meio de permuta por unidades, conforme contrato de permuta de imóveis e outras avenças, situado no bairro Nova Betânia, Mossoró/RN, com a empresa Cidade Alta Empreendimentos Imobiliários LTDA, totalizando R$ 3.135.888,00. Além disso, o saldo inclui o valor de aquisição do terreno do empreendimento BARCELONA, mediante contrato de promessa de compra e venda de imóveis e outras avenças, localizado em Mossoró/RN, com a empresa Tessália Participações LTDA, no valor de R$ 3.000.000,00

Nota 13. Patrimônio Líquido

13.1 Capital Social:

Constituído de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), integralizado em moeda corrente do país e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Capital Subscrito		
	Cotas	R$	%
Vera Lucia da Escossia Chaves	2.700.000	2.700.000,00	90,00
Pedro Augusto da Escossia Chaves	300.000	300.000,00	10,00
Total	**3.000.000**	**3.000.000,00**	**100**

13.2 Resultado Líquido do Exercício:

O resultado apurado no exercício de 2024 foi um lucro consolidado de R$ 15.277.730,27, impulsionado principalmente pela significativa participação de serviços de empreitada, por meio de contratos estabelecidos com órgãos públicos. Além disso, os lançamentos de empreendimentos imobiliários, como o Residencial Barcelona, o W360 Smart Residence e o Residencial Madri, contribuíram de forma relevante para o incremento da receita operacional da empresa, impactando diretamente no desempenho financeiro do período.

13.3 Lucros Acumulados:

A conta Lucros Acumulados recebeu lançamentos a títulos de ajustes de exercícios anteriores, sendo de maior impacto, a provisão de impostos. Foi distribuído para os sócios o valor de R$ 2.873.537,02.

Nota 14. Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente.

14.1 Receita Operacional Líquida:

As receitas de vendas apuradas incluindo a atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os valores recebidos. Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.

R$ (em reais)

RECEITA

DESCRIÇÃO	2024	2023
Receita Operacional Bruta	**50.469.193,44**	**22.653.817,00**
Vendas de Unidades Imobiliárias	23.066.351,51	11.967.002,36
Prestação de Serviços de Empreitada	27.394.841,93	10.631.014,64
Receita com Locação de Imóveis	8.000,00	55.800,00
Receita de Vendas	-	
Deduções da Vendas	**(3.163.382,98)**	**(2.108.602,50)**
RET	(885.711,23)	(433.191,79)
COFINS	(840.263,61)	(328.679,20)
PIS	(182.057,13)	(71.214,45)
ISS	(833.619,43)	(310.561,41)
Vendas Canceladas	(421.731,58)	(964.955,65)
TOTAL	**47.305.810,46**	**20.545.214,50**

A elevação do faturamento da empresa no período de janeiro a dezembro de 2024 decorre principalmente dos seguintes fatores:

1. Execução de novos contratos de obras públicas de grande relevância, resultando no reconhecimento de receitas conforme a realização das etapas contratuais. A Nota Fiscal é emitida de acordo com a medição dos serviços executados, conforme estabelecido nos contratos firmados com órgãos públicos. A participação em projetos de infraestrutura e edificações públicas impulsionou o volume de receitas no período.
Novos contratos:

Obras de empreitada

Obras Publicas	Data de início	Data final	Valor do contrato
Cetec - centro de ensino, tecnologia e capacitação	16/05/24	05/03/26	R$ 10.538.944,62
Construção do hospital municipal de governador	20/06/24	18/12/25	R$ 6.730.752,21
Pavimentação de intertravado de mossoró clc	23/02/24	22/02/25	R$ 58.019.284,89
Total			**R$ 75.288.981,72**

2. Evolução do percentual de conclusão de obras de incorporação imobiliária, impactando diretamente a apuração das receitas de acordo com o método do avanço físico-financeiro.

Obras de Incorporação

Empreendimento	Evolução de Obra - %	
	31/12/23	31/12/24
Palazzo Residence Modulo A	14,00%	65,50%
Palazzo Residence Modulo B	11,00%	34,00%
Palazzo Residence Modulo C	30,00%	55,40%
Residencial Madri	1,50%	16,50%
Residencial Barcelona	-	4,50%
W360 SMART Residence	-	30,00%

3. Novos lançamentos em 2024 de empreendimentos imobiliários, que geraram impacto direto na receita operacional da empresa, sendo:

- Residencial Barcelona, localizado na Rua Lauriano Alves da Paixão, número 1001, bairro Bela Vista, Mossoró-RN. O empreendimento é composto por um condomínio horizontal fechado, subdividido em 122 unidades.
- W360 SMART RESIDENCE, localizado na Av. Jorge Coelho de Andrade, número 834, bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN. O mesmo é composto por 234 unidades.
- Residencial Madri, localizado na Rua Conde de Salvador, número 401, bairro Bela Vista, Mossoró-RN. O empreendimento é composto por duas torres de sete pavimentos com elevador, distribuídas em 104 apartamentos de 53,40 m² cada.

14.2 Custo

Representa os gastos empregados na construção das unidades imobiliárias vendidas e em obras de empreitadas mediante contrato de prestação de serviço, são valores ligados diretamente à produção.

14.3 Despesas Operacionais:

São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimos no patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da entidade. O reconhecimento de despesas resulta diretamente do reconhecimento e mensuração de ativos e passivos. A entidade deve reconhecer uma despesa na demonstração do resultado ou demonstração do resultado abrangente quando houver diminuição nos benefícios econômicos futuros relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e possa ser avaliada confiavelmente.

R$ (em reais)

DESPESAS OPERACIONAIS		
	2024	2023
DESCRIÇÃO		
Despesas com vendas	(117.335,14)	(143.110,52)
Despesas Administrativas	(5.257.887,10)	(2.710.534,92)
Despesas Tributárias	(136.453,48)	(52.636,82)
TOTAL	**(5.511.675,72)**	**(2.906.282,26)**

Despesas Administrativas: Contemplam gastos gerais de maior relevância para a manutenção da atividade, tais como folha do administrativo, energia, luz, telefone, aluguéis, serviços tomados entre outros.

14.4 Resultado das Operações Descontinuadas:

A empresa não obteve receitas ou despesas com operações relacionadas a atividades descontinuadas por parte da empresa.

14.5 Demonstração do Resultado Abrangente:

A empresa procedeu com lançamentos extemporâneos de despesas de exercícios anteriores que não transitou por contas de resultado, gerando impacto direto no patrimônio líquido conforme identificado na presente demonstração.

Nota 15. Eventos Subsequentes

Lançamentos para 2025:

Pela Empresa WSC EMPREENDIMENTOS:

- RESIDENCIAL ALHAMBRA, será lançado no segundo semestre de 2025, em terreno próprio situado na Rua Luiz Pereira, bairro Nova Betânia, Cidade de Mossoró, área nobre da Cidade, com área de terreno 3.264,98 m². Composto de 15 pavimentos, com subsolo, o ALHAMBRA terá um total de 60 apartamentos, sendo 36 unidades tipo T2 com 57,10m2 com uma vaga de garagem, 12 apartamentos tipo T3 com 76,49m2 com duas vagas de garagem; e 12 apartamentos tipo T3 com 102.41m2 com 2 suítes com 2 vagas de garagem, tendo um total de 84 vagas de garagem + 3 PcD, além de 24 salas comerciais com uma vaga de garagem, área de lazer, acessos controlados de pedestres e veículos, casa de gás, casa de lixo, circulações verticais do edifício serão feitas através de elevador e escada, resultando em 11.384,30m2 de área construída. VGV de R$ 45.000.00,00 (quarenta e cinco milhões).

Pela investida ESCÓSSIA EMPREENDIMENTOS:

- **SANTORINI 2**: - Será lançado no segundo semestre do ano de 2025, em terreno próprio com área de 171.698,0294 m2. Será um loteamento composto de 409 lotes de tamanhos (10 x 20) m destinados a construções de casas do programa Minha Casa Minha Vida + áreas de arruamento, institucionais e verdes, bem como destinou um lote de 13.961,30 m2 que serão destinados a construção de apartamentos. O VGV do loteamento contemplando as 409 casas Será de R$ 67.485.000,00. (Considerando a unidade a R$ 165.000,00). O VGV do loteamento será de R$ 67.485.000,00 (sessenta e sete milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil reais).

- **RESIDENCIAL VALÊNCIA** – será lançado em 28/03/2025, será construído em terreno próprio situado na Rua Dr. Almir de Almeida Castro, 310, bairro Centro, Cidade de Mossoró, com área de terreno 2.909,45m², com infraestrutura de energia elétrica, água e esgoto com acesso de veículos por rua pavimentada e de pedestre pela guarita. O empreendimento trará segurança, conforto e praticidade, numa área central e privilegiada da cidade de Mossoró. Composto de dois módulos, A e B, cada módulo com 40 apartamentos de 2 quartos sendo o tipo 01 com 48,32m² (terminações 1, 2, 7 e 8) e o tipo 2 com 47,58m² (terminações 3, 4, 5 e 6), com 01 (vaga) de garagem para auto, enumerados conforme projeto de arquitetura, resultando em 5.486,89m² de área construída. VGV Total de R$ 19.320.000,00.

Sob as penas da lei, assumo que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, para fins legais da Empresa.

As informações foram extraídas do livro diário digital nº 26; escrituração enviada no dia 21/03/2025 às 15:49, conforme identificação do arquivo (HASH) e número de recibo do arquivo SPED ECD:
33.D4.38.0F.5C.ED.AA.DA.6C.77.EF.A4.B9.6E.13.24.6D.2F.EB.D8-6

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Mossoró/RN, 24 de Março de 2024.

PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 09.189.354-23

G4 CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 31.101.589/0001-48 CRC/RN 000740/O-8
FLÁVIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
CPF: 633.859.374-34
CONTADOR CRC/RN 004677/O-3

gestus

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00918935423	PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES
63385937434	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.231.417/0001-53
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 22.653.817,00	R$ 50.469.193,44
RECEITA DE UNIDADES IMOBILIARIAS EM CONSTRUÇÃO		R$ 10.886.950,54	R$ 22.220.071,81
RECEITAS DE VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS		R$ 1.080.051,82	R$ 846.279,70
ALUGUEIS		R$ 55.800,00	R$ 8.000,00
SERVICOS PRESTADO MERC. INTERNO		R$ 10.631.014,64	R$ 27.394.841,93
(-) DEDUÇÕES		R$ (2.108.602,50)	R$ (3.163.382,98)
(-) (-) DISTRATO/CANCELAMENTOS		R$ (964.955,65)	R$ (421.731,58)
(-) ISS		R$ (310.561,41)	R$ (833.619,43)
(-) COFINS		R$ (328.679,20)	R$ (840.263,61)
(-) PIS		R$ (71.214,45)	R$ (182.057,13)
(-) RET		R$ (433.191,79)	R$ (885.711,23)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 20.545.214,50	R$ 47.305.810,46
(-) CIV		R$ (3.390.144,80)	R$ (10.110.001,24)
(-) CUSTOS DE UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS		R$ (3.390.144,80)	R$ (10.110.001,24)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITADAS		R$ (5.515.688,19)	R$ (14.593.144,60)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.471.854,44)	R$ (2.584.405,93)
(-) RESCISOES / AVISO PREVIO		R$ (6.518,31)	R$ (2.835,86)
(-) QUINQUENIO E ANUENIO		R$ (12.436,64)	R$ (15.249,96)
(-) GRATIFICAÇOES / PRODUÇÃO		R$ (1.196,51)	R$ (6.703,48)
(-) HORA EXTRA		R$ (17.416,90)	R$ (65.818,74)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (33.419,62)	R$ (75.425,42)
(-) PROVISÃO DE 13 SALARIO		R$ (122.561,91)	R$ (212.867,47)
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R$ (163.415,86)	R$ (283.823,23)
(-) PREMIO		R$ (257.155,55)	R$ (530.269,85)
(-) INSS		R$ (401.591,34)	R$ (696.634,79)
(-) FGTS		R$ (117.682,45)	R$ (203.913,08)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R$ (14.488,04)	R$ (49.673,28)
(-) INSS S/ 13º		R$ (33.459,31)	R$ (58.112,83)
(-) INSS S/ FERIAS		R$ (44.636,24)	R$ (77.483,76)
(-) FGTS S/ 13º		R$ (9.804,94)	R$ (17.029,36)
(-) FGTS S/ FERIAS		R$ (13.073,24)	R$ (22.705,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (1.600,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS GASTOS COM FUNCIONARIOS		R$ (810,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (1.373.359,15)	R$ (5.672.060,94)
(-) AGUA		R$ (11.228,11)	R$ (2.902,33)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (6.782,14)	R$ (3.022,11)
(-) ALUGUEIS		R$ (10.800,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (1.928,08)	R$ (0,00)
(-) USO E CONSUMO		R$ (13.301,53)	R$ (502,60)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (229.837,51)	R$ (21.551,97)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		R$ (5.931,65)	R$ (3.982,95)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R$ (840,92)	R$ (22.972,62)
(-) VIAGENS E REFEIÇÕES		R$ (63.797,02)	R$ (395,47)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (758.810,27)	R$ (3.675.493,94)
(-) SERVICOS PREST.P/PESSOA JURID.		R$ (182.169,05)	R$ (274.413,95)
(-) SERVICOS PREST.P/PESSOA FISICA		R$ (133.191,46)	R$ (12.776,44)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (116,36)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		R$ (590,00)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ 11.639.381,51	R$ 22.602.664,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (548.338,19)	R$ (568.083,35)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (143.110,52)	R$ (117.335,14)
(-) COMISSOES A TERCEIROS		R$ (137.510,52)	R$ (117.335,14)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (5.600,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (405.227,67)	R$ (450.748,21)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (122.511,66)	R$ (198.602,54)
(-) RESCISOES / AVISO PREVIO		R$ (94.419,80)	R$ (1.578,32)
(-) QUINQUENIO E ANUENIO		R$ (6.393,67)	R$ (7.542,63)
(-) PROVISÃO DE 13 SALARIO		R$ (33.177,64)	R$ (37.007,02)
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R$ (11.391,49)	R$ (22.485,59)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (0,93)
(-) PREMIO		R$ (42.114,39)	R$ (91.273,52)
(-) INSS		R$ (27.988,88)	R$ (60.746,02)
(-) FGTS		R$ (8.201,84)	R$ (16.189,63)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R$ (11.657,43)	R$ (1.335,53)
(-) INSS S/ 13º		R$ (9.177,65)	R$ (4.603,92)
(-) INSS S/ FERIAS		R$ (3.109,88)	R$ (6.138,57)
(-) FGTS S/ 13º		R$ (2.213,60)	R$ (1.349,14)
(-) FGTS S/ FERIAS		R$ (911,32)	R$ (1.798,85)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (31.303,41)	R$ (0,00)
(-) PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR		R$ (0,01)	R$ (0,00)
(-) OUTROS GASTOS COM FUNCIONARIOS		R$ (655,00)	R$ (96,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.305.307,25)	R$ (4.699.747,22)
(-) AGUA		R$ (8.414,42)	R$ (292,49)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (11.661,26)	R$ (3.581,94)
(-) TELEFONE		R$ (8.062,21)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R$ (5.330,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (44.069,86)	R$ (21.869,85)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (120,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PREST. POR PESSOA JURIDICA		R$ (1.001.555,56)	R$ (792.718,52)
(-) SERVICOS PREST. POR PESSOA FISICA		R$ (6.770,48)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (74.236,33)	R$ (53.182,44)
(-) ASSINATURAS E PUBLICACOES		R$ (9.567,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (15.573,21)	R$ (0,00)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (50.184,45)	R$ (1.026,00)
(-) DESPESAS COM FRETES		R$ (1.716,00)	R$ (1.904,89)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (4.993,60)	R$ (3.099,04)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R$ (6.228,82)	R$ (6.271,98)
(-) INTERNET		R$ (3.002,24)	R$ (142,78)
(-) MATERIAL PARA USO OU CONSUMO		R$ (685.686,81)	R$ (1.207.106,47)
(-) VIAGENS E REFEIÇÕES		R$ (3.821,86)	R$ (0,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R$ (22.030,84)	R$ (1.235.793,04)
(-) LOCOMOCAO/TAXI		R$ (100,00)	R$ (0,00)
(-) CONDOMINIOS		R$ (68.464,36)	R$ (74.656,26)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		R$ (532,24)	R$ (552,00)
(-) CUSTAS/EMOLUMENTOS DE CARTORIO		R$ (29.256,19)	R$ (0,00)
(-) SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO		R$ (567,00)	R$ (0,00)
(-) ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CREDITO		R$ (760,61)	R$ (0,00)
(-) DESP.COM EVENTOS/CONFRATERNIZ.		R$ (3.590,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R$ (90,00)	R$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (634,38)	R$ (0,00)
(-) TX DE ADMINIST DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R$ (12.103,21)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (226.184,31)	R$ (1.297.549,52)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (52.636,82)	R$ (76.453,48)
(-) IPTU		R$ (22.580,02)	R$ (20.466,99)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R$ (9.264,37)	R$ (47.361,42)
(-) IPVA		R$ (20.792,43)	R$ (7.549,93)
(-) TAXA DE ALVARA		R$ (0,00)	R$ (1.075,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.060.436,94)	R$ (1.709.406,35)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (26.840,05)	R$ (5.088,61)
(-) JUROS/MULTA S/TRIBUTOS		R$ (2.072,00)	R$ (28.886,86)
(-) JUROS/MULTA DE MORA PASSIVOS		R$ (7.612,41)	R$ (275,11)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO		R$ (748.951,02)	R$ (1.374.121,42)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (25.897,73)	R$ (190.137,19)
(-) IOF		R$ (77.182,91)	R$ (32.209,31)
(-) JUROS S/OPERACOES BANCARIAS		R$ (169.590,14)	R$ (58.126,27)
(-) VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS		R$ (2.290,68)	R$ (20.561,58)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 105.541,99	R$ 35.054,97
JUROS RECEBIDOS		R$ 0,60	R$ 4.609,08
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 5.522,34	R$ 1,12
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 89.418,62	R$ 27.390,59
BONIFICAÇÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS		R$ 10.600,43	R$ 3.054,18
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (63.672,88)
(-) CREDITOS VENCIDOS /NAO LIQUID.		R$ (0,00)	R$ (2.052,15)
(-) HORA EXTRA		R$ (0,00)	R$ (1.042,02)
(-) ITIV E LAUDÊMIO		R$ (0,00)	R$ (60.000,00)
(-) SICOB - TAXAS EM BANCO		R$ (0,00)	R$ (578,71)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 182.546,21	R$ 609.475,75
REVERSAO DE PROVISOES		R$ 29.604,48	R$ 0,00
RECEITA EM EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 152.941,73	R$ 609.475,75
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 7.960.750,51	R$ 16.129.832,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 7.960.750,51	R$ 16.129.832,06
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (353.104,09)	R$ (852.101,79)
(-) IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R$ (224.679,47)	R$ (546.212,91)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSLL		R$ (128.424,62)	R$ (305.888,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 7.607.646,42	R$ 15.277.730,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.D4.38.0F.5C.ED.AA.DA.6C.77.EF.A4.B9.6E.13.24.6D.2F.EB.D8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
24200305247	03.231.417/0001-53	

NOME EMPRESARIAL
WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO DIGITAL	26

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
33.D4.38.0F.5C.ED.AA.DA.6C.77.EF.A4.B9.6E.13.24.6D.2F.EB.D8

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	63385937434	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO:63385937434	800337538759825129 3	14/01/2025 a 14/01/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03231417000153	WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:03231417000153	131368333344390396 8	16/08/2024 a 16/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

33.D4.38.0F.5C.ED.AA.DA.6C.77.EF.A
4.B9.6E.13.24.6D.2F.EB.D8-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2025 às 15:49:28

0A.C3.14.93.CB.79.E1.98
C9.33.6E.7A.DC.75.D5.81

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.231.417/0001-53
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.
NIRE	24200305247
CNPJ	03.231.417/0001-53
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO DIGITAL
Município	MOSSORO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/06/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	106195

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO DIGITAL
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	106195
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.D4.38.0F.5C.ED.AA.DA.6C.77.EF.A4.B9.6E.13.24.6D.2F.EB.D8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BVN - INFORME DE CONTRATACIÓN

Fecha de Contratación: 01/10/2021 - 01/10/2021 Hora: 07:00:00 - 17:00:00

Tipo de Mercado: Bursátil

Fecha de Informe: 01/10/2021 Hora: 09:01:24 (Hora de Bolivia)

Emisión	Serie	Cantidad	Monto en Bs
ACCIONES BANCO BISA S.A.		1	10,00

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA
WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 03.231.417/0001-53
NIRE 24200305247

DATA e HORA: 21 de março de 2025, às 17:00 horas.

LOCAL: Sede na Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN, CEP 59600-020.

PRESENTES:

(a) PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES, brasileiro, nascido em 26/11/1982, casado ecom o regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF 009.189.354-23 e portador da CNH 01659213872 DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua Luiz Pereira, 131, apto 201, Edifício Residencial Mansão Terrazo, Nova Betânia, Mossoró/RN, CEP 59612-020;

(b) VERA LUCIA DA ESCOSSIA CHAVES, brasileira, nascida em 07/09/1958, casada com o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF 201.411.064-68 e portadora da CNH 03134153391 DETRAN/RN, residente e domiciliada na Rua Luiz Pereira, 131, apto 102, Edifício Residencial Mansão Terrazo, Nova Betânia, Mossoró/RN, CEP 59612-020.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ 03.231.417/0001-53**, com sede na Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoro/RN, CEP 59600-020, com seu contrato social registrado e arquivado na junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob **NIRE 24200305247**, por despacho em 18/06/1999.

MESA:
Presidente, **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**, acima qualificado.

Secretária: **VERA LUCIA DA ESCOSSIA CHAVES**, acima qualificada. No qual vai secretariar a seção e redigir a presente ata, iniciando os trabalhos a presidente da seção, o **Sr. PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES.**

ORDEM DO DIA:
Demonstrações Contábeis: Em virtude dos trabalhos desempenhados por cada sócio na empresa, os sócios de comum acordo entre si, decidiram arquivar todas as demonstrações contábeis, tais como: Balanço Patrimonial, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Resultado do Exercício, e as notas explicativas, todos referentes ao exercício de 2024.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:
Dispensa a convocação nos termos do parágrafo 2°, do artigo 1.072 da Lei n° 10.406/02, tendo em vista a presença dos sócios representando a totalidade do capitalsocial.

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE SÓCIOS:

Os sócios aprovam às **Demonstrações Contábeis**: Em virtude dos trabalhos desempenhados por cada sócio na empresa, os sócios de comum acordo entre si, aprovam o arquivamento de todas as demonstrações contábeis, tais como: Balanço Patrimonial, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Resultado do Exercício e as notas explicativas, todos referentes ao exercício de 2024.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o **PRESIDENTE** determinou o encerramento dos trabalhos, realizada a lavratura da presente ata, a qual foi devidamente lida e achada conforme, aprovada e assinada por todos os sócios, dela extraindo-se 01 (uma) via para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

Mossoró/RN, 21 de março de 2025.

PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES
PRESIDENTE

VERA LUCIA DA ESCOSSIA CHAVES
SECRETÁRIA

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n° 004677/O, inscrito no CPF n° 63385937434, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
63385937434	004677/O	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2025 12:06 SOB Nº 20250219182.
PROTOCOLO: 250219182 DE 21/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504948084. CNPJ DA SEDE: 03231417000153.
NIRE: 24200305247. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2025.
WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 03.231.417/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:31 do dia 11/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2026.
Código de controle da certidão: **075A.6322.4C5B.120F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Número 411.678

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 03.231.417/0001-53

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 16 de JANEIRO de 2026

Código de Validação: EITW79595

Certidão emitida Gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://contribuinte.mossoro.rn.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.231.417/0001-53

Razão Social: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

Endereço: R JERONIMO ROSADO 390 SALA 03 / CENTRO / MOSSORO / RN / 59600-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/02/2026 a 12/03/2026

Certificação Número: 2026021104130815315541

Informação obtida em 20/02/2026 16:34:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Certidão nº: 9689659/2026
Expedição: 11/02/2026, às 14:37:06
Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.231.417/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

Data Emissão
02/02/2026

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **2099948/2026** **FOLHA** **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Endereço: Rua Jerônimo Rosado, Centro, Mossoró/RN, 59600-020

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 26/01/2026 11:03. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: f0e1ea17862ba1a0bfe6f68c806ca85a

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml

Estado do Rio Grande do Norte, 02 de Fevereiro de 2026 às 10:08

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/02/2026 16:02:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.**
CNPJ: **03.231.417/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1468074/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 26/05/2026
Chave: CZ10C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03.231.417/0001-53

Registro: 0000002805

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.000.000,00

Data do Capital: 28/10/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Endereço Matriz: RUA JERONIMO ROSADO, 390, sala 03, CENTRO, MOSSORO, RN, 59610020

Endereço Filial (03.231.417/0014-78): RUA SÃO SEBASTIÃO, 152, CENTRO, PICOS/PI - 64600108

Endereço Filial (03.231.417/0013-97): RUA SILVEIRA LOBO, 32, POÇO, RECIFE/PE - 52061030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/08/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002805EMRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS ROBERTO DE LIMA E SILVA JUNIOR

Registro: 2107788170

CPF: ***.863.284-**

Data Início: 13/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/02/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: KANANDA SUÉLEN LEITE FERREIRA ALVES

Registro: 2117586775

CPF: ***.921.544-**

Data Início: 09/06/2025

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1468074/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 26/05/2026
Chave: CZ10C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/05/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO
Registro: 2117106072
CPF: ***.918.133-**
Data Início: 10/06/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 05/06/2029
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: NILSON WEBER SIQUEIRA CHAVES
Registro: 2106229500
CPF: ***.668.704-**
Data Início: 10/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/07/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ATIVIDADES DE NºS 01 A 18, DA RESOLUCAO Nº 218 DE 29.06.73, REFERENTE A: EDIFICACOES E ESTRADAS, SISTEMAS DE TRANSPORTES, SANEAMENTO, ABASTECIMENTO D
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES
Registro: 2100360876
CPF: ***.189.354-**
Data Início: 27/05/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS BEZERRA
Registro: 2120655880
CPF: ***.585.934-**
Data Início: 13/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/02/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VERA LUCIA DA ESCOSSIA CHAVES
CPF: ***.411.064-**
Função: EMPRESÁRIA

Sócio: PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES
CPF: ***.189.354-**
Função: EPRESARIO

Aditivos

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1468074/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 26/05/2026
Chave: CZ10C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Descrição: Aditivo Nº 12 registrado na JUCERN, em 30/10/2025, sob Nº 20250781484
Data: 30/10/2025
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4844839/2025

Descrição: Aditivo Nº 11 registrado na JUCERN, em 29/08/2025, sob Nº 20250635798
Data: 29/08/2025
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4844839/2025

Descrição: ADITIVO Nº 10 CONSOLIDADO
Data: 28/10/2022
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4667595/2022

Descrição: Aditivo 09 registrado na JUCERN em 18/07/2022 sob o número 20220520941
Data: 18/07/2022
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4654552/2022

Descrição: . Alteração Contratual nº 08 e Consolidação
Data: 28/11/2019
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4545653/2020

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1466844/2026
Emissão: 02/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: zwcxd

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES
Registro: 2100360876
CPF: ***.189.354-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/03/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNIVERSITÁRIO)
Data de Formação: 16/02/2006

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JEPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Registro: 2000045790
CNPJ: 30.914.142/0001-25
Data Ínicio: 28/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000002805
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Data Ínicio: 27/05/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ESCOSSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Registro: 2000096980
CNPJ: 45.569.330/0001-30
Data Ínicio: 26/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WSC SPE PRAIA DO MARCO LTDA
Registro: 2000045803

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1466844/2026
Emissão: 02/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: zwcxd

CNPJ: 22.264.472/0001-94
Data Ínicio: 17/12/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1466847/2026
Emissão: 02/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: x4343

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO
Registro: 2117106072
CPF: ***.918.133-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/01/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNIVERSITÁRIO)
Data de Formação: 23/01/2018

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000002805
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Data Ínicio: 10/06/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 05/06/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1466848/2026
Emissão: 02/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: Dd6Y2

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: KANANDA SUÉLEN LEITE FERREIRA ALVES
Registro: 2117586775
CPF: ***.921.544-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 24/05/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
Data de Formação: 30/04/2018

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000002805
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Data Ínicio: 09/06/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/05/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1466845/2026
Emissão: 02/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 40CDa

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: NILSON WEBER SIQUEIRA CHAVES

Registro: 2106229500

CPF: ***.668.704-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/09/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATIVIDADES DE NºS 01 A 18, DA RESOLUCAO Nº 218 DE 29.06.73, REFERENTE A: EDIFICACOES E ESTRADAS, SISTEMAS DE TRANSPORTES, SANEAMENTO, ABASTECIMENTO D

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE)

Data de Formação: 16/12/1978

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000002805

CNPJ: 03.231.417/0001-53

Data Ínicio: 10/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/07/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1464914/2025
Emissão: 18/12/2025
Validade: 18/03/2026
Chave: ZdZ3Z

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS BEZERRA
Registro: 2120655880
CPF: ***.585.934-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/01/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
Data de Formação: 04/09/2019

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SINAU - SERVICOS DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA ME
Registro: 0000027380
CNPJ: 05.935.525/0001-32
Data Ínicio: 27/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000002805
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Data Ínicio: 13/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/02/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1464554/2025
Emissão: 11/12/2025
Validade: 11/03/2026
Chave: ZzZab

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS ROBERTO DE LIMA E SILVA JUNIOR
Registro: 2107788170
CPF: ***.863.284-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/10/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Formação: 10/09/2009

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE BELO HORIZONTE
Data de Formação: 23/04/2013

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000002805
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Data Ínicio: 13/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/02/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CIENGE ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÕES EIRELI
Registro: 2000004368
CNPJ: 11.422.308/0001-41
Data Ínicio: 04/12/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00020/2026
LICITAÇÃO Nº. 00004/2026

DECLARAÇÕES

A WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, sediada a Rua Jerônimo Rosado, 390, Centro, MOSSORÓ-RN, CEP: 59.600-020, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Pedro Augusto da Escóssia Chaves, portador da Carteira de Identidade n° 1.698.494-ITEP/RN e do CPF n° 009.189.354-23, no uso de suas atribuições legais, declara que:

- tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 00004/2026, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Soledade - PB;

- não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

- sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

- inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores;

- não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Soledade, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias;

- não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado;

- está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas;

- cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Soledade/PB, 26 de fevereiro de 2026.

PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES:00918935423

Assinado digitalmente por PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES:00918935423
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=43944375000112, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES:00918935423
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.25 16:46:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

WSC Empreendimentos e Construções Ltda.
03.231.417/0001-53
Pedro Augusto da Escóssia Chaves
CPF 009.189.354-23
RG. 1.698.494 ITEP/RN
Engenheiro Civil- CREA n° 210036087-6

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ACERVO E VINCULAÇÃO TÉCNICA

DECLARO, sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na Concorrência Eletrônica nº. 00004/2026 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Soledade - PB.

Soledade/PB, 26 de fevereiro de 2026.

PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES:00918935423

Assinado digitalmente por PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES:00918935423
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=43944375000112, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES:00918935423
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.25 16:46:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

WSC Empreendimentos e Construções Ltda.
03.231.417/0001-53
Pedro Augusto da Escóssia Chaves
CPF 009.189.354-23
RG. 1.698.494 ITEP/RN
Engenheiro Civil- CREA n° 210036087-6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1393656/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170164584** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/12/2017 Baixada em: 05/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**
Endereço do contratante: RUA RUA JERONIMO ROSADO, 390 - SALA/03 Nº: 390
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59610020
Contrato: Celebrado em: 30/10/2017
Valor do contrato: R$ 2.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA RUA PROJETADA A Nº: S/N
Complemento: Bairro: PRAIA DAS EMANOELAS
Cidade: TIBAU UF: RN CEP: 59600000
Data de início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Residencial
Proprietário: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE DOIS BLOCOS CONTENDO UM TOTAL DE 37 APARTAMENTOS DE UM, DOIS E TRÊS DORMITÓRIOS EM QUATRO PAVIMENTOS, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM POR APARTAMENTO, COM ÁREA DE LAZER COM PISCINA, CHURRASQUEIRA, PLAYGROUND E LOUNGE, ALÉM DE GUARITA, CASA DE LIXO E GÁS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1393656/2022
25/03/2022, 08:51
Ab8Z0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ab8Z0

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1393656/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prezado Sr. (a),

A WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA., portadora do CNPJ 03.231.417/0001-53, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA., inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, é a contratante, bem como executou e finalizou a construção um condomínio residencial multifamiliar, COMPOSTO DE DOIS BLOCOS CONTENDO UM TOTAL DE 37 APARTAMENTOS DE UM, DOIS E TRÊS DORMITÓRIOS EM QUATRO PAVIMENTOS, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM POR APARTAMENTO, COM ÁREA DE LAZER COM PISCINA, CHURRASQUEIRA, PLAYGROUND E LOUNGE, ALÉM DE GUARITA, CASA DE LIXO E GÁS. A CONSTRUÇÃO POSSUI UMA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.006,69 M², localizada na Avenida Rua Projetada A, S/N, Praia das Emanoelas – Tibau/RN, correspondente a ART nº RN20170164584 no período de 02/07/2018 a 31/12/2022, finalizado em 14/03/2022.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADES	QTD. EXECUTADAS
-	CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR	M2	3.006,69
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400,00
01.02	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
01.03	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
01.04	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400,00
01.05	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Rua Jerônimo Rosado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84 3316-2412
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

WSC Empreendimentos e Construções LTDA
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Pedro Augusto da Escossia Chaves
CREA: 2100360876

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

02.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.01	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA - RN	M2	3.159,90
02.01.02	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	150,00
02.01.03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UNID.	1,00
02.01.04	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE EM CONCRETO	UNID.	1,00
02.01.05	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA	MÊS	48,00
02.01.06	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA	MÊS	48,00
02.01.07	CONSUMO MENSAL DE COMBUSTÍVEL	MÊS	48,00
02.01.08	CONSUMO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS	MÊS	10,00
02.02	FERRAMENTAS		
02.02.01	BETONEIRA 320 L COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	H	5.280,00
02.02.02	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) (LOCAÇÃO)	CHP	230,00
02.02.03	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201	CHP	1.760,00
02.02.04	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	M/MES	1.800,00
02.02.05	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UNID.	40,00
02.02.06	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UNID.	20,00
02.02.07	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UNID.	22,00
02.02.08	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "	M	60,00
02.02.09	LUVA DE RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7CM)	PAR	20,00
02.02.10	FARDAMENTO COMPLETO	UNID.	40,00

Rua Antônio Rosado 190 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84 3316-2412
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

WSC Empreendimentos e Construções LTDA
CNPJ: 12.211.117/0001-03
Pedro Alexandre de Barcelos Chaves
CPF: 710.014.287-4
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

02.03	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, INCLUSO AUXILIO TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO COM CURVAS DE NÍVEL	M2	3.006,69
02.04	EXECUÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA	M2	572,00
02.05	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. INC_11/2020	M3	161,84
3	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA		
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1.009,29
03.02	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	2.365,46
03.03	TERRAPLANAGEM		
03.03.01	EXECUÇÃO DE CORTE E COMPENSAÇÃO DE ATERRO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO S/ CONTROLE DE COMPACTAÇÃO.	M3	1.202,40
03.03.02	EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-ARENOSO COM PEDREGULHOS (PIÇARRA), 1ª CATEGORIA, INCLUSO RETIRADA DO MATERIAL EM JAZIDA E TRANSPORTE.	M3	2.163,60
03.03.03	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L.	M3	20,00
03.03.04	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M2	3.006,69
03.03.05	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO, COM ROLO VIBRADOR, CAMADAS DE 20CM	M2	3.006,69
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		
04.01	SISTEMA DE TRATAMENTO BIOLÓGICO MISTO		
04.01.01	REVOLUTION STD 200 (*) - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERCOMPACTA REVOLUTION, EM PRFV, INCLUSO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA. COMPOSTA DE REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE TIPO UASB, FILTRO SUBMERSO AERADO, DECANTADOR LAMELAR INCORPORADO, TANQUE DE ADENSAMENTO DO LODO E TANQUE DE CONTATO E DESINFECÇÃO	UNID.	1,00

WSC Empreendimentos e Construções LTDA
CNPJ: 00.251.417/0001-33
Pedro Augusto da Escóssia Chaves
CREA: 21991/D-RN
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

04.01.02	MEIO SUPORTE SINTÉTICO, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, PARA AUMENTO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO E SEGURANÇA OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). ÁREA EFETIVA: 265 M²/M³	M3	2,00
04.01.03	TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE EQUIPAMENTOS	CJ.	1,00
04.01.04	SERVIÇOS DE PROJETO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES	VB.	1,00
04.01.05	CONJUNTO SOPRADOR TIPO CANAL LATERAL TRIFÁSICO.	UNID.	2,00
04.01.06	CENTRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA OS ELETROMECÂNICOS DO PROJETO.	CJ.	1,00
04.02	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LÍQUIDOS EM PRFV		
04.02.01	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LIQUIDOS, EM PRFV - ECOEDOE	UNID.	1,00
04.02.02	TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE EQUIPAMENTOS	CJ.	1,00
04.02.03	SERVIÇOS DE PROJETO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES	VB.	1,00
04.02.04	CONJUNTO MOTOBOMBA TIPO SUBMERSIVEL TRIFÁSICO PARA ELEVATÓRIA	UNID.	2,00
04.02.05	CENTRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA OS ELETROMECÂNICOS DO PROJETO	CJ.	1,00
04.03	SISTEMA DE REUSO - TECNOLOGIA DE DUPLA FILTRAÇÃO		
04.03.01	TANQUE DE DOSAGEM QUIMICA, EM PRFV. APLICAÇÃO PAC.	UNID.	1,00
04.03.02	FILTRO PRESSURIZADO DESCENDENTE TIPO CLARIFILTER, EM PRFV, INCLUSO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) MOD. FA4PB6D	UNID.	2,00
04.03.03	MATERIAL FILTRANTE (AREIA, SEIXOS).	M3	0,20
04.03.04	MATERIAL FILTRANTE (CARVÃO ATIVADO).	KG	8,50
04.03.05	TANQUE DE DOSAGEM QUIMICA, EM PRFV. APLICAÇÃO CLORO.	UNID.	1,00
04.03.06	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA E ÁGUA PARA LAVAGEM DE FILTROS MOD. RC5AB7T	UNID.	1,00
04.03.07	TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE EQUIPAMENTOS	CJ.	1,00
04.03.08	SERVIÇOS DE PROJETO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES	VB.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence
Construindo Qualidade

04.03.09	CONJUNTO MOTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL TRIFASICO PARA REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES E PÓS-TRATAMENTO.	UNID.	1,00
04.03.10	BOMBA DOSADORA TIPO DIAFRAGMA MONOFASICA.	UNID.	2,00
04.03.11	CONJUNTO MOTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL TRIFASICO PARA LAVAGEM DE FILTROS.	UNID.	1,00
04.03.12	CENTRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA OS ELÉTROMECÂNICOS DO PROJETO.	CJ.	1,00
5	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**		
05.01	FUNDAÇÃO		
05.01.01	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO SOB BLOCOS DE COROAMENTO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	24,65
05.01.02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	159,15
05.01.03	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	433,48
05.01.04	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	279,01
05.01.05	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:2:8). R_11/2020	M3	233,36
05.01.06	BASE EM CONCRETO	M3	10,12
05.01.07	PREPARAÇÃO DE BASE COM COLCHÃO DE AREIA	M3	10,12
05.01.08	PREPARAÇÃO DE BASE COM BRITA N°3	M3	84,00
05.02	ESTRUTURA		
05.02.01	EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	792,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

05.02.02	EXECUÇÃO DE PISCINA COM VOLUME DE 31 M3 , EM CONCRETO ARMADO COM DE PILARES, VIGSAS E LAJE DE FUNDO, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	18,69
05.02.03	VIGAS E PERGOLAS EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	303,78
05.02.04	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	22,00
05.02.05	ESCORAMENTO METÁLICO	M2	2.739,33
05.02.06	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	199,00
05.02.07	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	271,60
6	ALVENARIA E FORRO		
06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5.217,45
06.02	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	3.083,60
06.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 (FORNECIMENTO POR PARTE DO CLIENTE DOS INSUMO DOS BLOCOS, CANALETAS E MEIO BLOCO)	M2	368,80
7	COBERTURA		
07.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015	M2	1.058,90
07.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.058,90

WSC Empreendimentos e Construções LTDA CNPJ: 01.2[illegible] Pedro Alexandre Cavalcanti Chaves CPF: 010.[illegible]-46 Gerente

Rua Jerônimo Rosado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84 3316-2412
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

07.03	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO DE 15X10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	42,40
07.04	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNID.	3,00
07.05	EXECUÇÃO DE PILARES EM MADEIRA (20X20)CM DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA APARENTE DAS VARANDAS, COM 3,5 M.	M	126,00
07.06	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNID.	11,00
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
08.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
08.02	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	575,00
08.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	184,00
08.04	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UNID.	85,00
08.05	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UNID.	39,00
08.06	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV	UNID.	2,00
08.07	BARRILETE PARA SUCÇÃO E RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES	UNID.	2,00
08.08	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2,00
08.09	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2,00
08.10	DUCHAS DE ALTA PRESSÃO	UNID.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

08.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG	KG	15,00
08.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME RECOZIDO Nº 18 (1,25 MM) THOR BWGKG	KG	33,00
08.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA ANALG ECO SUBMERSA	UNID.	1,00
08.14	CAIXA ACOPLADA DUALFLUX ASPEN/RAVENA/IZY BRANCO DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00
08.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
08.16	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
08.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	31,00
08.18	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UNID.	38,00
08.19	CUBA DE APOIO LOFT R1 CELITE 35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00
08.20	CUBA SOBREPOR UNIV OVAL 440X310MM-BRANCO L.65.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	58,00
08.21	KIT COMP BACIA C/ CX ACOPLADA FLEX DECA BR KP.380.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	86,00
08.22	KIT DE INSTALAÇÃO PARA BACIA COM CAIXA COM FIXAÇÃO VERTICAL 1200.C.KIT.PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00
08.23	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIOS SUPERIOR, EM CONCRETO ARMADO COM FCK DE 35 MPA, COM CAPACIDADE DE 24 MIL LITROS, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA	UNID.	2,00
08.24	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR ATERRADO COM SOLO CIMENTO, COM CAIXAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE BOMBAS DE RECALQUE.	UNID.	2,00
9	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
09.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
09.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	565,00
09.03	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO.	UNID.	4,00

WSC Empreendimentos Imobiliários LTDA
CNPJ: 10.231.437/0001-93
Rafael Augusto de Escobar Chaves
CREA: 214030087-4
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

09.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	87,00
09.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACA	UNID.	37,00
09.06	CAIXA DE GORDURA DUPLA(CAPACICADE 126L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS	UNID.	49,00
09.07	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	200,00
09.08	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	85,00
09.09	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	65,00
09.10	TORNEIRA BICA ALTA PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	51,00
09.11	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	85,00
09.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	51,00
09.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	85,00
09.14	SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	134,00
09.15	VALVULA EM PVC PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	134,00
09.16	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	89,00
09.17	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	25,00

Rua Jerônimo Rosado 340 - Centro - CEP: 59610-000 | Mossoró-RN - 84 3316-2412
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

WSC Empreendimentos e Construções LTDA.
CNPJ: 13.201.815/0001-50
Pedro Eduardo de Freitas Oliveira
CREA 210016447-8
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

09.18	LAVATÓRIO LOUÇA SEM COLUNA, COM SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC	UNID.	3,00
09.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	3,00
09.20	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00
09.21	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	365,05
09.22	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UNID.	1,00
09.23	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UNID.	4,00
09.24	EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	2,00
09.25	TUBO PVC HIDRÁULO DN 60 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	30,00
09.26	TUBO PVC HIDRÁULO DN 75 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	30,00
09.27	TUBO PVC HIDRÁULO DN 110 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	30,00
09.28	DRENO ANTI-TURBILHÃO, MODELO VMD300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UNID.	2,00
09.29	CONJUNTO FILTRANTE COM DOIS FILTROS E UM MOTOBOMBA, MODELO 75GB3 E 7 1/2 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1,00
09.30	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO, MODELO VF15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	3,00
09.31	DISPOSITIVO DE RETORNO, MODELO CF20, ORIFÍCIO DE 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	3,00
09.32	CASA PARA ABRIGO DE BOMBAS E FILTROS	M2	2,70
09.33	CAP ESGOTO 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	11,00

ASC Engenharia e Construções LTDA
CNPJ: 02.317.417/0001-93
Pedro Alexandre da Escóssia Chaves
CREA: 210046874-4
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

09.34	CAP ESGOTO 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	15,00
09.35	CAP SOLDAVEL 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	3,00
09.36	CAP SOLDAVEL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	16,00
09.37	CAP SOLDAVEL 90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	9,00
09.38	CORPO CAIXA SECA 100X100X40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	36,00
09.39	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	14,00
09.40	CORPO CAIXA SIFONADA DN 150X150X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	34,00
09.41	CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	16,00
09.42	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	MT	1.002,00
09.43	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	336,00
09.44	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	480,00
09.45	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	588,00
09.46	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	1.038,00
09.47	TUBO PBA CL12 PVC 6M DN 75/DE 85MM NBR5647 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UNID.	65,00
09.48	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 20 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	12,00
09.49	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 32 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	834,00
09.50	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	240,00

WSC Empreendimentos e Construções LTDA.
CNPJ: 12.137.417/0001-53
Pedro Augusto da Silva Santos Chaves
CREA-RN 3184 3584-4
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

09.51	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 60 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	96,00
09.52	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 20 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	199,00
09.53	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	1.218,00
09.54	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 45 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MT	432,00
09.55	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	300,00
09.56	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	100,00
09.57	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	300,00
09.58	TUBO PEX 16 MM X 1,8 X 100M CLASSE 2 S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MT	300,00
09.59	TUBO PEX 20 MM X 1,9 X 100M CLASSE 2 S5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MT	100,00
09.60	TUBO PEX 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MT	200,00
10	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
10.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
10.02	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 39,1 E 57,1 kw	UNID.	2,00
10.03	CAIXA PADRÃO COSERN, INCLUSIVE CHUMBADOR, VERGALHÃO, TAMPA EM CHAPA DE AÇO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID.	36,00
10.04	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID.	1.107,00
10.05	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	1.343,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Grande Residencial

Construindo Qualidade

10.06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00
10.07	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	30,00
10.08	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UNID.	1,00
10.09	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
10.10	SUBESTAÇÃO AÉREA COMPLETA 150 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E MURETA. R_05/2019	UNID.	1,00
10.11	DISJUNTOR DR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 40 A	UNID.	39,00
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	311,00
10.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	191,00
10.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	87,00
10.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	38,00
10.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	4,00
10.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UNID.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

10.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	39,00
10.20	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA IMAX: 40 KA - 385 V	UNID.	120,00
10.21	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	54,00
10.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00
10.23	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
10.24	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID.	95,00
10.25	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID.	12,00
10.26	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
10.27	LUMINÁRIA SUB-AQUÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00
10.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DISJUNTORES	UNID.	1,00
10.29	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	12,00
10.30	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	UNID.	12,00
10.31	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	20,00
10.32	POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA	UNID.	20,00

Rua Jardelino Rosado 390 - Centro - CEP: 59010-020 | Natal/RN - 84.3316-3412
www.wscengenharialimentos.com.br | wsc@wscengenharialimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

10.33	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 4'' (BASE) E 3'' (TOPO), COM ALTURA ÚTIL DE 9,00 M.	UNID.	4,00
10.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO PADRAO PUBLICO URBANO LED MID POWER 115W, DRIVE FIXO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5000K, IP 66 OU 67, IK08 EIRC>70	UNID.	4,00
10.35	RACK METAL P/ MULTIPLAS UNIDADES DIM 1650X2300X200 MM (A X L X P). DIM. 1650 X 2300 X 200MM (A x L x P) - 13T, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELETROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 08(OITO)ISOLADORES DE EPOXI 25 X 30MM, 04(QUATRO) BARRAS DE COBRE 3/16 X 1 281A, 13(TREZE) CAIXA DE MUFLA TRIFÁSICA, 01(UM) DISJ.TRIP. CX. MOLD. 175A (GERAL), 01(UM) DISJ. TRIP. DIN 63A, 12(DOZE) DISJ. TRIP. DIN 32A, ELETRODUTO PVC 1, BUCHA ALUMÍNIO 1,ARRUELA ALUMÍNIO 1, PORCA LATÃO 16MM, PARAFUSO LATÃO 16MM,TERMINAL DE PRESSÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 25MM, CURVA ELETRODUTO PVC 1, CURVA LONGA ELETRODUTO PVC 1, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIAÇÃO E TERMINAIS.	UNID.	1,00
10.36	RACK METAL P/ MULTIPLAS UNIDADES DIM 1650X2300X200 MM (A X L X P) . 13T, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELETROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 09(OITO)ISOLADORES DE EPOXI 25 X 30MM, 04(QUATRO) BARRAS DE COBRE 1/8 X 1 195A, 13(TREZE) CAIXA DE MUFLA TRIFÁSICA, 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 125A (GERAL), 13(TREZE) DISJ. TRIP. DIN 32A, ELETRODUTO PVC 1, BUCHA ALUMÍNIO 1, ARRUELA ALUMÍNIO 1, PORCA LATÃO 16MM, PARAFUSO LATÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 25MM, CURVA ELETRODUTO PVC 1, CURVA LONGA ELETRODUTO PVC 1, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIAÇÃO E TERMINAIS.	UNID.	1,00

Rua Jerônimo Rosado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84 3316-2417
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Jardi Residence

Construindo Qualidade

10.37	RACK METAL P/ MULTIPLAS UNIDADES DIM 1650X2300X200 MM (A X L X P), 12T, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELETROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 08(OITO)ISOLADORES DE EPOXI 25 X 30MM, 04(QUATRO) BARRAS DE COBRE 1/8 X 1 185A, 12(DOZE) CAIXA DE MUFLA TRIFÁSICA, 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 125A (GERAL), 12(DOZE) DISJ. TRIP. DIN 32A, ELETRODUTO PVC 1, BUCHA ALUMÍNIO 1, ARRUELA ALUMÍNIO 1, PORCA LATÃO 16MM, PARAFUSO LATÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 16MM,TERMINAL DE PRESSÃO 25MM, CURVA ELETRODUTO PVC 1, CURVA LONGA ELETRODUTO PVC 1, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIAÇÃO E TERMINAIS.	UNID.	1,00
10.38	RACK METÁLICO DE PROTEÇÃO GERAL E SELETIVA (QPGS) DIM. 1150 X 750 X 250MM (A x L x P), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELETROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 08(OITO) ISOLADORES DE EPOXI 50 X 50MM, 04(QUATRO) BARRAS DE COBRE 1/4 X 1 355A, 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 250A (GERAL), 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 175A, 02(DOIS) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 125A, FIAÇÃO E TERMINAIS.	UNID.	1,00
10.39	RACK METÁLICO MEDIÇÃO BOMBA INCÊNDIO DIM. 700X700X220MM (AXLXP) . PARA BOMBA DE INCÊNDIO COM DISJUNTOR TRIP. CX. MOLDADA DE 32A.	UNID.	1,00
10.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	20.900,00
10.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	5.300,00
10.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	6.800,00

WSC Empreendimentos | Construções LTDA
CNPJ: 10.217.417/0001-11
Pedro Augusto de Carvalho Chaves
CREA-PB 060667-6
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

10.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	600,00
10.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	250,00
10.45	CABO PARALELO 2,5 BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MT	30,00
10.46	CABO PP 2 X 2.5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MT	80,00
10.47	CABO PP 2.0 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MT	400,00
10.48	CABO PP 4 X 2,5 MM2 SIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MT	80,00
10.49	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	MT	40,00
10.50	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	MT	25,00
10.51	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	MT	50,00
10.52	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	MT	160,00
10.53	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	MT	150,00
10.54	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	MT	100,00
10.55	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	2.500,00

Rua Senhora Ferrada 180 - Centro - CEP-59010-020 | Natal-RN - 84 3316-2412
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:03
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

10.56	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	MT	25,00
10.57	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	MT	261,00
10.58	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	MT	270,00
10.59	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	MT	12,00
10.60	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	MT	936,00
10.61	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A 30 MA MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	257,00
10.62	LAMPADA TASCH. LED TKL60 9W 6500K 16558 NORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	5,00
10.63	LAMPADA BULBO LED A60 6W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00
10.64	LAMPADA DULUX 30 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4.00
10.65	LAMPADA FLUORECENTE 20 W OSRAM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00
10.66	LAMPADA LED A60 9W BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	5,00
10.67	LAMPADA LED BULBO 12W 6500K AVANT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	5,00
10.68	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 5 CIRCUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00
10.69	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC C/ BARRAMENTO 12/16 CIRCUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	54,00
10.70	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC C/ BARRAMENTO 27/36 CIRCUITO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	7,00
10.71	QUADRO EMBUTIR SISTEMA VDI 40X40 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	37,00
10.72	REBITE 3,2 X 8 CISER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2.000,00
10.73	REFLETOR P/ LAMPADA 250W E40 ABERTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

10.74	REFLETOR LED 50W BRANCO AVANT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	20,00
10.75	REFLETOR LED 100W 6400K BIV IP65 AVANT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	10,00
10.76	REFLETOR LED 50W BRANCO BIVOLT 6400K AVANT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00
10.77	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	4.880,00
10.78	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MT	50,00
11	INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVIAL		
11.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
11.02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	69,00
11.03	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	150,00
11.04	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	100,00
11.05	RALO TIPO ABACAXI	UNID.	6,00
12	REVESTIMENTOS		
12.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	10.607,40
12.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.982,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

12.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5.624,76
12.04	REVESTIMENTO EM PEDRA DECORATIVA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	490,86
12.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE, 60 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA UNIVERSAL COLLECTION, GEA WHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	4.111,47
12.06	REVESTIMENTO EM PEDRA RÚSTICA	M2	303,80
12.07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	99,83
12.08	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	94,90
12.09	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 - IMITANDO MADEIRA	M2	169,64
13	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.01	PISOS		
13.01.01	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	2.946,16
13.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	1.051,10
13.01.03	PISO TÁTIL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence
Construindo Qualidade

13.01.04	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018(ESCADA)	M2	16,25
13.01.05	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	26,25
13.01.06	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_06/2018	M2	13,50
13.01.07	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	1.299,30
13.01.08	EXECUÇÃO DE CALÇADA E PASSARELA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	416,00
13.01.09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/201	M2	121,40
13.01.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	518,00
13.02	RODAPÉS		
13.02.01	RODAPÉ CERAMICO 10X62,5 CM, PORCELANATO, LINHA BIANCO, ELIZABETH OU SIMILAR, APLIACDO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M	2.475,61
13.02.02	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/201	M	4,60
14	IMPERMEABILIZAÇÃO		
14.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	900,00
14.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	1.100,81
14.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3.852,27
14.04	MSC355806-TELAMIX REFORÇO POLIESTER REJUNTAMIX Req18746	MT	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

15	ESQUADRIAS		
15.01	PORTAS		
15.01.01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.50X2.10)m E-10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	75,00
15.01.02	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	46,00
15.01.03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	85,00
15.01.04	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	67,00
15.01.05	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	13,00
15.01.06	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - MADEIRA LAMINADA - COM FERRAGENS E CONJUNTO DE ALIZARES- 0,70x2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,47
15.01.07	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - MADEIRA LAMINADA - COM FERRAGENS E CONJUNTO DE ALIZARES - 0,60x2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,68
15.01.08	PORTA DE GIRO - 4 FOLHA(1 DE GIRO E 3 FIXAS -ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO FUMÊ - 3,00 X 2,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,58
15.01.09	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PRETO COM VENEZIANAS FIXAS - 3,50X2,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,70
15.01.10	PORTA DE ALUMÍNIO PRETO EM BARRAS VAZADAS - GIRO - CASA DE LIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,40
15.01.11	PORTA DE ALUMÍNIO PRETO COM VENEZIANAS FIXAS - CORRER - CASA DE LIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,26
15.01.12	PORTA DE ALUMÍNIO PRETO EM BARRAS VAZADAS - GIRO CASA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50
15.02	JANELAS		

Rua Jovelino Rosado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3316-2112
www.wscengenhariaeconstrucao.com.br | wsc@wscengenhariaeconstrucao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

15.02.01	JANELA DE ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO FUMÊ 4mm - CORRER- 1,50x1,00	M2	34,50
15.02.02	JANELA DE ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO FUMÊ 4mm - CORRER - 1,20x1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,60
15.02.03	JANELA DE ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO FUMÊ 4mm - CORRER - 0,60x1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,20
15.02.04	JANELA DE ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO FUMÊ 4mm - CORRER - 0,45x1,01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,25
15.02.05	JANELA DE ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO FUMÊ 4mm - CORRER - 0,60X0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,96
15.02.06	JANELA DE ALUM. PRETO COM VIDRO FUMÊ 4mm - FIXA+CORRER - 2,55X3,53 / 4,86 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	136,33
15.02.07	JANELA DE ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO FUMÊ 4MM - CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00
15.02.08	JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA + BASE FIXA (H=0,40m) - ALUMÍNIO E VIDRO - 0,60x0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,36
15.02.09	JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA + BASE FIXA (H=0,60m) - ALUMÍNIO E VIDRO - 0,60x0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,66
16	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO**		
16.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
16.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCENDIO	UNID.	2,00
16.03	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 01, 15M 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	11,00
16.04	CONJUNTO DE MANGUEIRA TIPO 01 PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	11,00
16.05	EXTINTOR DE INCÊNDIO TP ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UNID.	14,00
16.06	EXTINTOR DE INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG	UNID.	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Real Residence

Construindo Qualidade

16.07	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 20W	UNID.	28,00
16.08	TOMADAS PARA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	UNID.	28,00
16.09	BOMBA DE INCÊNDIO JOCKEY 2 CV, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS TIPO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, RELÉ FALTA DE FASE, BOTOEIRAS, CONTACTORES, CHAVES 3 POSIÇÕES E QUADRO DE COMANDO 48X60X17 CM	UNID.	4,00
16.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	116,30
16.11	LUMINÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBSTÁCULO COM LAMPADA DE 60 W INCLUSIVE INSTALAÇÃO, RELÉ E BASE MASTRO	UNID.	2,00
16.12	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UNID.	1,00
16.13	KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE PARA RAIO	UNID.	2,00
17	PINTURA		
17.01	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	840,24
17.02	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.551,65
17.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.604,37
17.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.766,73
17.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.610,67
17.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	2.643,70
17.07	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2.643,70
17.08	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,30
17.09	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	86,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

18	INSTALAÇÕES DE GÁS		
18.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
18.02	TUBO COBRE RÍGIDO 1/42 12,70 1/2 0,263 N - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	147,28
18.03	PONTO DE GÁS COM TUBULAÇÃO EM COBRE, JUNTAS SOLDADAS, D=3/4" (22MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID.	47,00
18.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 32 (1"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	95,00
18.05	MONTAGEM DE CENTRAL DE GÁS, INCLUSO KIT DE PRIMEIRO ESTÁGIO PARA 4 PONTOS DE BOTIJÃO DE 45, INCLUSIVE VALVULA DE RETENÇÃO E REGULADOR DE GÁS.	UNID.	1,00
19	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
19.01	CONJUNTO MOTOBOMBA POTÊNCIA 1 CV, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS TIPO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, RELÉ FALTA DE FASE, BOTOEIRAS, CONTACTORES, CHAVES 3 POSIÇÕES E QUADRO DE COMANDO 48X60X17 CM	UNID.	2,00
19.02	CAIXA DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE HASTE E CONECTOR DE PRESSÃO	UNID.	2,00
20	MÁRMORES E GRANITOS		
20.01	MÁRMORES		
20.01.01	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	403,48
20.01.02	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	114,90
20.01.03	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO	M2	68,40
20.02	GRANITUM		
20.02.01	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PRETO COM POLIMENTO NAS DUAS FACES	M2	135,11
21	TELECOMUNICAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

21.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
21.02	CABO CCI 02 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	700,00
21.03	CABO COAXIAL RGE 06 59 HONS 97% MALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500,00
21.04	CENTRAL CP48 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.05	FECHADURA ELETROMAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21.06	FERRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.07	NOBREK 720VA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.08	PLACA 8 RAMAIS DESBALANCEADAS PARA CP122 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
21.09	PORTEIRO ELETRONICO XPE 40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.10	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA	UN	1,00
21.11	TELEFONE SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.12	PONTO DE COMUNICAÇÃO PARA INTERFONE	UNID.	37,00
21.13	PONTO DE COMUNICAÇÃO PARA TELEFONE	UNID.	37,00
21.14	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO. R_05/2019	UNID.	123,00
21.15	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	123,00
21.16	TOMADA PARA TV COM ENTRADA PARA CABO COAXIAL	UNID.	121,00
21.17	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	37,00
22	**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**		
22.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EM EDIFICAÇÕES	M2	3.006,69
22.01	CABO PP 4 X 2,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	1.320,00
22.02	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT 29X17X5 S/ TAMPA FRONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	86,00
22.03	CANO COBRE 3/32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	30,00
22.04	CARGA P/ SOLDA PORT.GAS MAP/PRO VIX AMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	9,00
22.05	FITA ALUMINIZADA 45MM X 45M TEC TAPE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	150,00
22.06	FITA ISOLANTE BOBOFER 19MMX 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	50,00
22.07	FITA PERFURADA 19 MM X 30 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

22.08	FITA PVC INSTALAÇÃO SPLIT TRETA 10M ELMITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	490,00
22.09	GÁS NITROGENIO CILINDRO 10 M3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1,00
22.10	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINTS CONVENCIONAIS DE 12000 BTUS PARA OS QUARTOS E 18000 BTUS PARA AS SALAS.	UND.	86,00
22.11	INSTALAÇÕES DRENO AR CONDICIONADO - SALA APARTAMENTOS. (TORRE A)	UND.	18,00
22.12	SIFÃO S 1/2 P 0,79MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	75,00
22.13	SOLDA REDONDA COM BANHO PHOSCOPPER HARRIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,00
22.14	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4 CONT 1/32 ELUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	107,90
22.15	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2 PANC 1/32 ELUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	261,40
22.16	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PRETO 1/2 BLINDADO VIX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	475,00
22.18	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PRETO 1/4 BLINDA DO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	360,00
22.20	DESLOCAMENTO DE SPLIT PARA TIRAU	KM	6,00
22.21	EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO COBRE P/ INSTALAÇÃO SPLIT	UND.	6,00
22.22	TUBO COBRE PANQUECA 1/2 15 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	12,00
22.23	TUBO COBRE PANQUECA 1/4 15 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	10,00
22.24	UNIÃO SOLDA VIX C/ VALV TUBO PROCES 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	50,00
22.25	AR CONDICIONADO SPLIT DE PARADE DE 9000 MIL BTUS	UND.	40,00
22.26	UNIÃO SOLDA VIX C/ VALV TUBO PROCES 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	50,00
23	**LIGAÇÃO DE ÁGUA**		
23.01	SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS SEM ILUMINAÇÃO	M	372,00
23.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	140,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Real Residence
Construindo Qualidade

23.03	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	22,32
23.04	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	123,48
23.05	CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL	M3	22,32
23.06	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	372,00
23.07	TE DE FERRO FUNDIDO 150X100	UN	1,00
23.08	REGISTRO DE FERRO FUNDIDO 85MM	UN	1,00
23.09	REDUÇÃO DE 100X85	UN	1,00
24	**SPDA**		
24.01	INSTALAÇÃO DE SPDA, TIPO FRANKLIN, INCLUSIVE CAPTOR, MASTRO GALVANIZADO, SUPORTES, BASE DE FIXAÇÃO, CABO CONDUTOR DE COBRE, HASTE DE ATERRAMENTO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	3.006,69
24.02	CABO NU 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	20,00
24.03	CABO NU 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	10,00
24.04	CABO NU 70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	107,00
24.05	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40 M INTELLI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00
24.06	SOLDA EXOTÉRMICA - CABO PARA HASTE, INCLUSIVO CARTUCHO, MOLDE, PALITO IGNOTOR E ALICATE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	UNID.	7,00
24.07	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M CAPTOR P/PARA RAIO, INCLUSO PARAFUSO SPLIT BOLT	M	50,00
25	**DIVERSOS**		
25.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
25.01.01	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	360,00
25.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
25.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROF. ATE 1,5M	M3	72,00
25.02.02	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	504,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA Beach Residence

Construindo Qualidade

25.02.03	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PRO FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	144,00
25.02.04	COLCHÃO DE ARRIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS COM 10 CM DE ESPESSURA	M2	360,00
25.02.05	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	648,00
25.02.06	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	180,50
25.03	TUBOS E CAIXAS		
25.03.01	CAIXA EM ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO, ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 20cm 1,00 X 1,00, PROF. ATÉ 2,00 M, TAMPA =0,10 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO E BOTAFORA DE MATERIAL AF_11/2014.	UN	4,00
25.03.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2016	UN	12,00
25.03.03	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	120,00
25.03.04	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	360,00
25.03.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	180,00
25.03.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	240,00
25.03.07	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	90,00
25.03.08	SUMIDOURO EM PEDRA ARGAMASSADA TIPO GALERIA DIMENSÕES 12,00X3,00, COMPRIMENTOXLARGURA, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Commando Qualidade

25.03.09	TAMPA GRELHA PERFURADA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA CAIXAS, GALERIAS OU SUMIDOUROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	60,00
26	DIVERSOS		
26.01	LIMPEZA GERAL	M2	4.409,50
26.02	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESCADAS METÁLICAS EM MATERIAL GALVANIZADO, DO TIPO HELICOIDAL COM GUARDA CORPO EM TUBOS DE 1" X #16, COM PINTURA EPOXI 150 MICRAS E ESMALTE NO ACABAMENTO 100 MICRAS, PARA VÃO DE 3 METROS DE ALTURA	UND.	11,00
26.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESCADAS METÁLICAS EM MATERIAL GALVANIZADO, DO TIPO PATAMAR COM GUARDA CORPO EM TUBOS DE 1" X #16, COM PINTURA EPOXI 150 MICRAS E ESMALTE NO ACABAMENTO 100 MICRAS, PARA VÃO DE 3 MESTROS DE ALTURA	UND.	1,00
26.04	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX 304 DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS REDONDAS EM INOX A CADA 15 CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO OU PARABOLT.	M2	175,06
26.05	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM TUBO GALVANIZADO 9 METROS, INCLUSIVE LUMINÁRIA, COM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND.	4,00
26.06	CORRIMÃO REDONDO DUPLO EM AÇO INOX 304, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2".	M	162,78
26.07	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,00M	M2	67,50
26.08	EXECUÇÃO DE FORNO PIZZA 1,1 M DIAM X 3,5 M TIJOLO REFRATIRE	UNID.	1,00
26.09	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR MODELO MX94PMAB ASS 75 KVA/68 KVA 380/220 VOLTZ.	UNID.	1,00
26.10	ALIMENTAÇÃO DA CX. SELETIVA AO GERADOR 4#35MM + 1#25MM M 44,00	M	40,00
26.11	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.345,79
26.12	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	M2	1.345,79
26.13	CONTROLADOR PARA IRRIGAÇÃO, ELETRÔNICO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 03 PROGRAMAS, 04 ESTAÇÕES DE TRABALHO, CALENDÁRIO PROGRAMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	UND.	1,00

Rua Ilefonso Rosado 380 - Centro - CEP 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3316-2412
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

26.14	SENSOR DE CHUVA, PARA CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO, CAIXA EM POLICARBONATO RESISTENTE, COMANDO PARA DESLIGAMENTO DO SISTEMA	UND.	1,00
26.15	BOMBA BC92S 1C 3,0 CV MONOF(SHNEIDER)	UND.	1,00
26.16	MICRO ASPESSOR PARA IRRIGAÇÃO COMPLETO	UND.	20,00
26.17	TUBO IRRIGACAO PB PN80 50MM (TIGRE)	UND.	215,00
26.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARAMANCHÃO EM MADEIRA MASSARANDUBA, ACABAMENTO COM VERNIZ.	M2	59,40
26.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE PARA PLAYGROUNDS E PARQUINHOS, INCLUSIVE GIRA-GIRA, ESCORREGADOR, BALANÇO.	UND.	6,00
26.20	GUARDA-CORPO DE MADEIRA TIPO XADREZ, ESPACAMENTO 5X5 CM, CON MADEIRA DE LEI (MUIRACATIARA, ANDIROBA, MASSARANDUBA OU IPÊ) ALT = 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	313,50
26.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	50,00
26.22	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M3	135,00

MOSSORÓ, 14 DE MARÇO DE 2022.

WSC Empreendimentos e Construções LTDA
CNPJ: 03.231.417/0001-53
Pedro Augusto da Escossia Chaves
CREA: 210056047-4
Diretor

PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES
CPF: 009.186.354-23
DIRETOR – WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.231.417/0001-53

Rua Jerônimo Rosado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3316-2412
www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

WSC MARBELLA

Construindo Qualidade

MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO
CPF: 056.918.133-07
CREA: 211710607-2
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1393656/2022, emitida em 25/03/2022

Certidão nº 1393656/2022
25/03/2022, 11:04
Chave de Impressão: Ab8Z0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 e contém 32 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 25/03/2022, às 11:04.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1448919/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20250780240** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/02/2025 Baixada em: 19/02/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135
Contrato: 24/2023 Celebrado em: 08/11/2023
Valor do contrato: R$ 275.923,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ÁREA RURAL DE MOSSORÓ Nº: S/N
Complemento: Bairro: ÀREA RURAL DE MOSSORÓ
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59649899
Data de início: 11/12/2023 Conclusão efetiva: 11/04/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 20.00 quilowatt; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > #1.1.9.5 - DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS 49 - Execução de obra 572.79 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MAÍSA, ZONA RURAL DE MOSSORÓ/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023-SEINFRA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°104/2023

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1448919/2025
20/02/2025, 14:52
52CZ8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52CZ8

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ inscrita sob o CNPJ: 08.348.971/0001-39 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA., inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, é a contratante bem como **executou** entre o período de 11/12/2023 a 11/04/2024; finalizando em 08/04/2024, a CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MAÍSA, ZONA RURAL DE MOSSORÓ/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023-SEINFRA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°104/2023, endereço Avenida Área Rural De Mossoró, S/N, Área Rural De Mossoró, Mossoró-RN, CEP 59.649-899 correspondente a ART nº RN20250780240 sob a fiscalização do Engenheiro Civil FRANCISCO FLAVIANO DE ANDRADE PEREIRA inscrito sob o CPF 084.209.374-52 – vinculado a ART de Cargo e Função n° RN20210408005 e a ART de Fiscalização n° RN20230658312.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

1	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MIUNICIPIO DE MOSSORO**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 - (REF.2010054 - CAERN)	M2	6,00
1.3	**LOCAÇÃO**		
1.3.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA - (REF. 4175 - ORSE)	M2	572,79
1.3.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	1,00
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.4.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	558,00
1.4.2	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	55,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1.4.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	55,80
1.5	**DEMOLIÇÕES**		
1.5.1	DEMOLICAO DE PISO EM GRANILITE/ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LAJE DE IMPERMEABILIZACAO	M2	529,07
1.5.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,77
1.5.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	M3	99,14
1.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	495,70
1.6	**FUNDAÇÃO**		
1.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	41,41
1.6.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	19,72
1.6.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (REF. 1030022 - CAERN)	M3	7,89
1.6.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,80
1.6.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,18
1.7	**PAREDES**		
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	49,30
1.8	**PISO**		
1.8.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	558,00
1.8.2	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	558,00
1.8.3	ARMADURA DE TELA DE AÇO - (REF. C0219-SEINFRA))	M2	558,00
1.8.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PEPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SEKNTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	558,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1.8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	558,00
1.9	**REVESTIMENTO**		
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	98,60
1.9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	98,60
1.10	**ALAMBRADO**		
1.10.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	345,10
1.10.2	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	567,30
1.11	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	98,60
1.12	**PINTURAS**		
1.12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	98,60
1.12.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,60
1.12.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	98,60
1.12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	690,20
1.12.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	230,53
1.12.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	690,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1.13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.13.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 - (REF. 9639-ORSE)	M2	0,48
1.13.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" (REF. 12945-ORSE)	M	4,90
1.13.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,60 X 0,80 M. (REF. 3167 - ORSE)	UN	1,00
1.13.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC. 05/2019	M2	558,00

MOSSORÓ, 18 DE FEVEREIRO DE 2025.

RODRIGO NELSON LIMA ROCHA:00919580408
Assinado de forma digital por RODRIGO NELSON LIMA ROCHA:00919580408
Dados: 2025.02.19 16:53:53 -03'00'

RODRIGO NELSON LIMA ROCHA
CPF: 009.195.804-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ – SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.348.971/0001-39

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO FLAVIANO DE ANDRADE PEREIRA
Data: 19/02/2025 16:33:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO FLAVIANO DE ANDRADE PEREIRA
CPF 084.209.374-52
CREA: 2118203586
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 19/02/2025 18:01:48 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17.3

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Atestado_Tecnico_-_QUADRA_MAISA_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

719340888c3cc81f78970fb97a3f424f24097da4db8d56836ae578deb1acf0d2

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=FRANCISCO FLAVIANO DE ANDRADE PEREIRA

Informações da assinatura

Assinante: CN=FRANCISCO FLAVIANO DE ANDRADE PEREIRA

CPF: ***.209.374-**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 19/02/2025 16:33:53 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=FRANCISCO FLAVIANO DE ANDRADE PEREIRA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 04/09/2024 11:34:55 BRT

Aprovado até: 04/09/2025 11:34:55 BRT

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=RODRIGO NELSON LIMA ROCHA:***195804**, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=18292283000158, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=RODRIGO NELSON LIMA ROCHA:***195804**, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=18292283000158, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.195.804-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 19/02/2025 16:53:53 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Certificados utilizados

CN=RODRIGO NELSON LIMA ROCHA:00919580408, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=18292283000158, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/03/2024 15:39:00 BRT

Aprovado até: 18/03/2025 15:39:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1448919/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 1448919/2025
20/02/2025, 16:36
Chave de Impressão: 52CZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1370560/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190246359** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/02/2019 Baixada em: 14/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135
Contrato: 398/2018 Celebrado em: 25/10/2018
Valor do contrato: R$ 852.336,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS Nº: s/n
Complemento: Bairro: BOM JESUS
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000
Data de início: 28/01/2019 Conclusão efetiva: 28/07/2019
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1114.00 metro quadrado;

Observações

Conclusão do remanescente da obra da construção da Quadra escolar coberta da Escola municipal Heloisa Leão de Moura.

Número da ART: **RN20200372509** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 25/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135
Contrato: 398/2018 Celebrado em: 25/10/2018
Valor do contrato: R$ 852.336,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS Nº: s/n
Complemento: Bairro: BOM JESUS
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000
Data de início: 29/07/2019 Conclusão efetiva: 10/08/2020
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1114.00 metro quadrado;

Observações

Conclusão do remanescente da obra da construção da Quadra escolar coberta da Escola municipal Heloisa Leão de Moura.

Informações Complementares

- A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1370560/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1370560/2020
26/11/2020, 12:44
ccd0c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: ccd0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES, inscrito no CPF: 009.189.354-23, CREA 0000002805-RN, a empresa **WSC Empreendimentos e Construções LTDA,** CNPJ 03.231.417/0001-53, executou para Prefeitura Municipal de Mossoró, a obra de Conclusão do Remanescente da Obra da Construção da Quadra Escolar Coberta da Escola Municipal Heloísa Leão de Moura, Rua Antônio Geraldo de Medeiros, s/n, Bom Jesus, Mossoró-RN, objeto da Licitação tomada de preço nº 17/2018 - SEMEEL, vinculado a ART de Execução nº RN 20190246359 com início 28/01/2019 e termino em 28/07/2019 e ART Complementar de Prazo N° RN 20200372509 data de início 29/07/2019 até 10/08/2020 onde a obra foi concluída, sob a fiscalização do Engenheiro Civil Arthur Edson Oliveira dos Santos inscrito sob CPF: 050.963.774-40 - vinculado a ART de Cargo e Função nº RN 20170115618 e a ART de Fiscalização nº RN 20190256845 e o Engenheiro Civil Mateus Yago Pereira Tibúrcio, inscrito sob CPF: 056.918.133-07, vinculado a ART de Cargo e Função nº RN 20190258405 e a ART de Fiscalização nº RN 20190275908. Segue os quantitativos descriminados abaixo:

Item	Descrição	Unidades	Quantidades
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,88
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
2.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.115,04
2.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	980,40
2.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	15,70
2.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	22,26
2.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	58,00
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	58,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	38,20
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	11,77
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	FUNDAÇÕES - SAPATAS		
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	0,00
4.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,00
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	PILARES		

CNPJ: 08.348.977/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedeterm@veloxmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	M2	167,75
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	264,20
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	38,80
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	0,00
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	134,34
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	458,20
5.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	11,64
5.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	11,64
5.2	**VIGAS E VIGAS BALDRAME**		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	M2	143,34
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	165,46
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	33,80
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	230,38
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	200,32
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	9,24
5.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	21,62
5.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	49,32
5.2.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	10,86

CNPJ: 08.348.971/0001-39
Rua Não Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetrans@veloxmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

5.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	10,86
5.3	LAJES		
5.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	3,97
5.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	65,26
5.3.3	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	71,81
5.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
5.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,59
5.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,59
6.0	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	263,48
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	0,00
6.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016	M2	125,88
6.4	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	M2	6,00
6.5	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	142,24
6.1	VERGAS E CONTRAVERGAS		
6.1.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	16,72
7.0	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO AÇO SAC 300, VÃOS >25<=30M	M2	1.113,10
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.113,10
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS		
8.1.1	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA (1,00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	2,00
8.1.2	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10M) COM BANDEIRA (1,00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	0,00
8.1.3	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA	UNID	4,00
8.1.4	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE	UNID	2,00
8.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X2,10 CM, ESPESSURA DE 3,50CM, INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA.	UN	1,00
8.1.6	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,32

CNPJ: 08.348.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-080
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedtema@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	924,83
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	336,11
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	405,58
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	242,94
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO, PARA PAREDES, 10X10CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. 10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	81,10
9.6	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	81,10
9.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	81,10
10.0	PISOS		
10.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	37,99
10.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, DIAMETRO DO FIO = 5,00 MM, ESPACAMENTO DA MALHA 10X10 CM	M2	633,20
10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.	M2	62,05
10.4	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	279,60
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	62,05
10.6	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	690,00
11.0	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	1.029,32
11.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M2	279,72
11.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIES, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	333,49
11.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	951,03

CNPJ: 08.348.971/0001-59
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetmaa@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

11.5	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	951,03
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	927,60
11.7	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	480,00
11.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	127,16
11.9	APLICAÇÃO DE PRIME EPOXI PARA PISO	M2	480,00
11.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,72
12.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
12.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	12,00
12.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
12.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
12.5	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UNID	10,00
12.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	4,00
12.7	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS	UNID	1,00
12.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	10,00
12.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00
12.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	11,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00
12.14	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ ROSCA E ANÉL DIÂM = 20MMX1/2"	UNID	2,00
12.15	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ ROSCA E ANÉL DIÂM = 32MM X 3/4"	UNID	0,00
12.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA / FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID	16,00

CNPJ: 08.349.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680
Fone/fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetma@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

12.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
12.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
12.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
12.20	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
12.21	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00
12.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
12.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UNID	2,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UNID	3,00
12.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	8,00
12.27	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UNID	8,00
12.28	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00
12.29	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
12.30	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
12.31	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
12.32	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00
12.33	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UNID	1,00
12.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,10
12.35	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	103,71
12.36	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	27,65

CNPJ: 08.348.973/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-080
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetema@velocnet.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

12.37	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	19,18
12.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	21,80
12.39	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
12.40	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
12.41	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00
12.42	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID	4,00
12.43	CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO	UNID	8,00
12.44	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
12.45	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	6,00
12.46	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.47	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
12.48	PORTA PAPEL TOALHA DISPENSER (BASEADO NA SINAPI)	UN	4,00
12.49	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
12.50	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
12.51	ASSENTO SANITARIO PLATICO TIPO CONVENCIONAL (CAERN)	UN	6,00
12.52	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
13.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
13.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UNID	10,00
13.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	2,00
13.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UNID	6,00
13.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	6,00
13.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	16,00
13.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UNID	1,00

CNPJ: 08.349.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetoma@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

13.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	6,00
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	2,00
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	1,00
13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	5,00
13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	6,00
13.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00
13.13	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UNID	1,00
13.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	7,00
13.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	45,30
13.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	26,90
13.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	9,10
13.18	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00
13.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
13.20	JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO P/ ESGOTO PRIMARIO, DIAM =100 X 50MM	UN	6,00
14.0	**DRENAGEM PLUVIAL**		
14.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	0,00
14.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	0,00
14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UNID	0,00
14.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID	0,00
14.5	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM.	M	0,00
15.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00

CNPJ: 08.348.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetrans@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

15.2	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
15.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
15.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
15.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	20,00
15.6	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	7,00
15.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	190,00
15.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	600,00
15.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	530,00
15.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,00
15.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
15.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
15.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	7,00
15.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	12,00
15.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
15.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
15.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	0,00
15.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	0,00
15.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZ. COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA ATÉ 32A E PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, MEDINDO 300X300X20CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	0,00
15.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00
15.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,50
15.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	71,80
15.23	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00
15.24	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	0,00

CNPJ: 08.348.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetema@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

15.25	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,00
15.26	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
15.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
15.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIAMETROS DE 4" (BASE) E 3" (TOPO), COM ALTURA ÚTIL DE 7,0M, COM TRES LUMINÁRIAS LED MID POWER 58W, DRIVE FIXO, TEMPERATURA DE COR 4000K, IP66, IK08 EIRC>70	UNID	3,00
15.29	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	2,00
15.30	REFLETOR DE LED 150W, 5000K, IP 65, 220 V, F.P. > 0,92	UNID	20,00
15.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.32	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5mm²	UN	170,00
15.33	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.34	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,00
15.35	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
15.36	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8,30
15.37	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,80
15.38	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	27,20
15.39	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
15.40	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	27,00
15.41	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
15.42	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
15.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
15.44	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
15.45	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
15.46	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
15.47	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 04 POLOS, 25A, TIPO DIN, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
16.0	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		

CNPJ: 08.348.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sodetema@veloxmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

16.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID	20,00
16.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,76
16.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	86,53
16.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	16,00
16.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	35,05
16.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
16.7	SOLDA EXOTERMICA (SEINFRA)	M2	24,00
17.0	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**		
17.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
17.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES	M	0,00
17.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 263 - (300X300) EXTINTOR DE INCENDIO	UNID	2,00
17.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA"	UNID	10,00
17.5	LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTONOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KDB U SI	UNID	2,00
17.6	LUMINARIA DE EMERGENCIA 60 LEDS	UN	6,00
17.7	PLACA DE LOTAÇÃO MAXIMA, CONFORME - IT 11/2018O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
18.0	**RAMPA DE ACESSO**		
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1,57
18.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	1,57
18.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	1,47
18.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	4,00
18.5	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	35,20
18.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,00
18.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	50,49
18.8	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL	M2	50,49
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 bwg, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2"	M2	147,48
19.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	6,72
19.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,0 CM, LARG.=0,50 PARA PIA OU LAVATÓRIO, INCLUSIVE TESTEIRA	M2	2,25
19.4	BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO	UNID	2,00

CNPJ: 08.348.971/0001-39
Rua Não Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetema@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

19.5	BARRA DE APOIO RETA, 80CM, Ø 3CM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS). AF_05/2016	UNID	4,00
19.6	BARRA DE APOIO RETA, 70CM, Ø 3CM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS). AF_05/2016	UNID	6,00
19.7	BARRA DE APOIO RETA, 60CM, Ø 3CM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS). AF_05/2016	UNID	2,00
19.8	BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX POLIDO, *40X50*CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UNID	0,00
19.9	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	0,00
19.10	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,24
19.11	TABELA PARA BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES OFICIAIS, ARO EM METAL, INCLUSIVE REDE E MONTAGEM	UNID	1,00
19.12	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UNID	1,00
19.13	POSTES PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE REDE COM DIMENSÕES OFICIAIS	CJ	1,00
19.14	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2 CM	M	2,90
19.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	861,56
19.16	BARRA DE APOIO RETA, 40cm, Ø 32mm, EM ALUMINIO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
19.17	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PRE-MOLDADO DE CONCRETO 25X25 PARA PARA PNE (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,00
19.18	PISO TATIL DIRECIONAL OU DE ALERTA, INTERNO EM BORRACHA 25X25 ASSENTADO COM COLA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (SEINFRA)	M2	8,00
19.19	ASSENTO/BANCO ARTICULADO PARA BANHO DE DEFICIENTE (SEINFRA)	UN	2,00
19.20	ESTRUTURA METALICA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" PARA BASQUETE (SEINFRA)	UN	2,00
19.21	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO 1.1/2" E=3,0mm, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO (ORSE)	M	9,60
19.22	CORRIMÃO CENTRAL DE ARQUIBANCADA TIPO U (INVERTIDO) EM TUBO DE FERRO 1.1/2" E=3,0mm, ALT = 0,88m (ORSE)	UN	8,00
19.23	REVESTIMENTO E/OU FECHAMENTO COM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 2,7mm, PARA BATEDORES DE PORTA DOS BANEIROS ACESSIVEIS	M2	0,80
19.24	PLACA INAUGURAL DE OBRA EMCHAPA DE AÇO INOX E LETRAS EM BAIXO RELEVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

CNPJ: 08.349.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

Outrossim, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Mossoró-RN, 13 de novembro de 2020

Mateus Yago Pereira Tibúrcio
Mat.: 509349-0 - CREA: 2117106072
Diretor de Unidade de Engenharia
Fiscal do Contrato
CPF: 056.918.133-07

Valmir Arcanjo da Silva
Mat.: 5921-9 - CREA: 2112803042
Gerente Executivo de INFRAESTRUTURA
CPF: 762.492.474-91

Arthur Edson Oliveira dos Santos
Engenheiro Civil
Crea/RN: 2107983984
CPF: 050.963.774-40

CNPJ: 08.348.971/0001-39
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN – CEP: 59.618-680
Fone/Fax: (0**84) 3315-4783 - E-mail: sedetuma@yahoomail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1370560/2020, emitida em 26/11/2020

Certidão nº 1370560/2020
26/11/2020, 15:01
Chave de Impressão: ccd0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1341372/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180218599** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2018 Baixada em: 22/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO** CPF/CNPJ: **08.264.111/0001-17**
Endereço do contratante: PRAçA CORAÇÃO DE JESUS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970
Contrato: 2527 Celebrado em: 05/09/2018
Valor do contrato: R$ 180.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: PRAçA DOM JOÃO COSTA Nº: 511
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59611120
Data de início: 24/09/2018 Conclusão efetiva: 30/11/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO CPF/CNPJ: 08.264.111/0001-17

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3089 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1720.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PISO EM CONCRETO E PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DIOCESANA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1341372/2019
29/01/2019, 17:41
ZxWx1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZxWx1

COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930
17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73
Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13
Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015
Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015
Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prezado Sr. (a),

O CONTRATANTE DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORÓ, portador do CNPJ 08.264.111/0001-17 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 290360876, que executou para os serviços de execução com fornecimento de material e mão de obra de piso em concreto e piso de alta resistência, nas dependências da faculdade diocesana, localizada no bairro Centro – Mossoró/RN, correspondente a ART nº RN20180218599, no período de 24/09/2018 a 30/11/2018.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

Item	Discriminação	Quant.	Un.
01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
0101	ATERRO COM AREIA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	860,00	M3
02	PISOS		
0201	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO	1720,00	M2
0202	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E LONA PLASTICA	1720,00	M2
0203	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	1720,00	M2
03	ESTRUTURA		
0301	ENCHIMENTO DE LAJE COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE EPS DE ALTA DENSIDADE	825,02	M2
0302	CONCRETO USINADO 20 MPA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	42,00	M3

P. Almério de Freitas Júnior
DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORÓ
Almério de Freitas Júnior
ECONOMO

Elaine Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA: 2513484555
CPF: 070.849.094-86

Praça Dom João Costa, 511 – Bairro Santo Antônio – CEP 59611-120 – Mossoró/RN || Telefax 3316-3766 || E-mail: cdsl@cdsl.com.br - Site: www.cdsl.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341372/2019, emitida em 29/01/2019

Certidão nº 1341372/2019
21/09/2020, 08:31
Chave de Impressão: ZxWx1
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2019 e contém 2 folhas

COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930
17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73
Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13
Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015
Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015
Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

MOSSORO 03 DE JANEIRO 2019.

DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORÓ
CNPJ 08.264.111/0001-17

Elaine Santos da Costa
CPF: 070.849.094-86
CREA: 2113434555
ENGENHEIRA FISCAL

Elaine Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA: 2113434555
CPF: 070.849.094-86

Praça Dom João Costa, 511 – Bairro Santo Antônio – CEP 59611-120 – Mossoró/RN || Telefax 3316-3766 || E-mail: cdsl@cdsl.com.br - Site: www.cdsl.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341372/2019, emitida em 29/01/2019

Certidão nº 1341372/2019
21/09/2020, 08:31
Chave de Impressão: ZxWx1
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2019 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328427/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20150025657** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/11/2015 Baixada em: 06/07/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **IMUNIZADORA OESTE LTDA** CPF/CNPJ: **08.395.329/0001-00**
Endereço do contratante: RUA JUVENAL LAMARTINE, N 16 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59603040
Contrato: Celebrado em: 27/03/2015
Valor do contrato: R$ 1.091.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA JUVENAL LAMARTINE, N 16 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59603040
Data de início: 09/03/2015 Conclusão efetiva: 01/08/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: IMUNIZADORA OESTE LTDA CPF/CNPJ: 08.395.329/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 554.63 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 554.63 metro quadrado; **1 - DIRETA** #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 554.63 metro quadrado; **1 - DIRETA** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 554.63 metro quadrado; **1 - DIRETA** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 15 - EXECUÇÃO 554.63 metro quadrado; **1 - DIRETA** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 15 - EXECUÇÃO 554.63 metro quadrado; **1 - DIRETA** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 15 - EXECUÇÃO 554.63 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUIDA DE 554,63 M2, COMPOSTO POR 5 PAVIMENTOS, SENDO TÉRREO MAIS 4 PAVIMENTOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1328427/2018
10/04/2018, 13:25
4b72Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4b72Y

IMUNIZADORA OESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prezado Sr. (a),

IMUNIZADORA OESTE LTDA, inscrito regularmente no CNPJ sob nº 08.395.329/0001-00, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, que executou a construção de um prédio comercial, com cinco pavimentos sedo um térreo mais quatro pavimentos, com 15 salas comerciais e 1 auditório com área total de 554,63m2, localizado na Rua Juvenal Lamartine, nº 16, bairro centro – Mossoró/RN, correspondente a ART nº RN20150025657, no período de 09/03/2015 á 01/08/2016.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,0
0102	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M E AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M2	110,92
0103	DEMOLIÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA, INCLUSIVE BOTA FORA DO RESIDUO.	M	120,00
0104	CONFECÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TEELCOMUNICAÇÃO.	M2	554,63
0105	CONFECÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	M2	554,63
0106	CONFECÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA	M2	554,63
0107	CONFECÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO	M2	554,63
02	TRABALHOS DE TERRA		
0201	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	84,60

IMUNIZADORA OESTE LTDA
Luiz Claudio Bezerra Filho
DIRETOR

Elder Santos da Costa
Engenheiro Civil
CREA: 2113434555
CPF: 070.849.094-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1328427/2018, emitida em 10/04/2018

Certidão nº 1328427/2018
21/09/2020, 09:25
Chave de Impressão: 4b72Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2018 e contém 13 folhas

IMUNIZADORA OESTE

0202	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COM ADESAMENTO HIDRAULICO	M3	100,11
03	FUNDAÇÃO		
0301	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	270,00
0302	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM.	KG	2.070,00
0303	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	18,13
0304	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	6,70
0305	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM.	M2	3,43
0306	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	79,80
0307	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM.	KG	766,25
0308	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	KG	976,25
0309	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.	KG	753,75
0310	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	2.836,25
0311	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	976,25
0312	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	766,25
0313	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	135,81
04	ESTRUTURAS		
0401	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	284,42
0402	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃOCOM SEÇÃO MÉDIA DE	M3	24,30

IMUNIZADORA OESTE LTDA.
Luiz Cândido Bezerra Filho
DIRETOR

Elaine Santos da Cost.
Engenheira Civil
CREA: 211343555
CPF: 070.849.094-81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1328427/2018, emitida em 10/04/2018

Certidão nº 1328427/2018
21/09/2020, 09:25
Chave de Impressão: 4b72Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2018 e contém 13 folhas

IMUNIZADORA OESTE

	PILARES MAIOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		
0403	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA.	M2	574,00
0404	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPADE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	M2	546,27
0405	CONCRETAGEM DE VIGAS, LAJES E ESCADA, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	177,50
0406	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.	M2	54,25
0407	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	M2	54,25
0408	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.	KG	613,75
0409	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM.	KG	1.151,25
0410	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	412,50
0411	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM.	KG	1.061,25
0412	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	1.188,75
0413	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.597,50
0414	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM	KG	2.157,50

IMUNIZADORA OESTE LTDA.
Luiz Carlos Bezerra Filho
DIRETOR

Elaine Santos da Cost.
Engenheira Civil
CREA: 211434555
CPF: 070.849.094-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1328427/2018, emitida em 10/04/2018

Certidão nº 1328427/2018
21/09/2020, 09:25
Chave de Impressão: 4b72Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2018 e contém 13 folhas