	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO	DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BOM SUCESSO PB	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05% 46,32% 11/2023
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DA SERRINHA						R\$ 92.353,04
1.1	PAREDE						R\$ 45.512,94
1.1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	50,00	R\$ 11,15	R\$ 557,50
1.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.352,36	R\$ 4,45	R\$ 6.018,00
1.1.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M²	1.352,36	R\$ 3,16	R\$ 4.273,46
1.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.352,36	R\$ 11,15	R\$ 15.078,81
1.1.5	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PRÓPRIA	M2	1.352,36	R\$ 12,57	R\$ 16.999,17
1.1.6	87794	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	50,00	R\$ 46,62	R\$ 2.331,00
1.1.7	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	50,00	R\$ 5,10	R\$ 255,00
1.2	MURETA FRONTAL ESCOLA						R\$ 573,30
1.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	36,75	R\$ 4,45	R\$ 163,54
1.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	36,75	R\$ 11,15	R\$ 409,76
1.3	MURADA						R\$ 22.271,25
1.3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	436,52	R\$ 4,45	R\$ 1.942,51
1.3.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	436,52	R\$ 11,15	R\$ 4.867,20
1.3.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	m²	436,52	R\$ 35,42	R\$ 15.461,54
1.4	FORRO						R\$ 23.995,55
1.4.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	562,22	R\$ 31,06	R\$ 17.462,55
1.4.2	104640	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	562,22	R\$ 11,62	R\$ 6.533,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 20.396,21	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 71.956,83	
VALOR TOTAL:						R\$ 92.353,04	




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO	DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM SUCESSO PB	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DA SERRINHA	R\$ 92.353,04	100,00%
1.1	PAREDE	R\$ 45.512,94	49,28%
1.2	MURETA FRONTAL ESCOLA	R\$ 573,30	0,62%
1.3	MURADA	R\$ 22.271,25	24,12%
1.4	FORRO	R\$ 23.995,55	25,98%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 20.396,21 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 71.956,83
		VALOR TOTAL:	R\$ 92.353,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO	DATA : 12/12/2023	BDI : 28,35%															
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 10%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,05%</td> <td>46,32%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	BOM SUCESSO PB																		

1.1.1. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11510000	R\$ 20,70	R\$ 2,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38720000	R\$ 16,32	R\$ 6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,69
VALOR:						R\$ 8,69

1.1.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,05	R\$ 1,67
TOTAL Material:						R\$ 1,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 21,68	R\$ 1,44
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 16,32	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,80
VALOR:						R\$ 3,47

1.1.3. 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006090	SELADOR PVA PAREDES PAREDES INTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 10,66	R\$ 1,71
TOTAL Material:						R\$ 1,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R\$ 21,68	R\$ 0,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 16,32	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,75
VALOR:						R\$ 2,46

1.1.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 18,76	R\$ 4,28
TOTAL Material:						R\$ 4,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 21,68	R\$ 3,53
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 16,32	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,41
VALOR:						R\$ 8,69

1.1.5. 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 18,76	R\$ 6,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO	DATA : 12/12/2023	BDI : 28,35%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BOM SUCESSO PB	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 6,19
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 21,68	R\$ 2,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 16,32	R\$ 0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,60
VALOR:						R\$ 9,79

1.1.6. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 17,00	R\$ 2,68
TOTAL Material:						R\$ 2,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 20,70	R\$ 8,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 16,32	R\$ 6,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 631,83	R\$ 18,51
TOTAL Serviço:						R\$ 18,51
VALOR:						R\$ 36,32

1.1.7. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 20,70	R\$ 1,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 16,32	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,81


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 585,19	R\$ 2,16
TOTAL Serviço:						R\$ 2,16
VALOR:						R\$ 3,97

1.2.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,05	R\$ 1,67
TOTAL Material:						R\$ 1,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 21,68	R\$ 1,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 16,32	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO		DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%		
	DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		BOM SUCESSO PB		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R\$ 3,47
---------------	-----------------

1.2.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 18,76	R\$ 4,28
TOTAL Material:					R\$ 4,28	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 21,68	R\$ 3,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 16,32	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,41	

VALOR:	R\$ 8,69
---------------	-----------------

1.3.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,05	R\$ 1,67
TOTAL Material:					R\$ 1,67	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 21,68	R\$ 1,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 16,32	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,80	

VALOR:	R\$ 3,47
---------------	-----------------

1.3.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 18,76	R\$ 4,28
TOTAL Material:					R\$ 4,28	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 21,68	R\$ 3,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 16,32	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,41	


VALOR:	R\$ 8,69
---------------	-----------------

1.3.3. 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07000000	R\$ 20,09	R\$ 1,41
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,60000000	R\$ 3,03	R\$ 1,82
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 33,59	R\$ 5,37
TOTAL Material:					R\$ 8,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,68	R\$ 10,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 16,32	R\$ 8,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO		DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%		
	DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		BOM SUCESSO PB		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,00
--	-----------

VALOR:	R\$ 27,60
---------------	------------------

1.4.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 1,01	R\$ 0,08
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 3,00	R\$ 4,01
TOTAL Material:					R\$ 4,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 21,68	R\$ 16,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 16,32	R\$ 4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,11	

VALOR:	R\$ 24,20
---------------	------------------


1.4.2. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 12,28	R\$ 2,90
TOTAL Material:					R\$ 2,90	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 21,68	R\$ 4,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 16,32	R\$ 1,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,15	

VALOR:	R\$ 9,05
---------------	-----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:		OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO		DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%		
	DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		BOM SUCESSO PB		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006090	SELADOR PVA PAREDES PAREDES INTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 10,66
					TOTAL Material:
					R\$ 1,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R\$ 21,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 16,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 0,75

VALOR: R\$ 2,46

88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 18,76
					TOTAL Material:
					R\$ 6,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 21,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 16,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 3,60

VALOR: R\$ 9,79

73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07000000	R\$ 20,09
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,60000000	R\$ 3,03
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 33,59
					TOTAL Material:
					R\$ 8,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 16,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 19,00

VALOR: R\$ 27,60



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO	DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM SUCESSO PB	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DA SERRINHA	R\$ 92.353,04	100,00 %	100,00 %
			R\$ 92.353,04	R\$ 92.353,04
1.1	PAREDE	R\$ 45.512,94	100,00 %	100,00 %
			R\$ 45.512,94	R\$ 45.512,94
1.2	MURETA FRONTAL ESCOLA	R\$ 573,30	100,00 %	100,00 %
			R\$ 573,30	R\$ 573,30
1.3	MURADA	R\$ 22.271,25	100,00 %	100,00 %
			R\$ 22.271,25	R\$ 22.271,25
1.4	FORRO	R\$ 23.995,55	100,00 %	100,00 %
			R\$ 23.995,55	R\$ 23.995,55
		R\$ 92.353,04	R\$ 92.353,04	R\$ 92.353,04
			R\$ 92.353,04	



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO	DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM SUCESSO PB	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Total BDI	
AC	Administração Central	4,00%
SG	Seguros (S) e Garantias (G)	2,67%
R	Riscos	1,27%
DF	Despesas	1,23%
	TOTAL	9,17%

L	LUCRO	%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,30%

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	3,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DE BOM SUCESSO	DATA : 12/12/2023		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PB	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM SUCESSO PB	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	11/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feridos	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	46,76%	17,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,25%	9,33%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,24%	3,15%

A + B + C + D = 84,05% 46,32%