



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023 BDI : 26,25%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB	ORSE	2023/03	05/2023
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70.148,44	100,00	
		VALOR BDI TOTAL:	14.585,31	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	55.563,13	
		VALOR TOTAL:	70.148,44	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370




PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023 BDI : 26,25%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB	ORSE	2023/03	05/2023
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					70.148,44
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.801,46
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,75	480,39	1.801,46
1.2		INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75KA					68.346,98
1.2.1	COMP-55539710	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO- EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE 01 (UMA) SUBESTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA AÉREA DE 75 KVA 380/220V , COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA TENSÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINDASTE (TIPO MUCK), ESCAVAÇÃO E IMPLATAÇÃO DE POSTES NOVOS.	Composições	UND	1,00	68.346,98	68.346,98
VALOR BDI TOTAL:							14.585,31
VALOR ORÇAMENTO:							55.563,13
VALOR TOTAL:							70.148,44

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																				
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS</p>	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023 L.S. Hora: 85,69% BDI : 26,25% L.S. Mês: 48,16%																	
	LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORNECEDOR</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/03</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - João Pessoa</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORNECEDOR	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/03	05/2023	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	Composição	PRÓPRIA
FORNECEDOR	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2023/03	05/2023																		
SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023																		
Composição	PRÓPRIA																			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB																			
UNIDADES:	1.0UND																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44																			

1.1.1. 74209/001 REF - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

		C	L	Q	QTD
PLACA	C*L*Q	2,50000000	1,50000000	1,00000000	3,75
					3,75

1.2.1. COMP-55539710 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO- EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE 01 (UMA) SUBESTAÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA AEREA DE 75 KVA 380/220V , COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA TENSÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINDASTE (TIPO MUCK), ESCAVAÇÃO E IMPLATAÇÃO DE POSTES NOVOS. (UND)

		Q	QTD
ESCOLA	Q	1,00000000	1,00
			1,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA 1670363370



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023 BDI : 26,25%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB	ORSE	2023/03	05/2023
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	

1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	264,00	264,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	13,59	54,36
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	22,46	2,47
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	5,48	5,48
TOTAL Material:						326,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,36	19,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	15,58	31,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,52

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	367,06	3,67
TOTAL Serviço:						3,67
VALOR:						380,51

1.2.1. COMP-55539710 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO- EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) SUBESTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA AEREA DE 75 KVA 380/220V , COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINDASTE (TIPO MUCK), ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES NOVOS. (UND)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMS 012	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4)E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPOC-ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (ADAPTADO DE SINAPI 74104/1)	Composições	UN	7,00000000	313,41	2.193,87
TOTAL Geral:						2.193,87

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037410	CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG	SINAPI	KG	150,00000000	50,07	7.510,50
INS-260293	CURVA 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado 80 mm (3")	Composições	UND	1,00000000	159,22	159,22
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	4,00000000	114,34	457,36
11069	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	26,20000000	6,99	183,14
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	37,00000000	0,84	31,08
11451	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 40X11/4"	SEINFRA	UN	7,00000000	9,13	63,91
I047313	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00m RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO B-6,0	SBC	UN	1,00000000	7.695,92	7.695,92
I000284	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, ISOLADO EM EPOXI, CLASSE 36kV, 500VA, SECUNDARIO 120VCA USO INTERNO CLASSE EXATIDAO 06P-200	SBC	UN	3,00000000	1.780,51	5.341,53
TOTAL Material:						21.442,66

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 040.683.064-29
CREA 1610363370

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023	L.S. Hora: 85,69%																		
LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	BDI : 26,25%	L.S. Mês: 48,16%																		
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/03</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - João Pessoa</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Composição</td> <td style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/03	05/2023	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	Composição		PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO	REF.																			
ORSE	2023/03	05/2023																			
SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023																			
Composição		PRÓPRIA																			
UNIDADES:	1.0UND																				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44																				

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	72,00000000	16,89	1.216,08
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	48,00000000	20,92	1.004,16
TOTAL Mão de Obra:						2.220,24

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07750	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	17,00000000	6,38	108,46
C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	75,00000000	6,11	458,25
C0468	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"	UN	29,00000000	8,30	240,70
C0469	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4"	UN	31,00000000	9,43	292,33
S91934S	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	200,00000000	20,43	4.086,00
S92990S	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	55,00000000	65,18	3.584,90
C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	UN	1,00000000	253,27	253,27
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00000000	83,48	83,48
C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	72,80000000	29,46	2.144,69
C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	30,60000000	21,22	649,33
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M	28,10000000	53,20	1.494,92
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	32,70000000	15,05	492,14
C1698	LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	UN	8,00000000	28,19	225,52
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	12,00000000	3,06	36,72
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00000000	247,05	247,05
102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00000000	13.881,69	13.881,69
TOTAL Serviço:					28.279,45
VALOR:					54.136,22

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1670363370



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023 BDI : 26,25%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB	ORSE	2023/03	05/2023
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70.148,44	51,21 %	24,40 %	24,39 %	100,00 %
			35.974,95	17.086,75	17.086,74	70.148,44
		70.148,44	35.974,95	17.086,75	17.086,74	70.148,44
			35.974,95	53.061,70	70.148,44	70.148,44

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1670363370



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023 BDI : 26,25%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB	ORSE	2023/03	05/2023
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,83
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,83
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,57
I	Impostos	
COFINS	COFINS	3,00
ISSQN	ISSQN (Prefeitura)* 5 % x 50 % (2,50%)	2,50
PIS	PIS	0,65
CPRB	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 13.161/2015 (4,50%)	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,25%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA 1670363370



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elétrico para montagem de 01(uma), Subestação Aérea de 75 Kva com serviço de transporte de caminhão guindaste (Tipo Munck), escavação e implantação de postes novos, para atender a Creche Municipal de 100 Alunos no município de Bom Jesus/PB	DATA : 15/05/2023 BDI : 26,25%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
LOCAL:	Rua Projetada 03, s/nº, Bairro Terezinha Lima Moreira, Bom Jesus/PB	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PB	ORSE	2023/03	05/2023
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/03 - João Pessoa	03/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 70.148,44	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,69%

Mensalista = 48,16%

A + B + C + D

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370