




RESUMO DO ORÇAMENTO																											
 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																								
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Geral	R\$ 804,90	0,62%
2	Reforma	R\$ 129.413,56	99,38%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 25.776,02	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 104.442,44	
VALOR TOTAL:		R\$ 130.218,46	

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%																								
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																									
	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																									
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																										
SICRO NOVO	2025/01	-	-																										
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																										
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																										
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Geral						R\$ 804,90
1.1	COMP-86229832	PLACA DE OBRA EM BANER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA - PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	3,75	R\$ 214,64	R\$ 804,90
2	Reforma						R\$ 129.413,56
2.1	Serviços Preliminares						R\$ 3.590,22
2.1.1	S99811S	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019	ORSE	m2	155,88	R\$ 4,46	R\$ 695,22
2.1.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	20,00	R\$ 18,09	R\$ 361,80
2.1.3	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	1,00	R\$ 51,48	R\$ 51,48
2.1.4	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	350,00	R\$ 0,45	R\$ 157,50
2.1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	30,00	R\$ 0,77	R\$ 23,10
2.1.6	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	70,20	R\$ 9,18	R\$ 644,44
2.1.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 2,11	R\$ 31,65
2.1.8	S12835	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	ORSE	m2	79,00	R\$ 20,57	R\$ 1.625,03
2.2	Estrutura						R\$ 3.505,78
Pilares							
2.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,04	R\$ 52,33	R\$ 106,75
2.2.2	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,27	R\$ 1.683,06	R\$ 454,43
Vigas							
2.2.3	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	13,60	R\$ 106,38	R\$ 1.446,77
2.2.4	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,45	R\$ 1.683,06	R\$ 757,38
2.2.5	S00147	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	ORSE	m	14,40	R\$ 51,42	R\$ 740,45
2.3	Sistema de Vedação Vertical						R\$ 7.877,10
2.3.1	S103329S	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	ORSE	m2	77,00	R\$ 102,30	R\$ 7.877,10
2.4	Esquadrias						R\$ 31.684,30
2.4.1	Portas de Vidro						R\$ 12.233,37
2.4.1.1	S13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	14,11	R\$ 867,00	R\$ 12.233,37
2.4.2	Ferragens e Acessórios						R\$ 5.154,92
2.4.2.1	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 370,62	R\$ 3.706,20
2.4.2.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 181,09	R\$ 1.448,72
2.4.3	Janelas de Alumínio						R\$ 2.445,04


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.3.1	S94572S	Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco -	ORSE	m2	7,17	R\$ 341,01	R\$ 2.445,04
2.4.4	Gradês, Portões e Proteções						R\$ 11.850,97
2.4.4.1	S13752	Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho	ORSE	m2	6,60	R\$ 1.332,69	R\$ 8.795,75
2.4.4.2	INS-56187662	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1"X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO	Composições Próprias	M²	11,97	R\$ 255,24	R\$ 3.055,22
2.5	Sistemas de Cobertura						R\$ 12.071,20
2.5.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	158,00	R\$ 76,40	R\$ 12.071,20
2.6	Revestimentos Internos e Externos						R\$ 13.485,81
2.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	154,00	R\$ 5,55	R\$ 854,70
2.6.2	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	154,00	R\$ 28,13	R\$ 4.332,02
2.6.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,68	R\$ 128,31	R\$ 8.299,09
2.7	Sistemas de Pisos						R\$ 22.149,56
2.7.1	Pavimentação Interna						R\$ 11.331,06
2.7.1.1	S96620S	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024	ORSE	m3	1,77	R\$ 858,86	R\$ 1.520,18
2.7.1.2	S87372S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,76	R\$ 931,72	R\$ 708,11
2.7.1.3	104594	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	99,04	R\$ 91,91	R\$ 9.102,77
2.7.2	Pavimentação Externa						R\$ 10.818,50
2.7.2.1	S105005S	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	ORSE	m2	4,50	R\$ 240,26	R\$ 1.081,17
2.7.2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	106,21	R\$ 91,68	R\$ 9.737,33
2.8	Pinturas e Acabamentos						R\$ 17.946,10
2.8.1	PAREDE						R\$ 14.116,05
EXTERNO							
2.8.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	225,00	R\$ 4,30	R\$ 967,50
2.8.1.2	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	56,25	R\$ 18,20	R\$ 1.023,75
2.8.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	225,00	R\$ 14,00	R\$ 3.150,00
INTERNO							
2.8.1.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	270,00	R\$ 4,30	R\$ 1.161,00
2.8.1.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	270,00	R\$ 17,27	R\$ 4.662,90
2.8.1.6	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	270,00	R\$ 11,67	R\$ 3.150,90
2.8.2	TETO						R\$ 3.830,05
2.8.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	89,55	R\$ 5,39	R\$ 482,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																								
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.8.2.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	89,55	R\$ 23,05	R\$ 2.064,13
2.8.2.3	104640	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	89,55	R\$ 14,33	R\$ 1.283,25
2.9	Instalações Hidráulicas						R\$ 920,74
Tubulações e conexões de pvc							
2.9.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15,00	R\$ 11,96	R\$ 179,40
2.9.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 5,92	R\$ 118,40
2.9.3	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,85	R\$ 31,40
2.9.4	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,62	R\$ 22,48
2.9.5	S01344	Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"	ORSE	un	5,00	R\$ 18,12	R\$ 90,60
2.9.6	C2341	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 19,11	R\$ 57,33
2.9.7	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,90	R\$ 32,70
2.9.8	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,93	R\$ 15,86
2.9.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 111,73	R\$ 111,73
2.9.10	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 106,07	R\$ 106,07
2.9.11	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	1,00	R\$ 154,77	R\$ 154,77
2.10	Instalações Sanitárias						R\$ 875,72
2.10.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 23,48	R\$ 281,76
2.10.2	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 29,75	R\$ 178,50
2.10.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,01	R\$ 33,03
2.10.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,76	R\$ 43,04
2.10.5	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,03	R\$ 32,03
2.10.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$ 46,76	R\$ 93,52
2.10.7	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 58,08	R\$ 58,08
2.10.8	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 47,91	R\$ 47,91
2.10.9	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,67	R\$ 20,67

Responsável Técnico
 Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
 CPF: 000.689.064-29
 CREA 1670363370


		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%																								
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																									
	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																									
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																										
SICRO NOVO	2025/01	-	-																										
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																										
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																										
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.10.10	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 87,18	R\$ 87,18
2.11	Louças, Acessórios e Metais						R\$ 2.352,27
2.11.1	S04765	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 570,57	R\$ 570,57
2.11.2	S04287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	2,00	R\$ 61,42	R\$ 122,84
2.11.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 177,22	R\$ 177,22
2.11.4	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	ORSE	un	1,00	R\$ 63,24	R\$ 63,24
2.11.5	S95546S	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 152,82	R\$ 152,82
2.11.6	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 474,43	R\$ 569,32
2.11.7	S03683	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 128,79	R\$ 128,79
2.11.8	S09684	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	ORSE	un	1,00	R\$ 567,47	R\$ 567,47
2.12	Sistemas de Proteção Contra Incêndio						R\$ 999,21
2.12.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 359,93	R\$ 719,86
2.12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,14	R\$ 38,28
2.12.3	102513	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,00	R\$ 53,06	R\$ 106,12
2.12.4	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	5,00	R\$ 26,99	R\$ 134,95
2.13	Instalações Elétricas 220V						R\$ 7.535,42
2.13.1	Quadro de Distribuição						R\$ 649,71
2.13.1.1	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	R\$ 162,46	R\$ 162,46
2.13.1.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 30,25	R\$ 90,75
2.13.1.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 30,25	R\$ 60,50
2.13.1.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 38,58	R\$ 38,58
2.13.1.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 148,51	R\$ 148,51
2.13.1.6	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 148,91	R\$ 148,91
2.13.2	Eletrodutos e Acessórios						R\$ 529,75
2.13.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	25,00	R\$ 10,92	R\$ 273,00
2.13.2.2	CPU-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 256,75	R\$ 256,75
2.13.3	Cabos e Fios (Condutores)						R\$ 1.301,40
2.13.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 3,67	R\$ 367,00
2.13.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	70,00	R\$ 5,37	R\$ 375,90
2.13.3.3	S03798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	ORSE	m	50,00	R\$ 11,17	R\$ 558,50
2.13.4	Iluminação e Tomadas						R\$ 5.054,56

Responsável Técnico
 Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
 CPF: 000.689.064-29
 CREA 16/0363370

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%		
	DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	
	LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SICRO NOVO	2025/01	-	-	
			SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.13.4.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 19,21	R\$ 403,41
2.13.4.2	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 52,17	R\$ 626,04
2.13.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 32,33	R\$ 96,99
2.13.4.4	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 55,20	R\$ 110,40
2.13.4.5	S12971	Luminária Paineled embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	26,00	R\$ 91,24	R\$ 2.372,24
2.13.4.6	I13291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 289,62	R\$ 579,24
2.13.4.7	MH-333491	BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM- COM TUDO PVC 50MM	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 108,28	R\$ 866,24
2.14	Serviços Finais						R\$ 4.420,13
2.14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	89,00	R\$ 2,93	R\$ 260,77
2.14.2	CPU ACM	Fachada em ACM Estruturado, na Cor grafite Chumbo Metálico com Durabilidade de 5 anos	Composições Próprias	m²	8,00	R\$ 519,92	R\$ 4.159,36
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 25.776,02
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 104.442,44
						VALOR TOTAL:	R\$ 130.218,46

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%		
	DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COMP-86229832 PLACA DE OBRA EM BANER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA - PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

		C	A	QTD
LOCAL VISIVEL	C*A	2,50	1,50	3,75
				3,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,75

2.1.1. S99811S Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019 (m2)

		A	QTD
CRAS	A	155,88	155,88
			155,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 155,88

2.1.2. S00018 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (m2)

		A	QTD
PISO INTERNO	A	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

2.1.3. S07224 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor (un)

		Q	QTD
QUADRO	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.1.4. 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)


		C	QTD
CABOS	C	350,00	350,00
			350,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 350,00

2.1.5. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	30,00	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

2.1.6. S07725 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

		A	C	QTD
REMOÇÃO PARCIAL	$C \cdot A \cdot 0,40$	1,50	75,00	45,00
REMOÇÃO PARCIAL	$C \cdot A \cdot 0,40$	1,50	42,00	25,20
				70,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,20

2.1.7. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

2.1.8. S12835 Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica (m2)

		A	QTD
REVISÃO DE COBERTA	$A \cdot 0,5$	158,00	79,00
			79,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 79,00

2.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

		Q	C	L	H	QTD
PILAR	$Q \cdot (L^2 + C^2) \cdot H / 4$	4,00	0,09	0,25	3,00	2,04
						2,04


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,04

2.2.2. MH-82554.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

		C	H	L	Q	QTD
PILAR	$C \cdot L \cdot H \cdot Q$	0,09	3,00	0,25	4,00	0,27
						0,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,27

2.2.3. 92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
	DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SICRO NOVO	2025/01	-	-	
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

		Q	C	H	L	QTD
VIGAS	C*(L*2+H*2)	1,00	20,00	0,25	0,09	13,60
						13,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,60

2.2.4. MH-82554.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

		C	H	L	Q	QTD
VIGAS	C*L*H*Q	20,00	0,25	0,09	1,00	0,45
						0,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,45

2.2.5. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm (m)

		C	Q	QTD
PORTAS	C*Q	1,40	4,00	5,60
JANELAS	C*Q*2	2,20	2,00	8,80
				14,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,40

2.3.1. S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 (m2)

		P	A	QTD
PAREDES	P*A	22,00	3,50	77,00
				77,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,00

2.4.1.1. S13096 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 (m2)


		C	A	QTD
PORTA P80	C*A*6	0,80	2,10	10,08
PORTA P90	C*A*2	0,96	2,10	4,03
				14,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,11

2.4.2.1. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		Q	QTD
PORTAS	Q	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

2.4.2.2. 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		Q	QTD
PORTAS	Q	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

2.4.3.1. S94572S Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - (m2)

		Q	L	A	QTD
J03	Q*L*A	1,00	0,50	0,50	0,25
J17	Q*L*A	1,00	2,40	1,00	2,40
J15	Q*L*A	1,00	2,00	0,48	0,96
J10	Q*L*A	1,00	1,20	1,00	1,20
J08	Q*L*A	2,00	1,18	1,00	2,36
					7,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,17

2.4.4.1. S13752 Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho (m2)

		C	A	Q	QTD
PORTÃO ACESSO	C*A*Q	3,00	2,20	1,00	6,60
					6,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,60


2.4.4.2. INS-56187662 GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1"X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO (M²)

		Q	L	A	QTD
J03	Q*L*A	1,00	0,50	0,50	0,25
J17	Q*L*A*3	1,00	2,40	1,00	7,20
J15	Q*L*A	1,00	2,00	0,48	0,96
J10	Q*L*A	1,00	1,20	1,00	1,20
J08	Q*L*A	2,00	1,18	1,00	2,36
					11,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,97

2.5.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

		A	QTD
REVISÃO DE COBERTA	A	158,00	158,00
			158,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 158,00

2.6.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

		A	C	QTD
ALVENARIAS NOVAS	C*A*2	3,50	22,00	154,00
				154,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 154,00

2.6.2. 87543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

		A	QTD
PAREDES CHAPISCADAS	A	154,00	154,00
			154,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 154,00

2.6.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		A	C	L	QTD
WC	(C+L)*2*A	2,80	2,00	1,30	18,48
COZINHA	(C+L)*2*A	2,80	5,10	3,15	46,20
					64,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 64,68

2.7.1.1. S96620S Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024 (m3)

		A	E	QTD
PISO INTERNO-BANHEIROS	A*E	25,25	0,07	1,77
				1,77


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,77

2.7.1.2. S87372S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019 (m3)

		A	QTD
PISO INTERNO	A*0,03	25,25	0,76
			0,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,76

2.7.1.3. 104594 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

(M2)

	A	QTD
PISOS INTERNOS	A	99,04
		99,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 99,04

2.7.2.1. S105005S Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 (m2)

	C	L	Q	QTD
RAMPA	C*L*Q	3,00	1,50	1,00
				4,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,50

2.7.2.2. 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

	A	QTD
PATIO	A	106,21
		106,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 106,21

2.8.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

	P	A	QTD
EXTERNO	P*A	75,00	3,00
			225,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,00


2.8.1.2. 96126 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (M2)

	A	QTD
PINTURA EXTERNA	A*0,25	225,00
		56,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,25

2.8.1.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

	A	QTD
PINTURA EXTERNA	A	225,00
		225,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																							
	DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,00

2.8.1.4. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

		P	A	QTD
INTERNO	P*A	90,00	3,00	270,00
				270,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 270,00

2.8.1.5. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		A	QTD
PINTURA INTERNA	A	270,00	270,00
			270,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 270,00

2.8.1.6. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		A	QTD
PINTURA EXTERNA	A	270,00	270,00
			270,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 270,00

2.8.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

		A	P	H	QTD
FORRO	A	82,01	0,00	0,00	82,01
RODA FORRO	P*H	0,00	75,35	0,10	7,54
					89,55


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 89,55

2.8.2.2. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

		A	QTD
TETO	A	89,55	89,55
			89,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 89,55

2.8.2.3. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

		A	QTD
TETO	A	89,55	89,55
			89,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 89,55

2.9.1. 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

2.9.2. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

2.9.3. 89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

2.9.4. 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

2.9.5. S01344 Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

2.9.6. C2341 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2" (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.9.7. 89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.9.8. 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.9.9. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.9.10. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)


	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.9.11. S01705 Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 (un)

	Q	QTD
CAIXA PARA REGISTRO	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

2.10.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	12,00	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

2.10.2. 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.10.3. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.10.4. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

2.10.5. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.10.6. CPU-18 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.10.7. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.10.8. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.10.9. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.10.10. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)


	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.11.1. S04765 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar (un)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

2.11.2. S04287 Dispenser para toalha interfolhada (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.11.3. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.11.4. S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.11.5. S95546S Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 (un)

		Q	QTD
BANHEIRO	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.11.6. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)


		C	L	QTD
COZINHA	C*L	2,00	0,60	1,20
				1,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,20

2.11.7. S03683 Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01 (un)

		Q	QTD
COZINHA	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

2.11.8. S09684 Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate (un)

		Q	QTD
COZINHA	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.12.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.12.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.12.3. 102513 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00


2.12.4. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

		Q	QTD
PLACAS DE SAIDA	Q	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

2.13.1.1. S12222 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)

		Q	QTD
QD	Q	1,00	1,00
			1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.13.1.2. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.13.1.3. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

		Q	QTD
ENTRADA	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.13.1.4. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.13.1.5. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.13.1.6. I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)


		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.13.2.1. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	25,00	25,00
			25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

2.13.2.2. CPU-83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UND)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.13.3.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	100,00	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.13.3.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		Q	QTD
Condutor de cobre #2.5mm ²	Q	70,00	70,00
			70,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,00

2.13.3.3. S03798 Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C (m)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

2.13.4.1. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)


		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	21,00	21,00
			21,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,00

2.13.4.2. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		Q	QTD
SALAS	Q	12,00	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																							
	DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SICRO NOVO	2025/01	-	-																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																							
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																									

2.13.4.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		Q	QTD
AMBIENTES	Q	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.13.4.4. C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES-CIRCULAÇÃO	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.13.4.5. S12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	26,00	26,00
			26,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,00

2.13.4.6. I13291 Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar (un)

		Q	QTD
ILUMINAÇÃO EXTERNA	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.13.4.7. MH-333491 BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM- COM TUDO PVC 50MM (UND)


		Q	QTD
ILUMINAÇÃO EXTERNA	Q	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

2.14.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

		A	QTD
predio	A	89,00	89,00
			89,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 89,00


MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026 BDI : 24,68%																								
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

2.14.2. CPU ACM Fachada em ACM Estruturado, na Cor grafite Chumbo Metálico com Durabilidade de 5 anos (m²)

		A	QTD
FACHADA	A	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER</p>	OBRA:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
	DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000		ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SICRO NOVO	2025/01	-	-	
				SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMP-86229832 PLACA DE OBRA EM BANER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA - PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-349753	BANER EM LONA SEM VERNIZ, COM PLOTAGEM MECANIZADA EM GRAFICA	Composições	M2	1,00000000	R\$ 53,40	R\$ 53,40
INS-574712	BARROTE DE MADEIRA 3"X2	Composições	M	6,00000000	R\$ 16,02	R\$ 96,12
INS-219070	PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)	SINAPI	m	4,00000000	R\$ 3,25	R\$ 13,00
TOTAL Material:						R\$ 162,52

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,26	R\$ 9,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,63
VALOR:						172,15

S99811S Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019 (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,16500000	R\$ 21,70	R\$ 3,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,58
VALOR:						3,58

S00018 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,07000000	R\$ 3,79	R\$ 0,26
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,70000000	R\$ 3,88	R\$ 2,71
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,97

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,07000000	R\$ 19,02	R\$ 1,33
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,70000000	R\$ 14,58	R\$ 10,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,53
VALOR:						14,51

S07224 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,79	R\$ 3,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,58	R\$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,60
					VALOR:	41,29

104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 25,55	R\$ 0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01280000	R\$ 20,27	R\$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,36
					VALOR:	0,36

97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760000	R\$ 25,55	R\$ 0,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02150000	R\$ 20,27	R\$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,62
					VALOR:	0,62

S07725 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,88	R\$ 1,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,55
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 14,58	R\$ 5,83
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,83
					VALOR:	7,36

97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	R\$ 25,55	R\$ 0,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R\$ 20,27	R\$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,69
					VALOR:	1,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

S12835 Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,51
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,88	R\$ 1,55
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,02	R\$ 7,60
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 14,58	R\$ 5,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,43
VALOR:						16,50

92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 15,15	R\$ 2,96
00040287	LOCAAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,83	R\$ 4,57
00040275	LOCAAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 15,84	R\$ 6,22
TOTAL Equipamento:						R\$ 13,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 8,11	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 22,35	R\$ 0,42
TOTAL Material:						R\$ 0,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 20,89	R\$ 2,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,58	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 160,42	R\$ 10,74
TOTAL Serviço:						R\$ 10,74
VALOR:						41,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SICRO NOVO	2025/01	-	-
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

95954 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 530,36	R\$ 584,98
INS-56918327	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Composições	KG	9,61000000	R\$ 12,46	R\$ 119,74
TOTAL Material:						R\$ 704,72

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,85000000	R\$ 15,97	R\$ 13,57
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4,75000000	R\$ 14,34	R\$ 68,11
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,26000000	R\$ 10,54	R\$ 55,44
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	14,28000000	R\$ 9,78	R\$ 139,65
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	2,19000000	R\$ 100,00	R\$ 219,00
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,56000000	R\$ 41,97	R\$ 149,41
TOTAL Serviço:						R\$ 645,18
VALOR:						1.349,90

92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 8,11	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R\$ 22,35	R\$ 1,09
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R\$ 14,99	R\$ 4,91
TOTAL Material:						R\$ 6,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 20,89	R\$ 3,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81700000	R\$ 24,58	R\$ 20,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,21

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,03800000	R\$ 36,27	R\$ 37,64
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16500000	R\$ 111,76	R\$ 18,44
TOTAL Serviço:						R\$ 56,08
VALOR:						85,32

S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,05000000	R\$ 3,79	R\$ 0,18
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,88	R\$ 1,16
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,05000000	R\$ 19,02	R\$ 0,95
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,97000000	R\$ 11,92	R\$ 11,56
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01080000	R\$ 545,60	R\$ 5,89
S03171	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	0,33000000	R\$ 51,93	R\$ 17,13
TOTAL Serviço:						R\$ 34,58
VALOR:						41,24


S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07271S	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)	ORSE	un	28,31000000	R\$ 0,53	R\$ 15,00
I37395S	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	ORSE	cento	0,00500000	R\$ 56,08	R\$ 0,28
I34557S	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	ORSE	m	0,42000000	R\$ 1,88	R\$ 0,78
TOTAL Material:						R\$ 16,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,61000000	R\$ 26,33	R\$ 42,39
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,80500000	R\$ 21,70	R\$ 17,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 59,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER</p>	OBRA:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
	DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
	LOCAL:		SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		SICRO NOVO	2025/01	-	-
				SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

S87369S	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00910000	R\$ 675,17	R\$ 6,14
TOTAL Serviço:						R\$ 6,14
VALOR:						82,05

S13096 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113857	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 695,38	R\$ 695,38
TOTAL Serviço:						R\$ 695,38
VALOR:						695,38

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 169,51	R\$ 169,51
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 16,46	R\$ 98,76
TOTAL Material:						R\$ 268,27
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 24,19	R\$ 22,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 20,27	R\$ 6,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,99
VALOR:						297,26

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 111,34	R\$ 111,34
TOTAL Material:						R\$ 111,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 23,71	R\$ 23,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 20,27	R\$ 10,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,90
VALOR:						145,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

S94572S Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - (m2)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I44054S	Janela veneziana de correr, em alumínio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 3 fls (2 venezianas e 1 vidro), sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 8 a 9 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	ORSE	un	0,83280000	R\$ 284,33	R\$ 236,79
I04377S	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	ORSE	un	9,20000000	R\$ 0,17	R\$ 1,56
I39961S	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	ORSE	un	0,66785710	R\$ 26,79	R\$ 17,89
TOTAL Material:						R\$ 256,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,46483000	R\$ 26,33	R\$ 12,23
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,23241500	R\$ 21,70	R\$ 5,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,27
VALOR:						273,51

S13752 Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho (m2)


Encargos Complementares	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,79	R\$ 3,79
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	2,13000000	R\$ 3,71	R\$ 7,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,13000000	R\$ 3,88	R\$ 12,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 23,83

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11002S	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	ORSE	kg	1,92000000	R\$ 28,55	R\$ 54,81
I13118	Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	2,30000000	R\$ 13,77	R\$ 31,67
I08855	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	ORSE	un	2,00000000	R\$ 37,06	R\$ 74,12
I04505	Tranca de ferro	ORSE	un	1,00000000	R\$ 273,73	R\$ 273,73
I21012S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	5,00000000	R\$ 50,76	R\$ 253,80
I21013S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 66,23	R\$ 264,92
TOTAL Material:						R\$ 953,05

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	2,13000000	R\$ 19,02	R\$ 40,51
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,13000000	R\$ 14,58	R\$ 31,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 90,58

Serviço	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER</p>	OBRA:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%		
	DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		FONTE		VERSÃO		
	LOCAL:		SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000		ORSE		2025/03		
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		
				SICRO NOVO		2025/01		HORA	
				SINAPI		2025/04 SEM DESONERAÇÃO		111,36%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		69,82%	
								114,15%	
								-	
								113,60%	
								69,85%	
								0,00%	
								0,00%	

S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 477,45	R\$ 1,43
TOTAL Serviço:						R\$ 1,43
VALOR:						1.068,89

INS-56187662 GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1"X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO (M²)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-56187662	Composições	M²	1,00000000	R\$ 204,72	R\$ 204,72
TOTAL Serviço:					R\$ 204,72
VALOR:					204,72

C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,6300	R\$ 9,4500
TOTAL Material:					R\$ 9,4500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 29,5460
I2543	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,8320
VALOR:					61,28

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 25,21	R\$ 1,71
88316	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 20,27	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 604,05	R\$ 2,23
TOTAL Serviço:					R\$ 2,23
VALOR:					4,45

87543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER</p>	OBRA:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
	DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000		ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SICRO NOVO	2025/01	-	-	
				SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21760000	R\$ 25,21	R\$ 5,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02720000	R\$ 20,27	R\$ 0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R\$ 1.589,54	R\$ 16,53
TOTAL Serviço:					R\$ 16,53	
VALOR:					22,56	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,1500	R\$ 17,2000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 47,0800	R\$ 51,7880
TOTAL Material:					R\$ 68,9880	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,9264	
VALOR:					102,91	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S96620S Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024 (m3)						
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	5,08300000	R\$ 26,33	R\$ 133,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,83800000	R\$ 21,70	R\$ 39,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 173,71	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S94968S	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	1,38000000	R\$ 373,29	R\$ 515,14
TOTAL Serviço:					R\$ 515,14	
VALOR:					688,85	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S87372S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019 (m3)						
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,25000000	R\$ 89,00	R\$ 111,25
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	563,59000000	R\$ 0,68	R\$ 383,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER</p>	OBRA:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%		
	DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		FORNTE		VERSÃO		
	LOCAL:		SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000		ORSE		2025/03		
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		
				SICRO NOVO		2025/01		HORA	
				SINAPI		2025/04 SEM DESONERAÇÃO		MES	
				Composições Próprias		PROPRIA		111,36% 69,82%	
								114,15% 71,31%	
								- -	
								113,60% 69,85%	
								0,00% 0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 494,49
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	11,65000000	R\$ 21,70	R\$ 252,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 252,80
VALOR:						747,29

104594 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 0,74	R\$ 6,75
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,10000000	R\$ 42,83	R\$ 47,11
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 4,33	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 54,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62690000	R\$ 25,08	R\$ 15,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18210000	R\$ 20,27	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,41
VALOR:						73,72

S105005S Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 (m2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S90965S	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - chi diurno. af_06/2015	ORSE	chi	0,96775620	R\$ 8,42	R\$ 8,14
S90964S	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - chp diurno. af_06/2015	ORSE	chp	0,17665210	R\$ 30,35	R\$ 5,36
S05952S	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	ORSE	chi	0,96775620	R\$ 23,73	R\$ 22,96
S05795S	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016	ORSE	chp	0,17665210	R\$ 25,70	R\$ 4,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 40,99

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,03700000	R\$ 123,25	R\$ 4,56
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,00440790	R\$ 15,04	R\$ 0,06
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	0,73993990	R\$ 4,90	R\$ 3,62
TOTAL Material:						R\$ 8,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,39359170	R\$ 26,33	R\$ 10,36

Página: 33

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico


Responsável Técnico
 Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
 CPF: 000.689.064-29
 CREA 1610363370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,07600000	R\$ 21,70	R\$ 66,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 77,10

Serviço	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S94965S	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	ORSE	m3	0,12315270	R\$ 470,78	R\$ 57,97
S104658S	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	ORSE	m2	0,05765770	R\$ 145,82	R\$ 8,40
TOTAL Serviço:						R\$ 66,37
VALOR:						192,70

93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)


Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R\$ 0,89	R\$ 0,12
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 9,80	R\$ 0,48
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R\$ 0,72	R\$ 0,13
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,39	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,76

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 124,60	R\$ 7,07
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 46,64	R\$ 48,03
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 83,62	R\$ 0,81
TOTAL Material:						R\$ 55,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 25,02	R\$ 9,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 20,27	R\$ 7,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,86
VALOR:						73,53

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER</p>	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	ORSE	2025/03	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	111,36%	69,82%
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 7,45	R\$ 1,24
TOTAL Material:					R\$ 1,24	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,59	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 20,27	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,21	
VALOR:					3,45	

96126 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04280000	R\$ 0,75	R\$ 0,03
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	0,78120000	R\$ 4,00	R\$ 3,12
TOTAL Material:					R\$ 3,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38360000	R\$ 26,59	R\$ 10,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06260000	R\$ 20,27	R\$ 1,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,45	
VALOR:					14,60	

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,39	R\$ 5,80
TOTAL Material:					R\$ 5,80	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,59	R\$ 4,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,27	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,43	
VALOR:					11,23	

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6200	R\$ 0,2480
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,8900	R\$ 1,3230

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material:	R\$ 1,5710
-----------------	------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2780
VALOR:					13,85

104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 16,62
TOTAL Material:					R\$ 3,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,43
VALOR:					9,36

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 7,45
TOTAL Material:					R\$ 1,24


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R\$ 26,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	R\$ 20,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,08
VALOR:					4,32

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,75
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,23
TOTAL Material:					R\$ 1,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 20,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,43
VALOR:					3,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRESCER</p>	OBRA:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%		
	DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000		ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SICRO NOVO	2025/01	-	-
					SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,84
--	-----------

VALOR:	18,49
---------------	--------------

104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 16,62	R\$ 3,93
TOTAL Material:					R\$ 3,93	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,59	R\$ 6,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,27	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,56	

VALOR:	11,49
---------------	--------------

89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	R\$ 1,77	R\$ 0,05
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,28	R\$ 3,44
TOTAL Material:					R\$ 3,49	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R\$ 20,51	R\$ 2,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R\$ 24,19	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,10	

VALOR:	9,59
---------------	-------------

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	R\$ 1,77	R\$ 0,00
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,71	R\$ 3,89
TOTAL Material:					R\$ 3,89	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 20,51	R\$ 0,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 24,19	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,86	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 4,75

89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 44,51	R\$ 0,20
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 1,77	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 50,43	R\$ 0,30
TOTAL Material:					R\$ 1,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	R\$ 20,51	R\$ 2,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	R\$ 24,19	R\$ 2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,23	

VALOR: 6,30

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 44,51	R\$ 0,31
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 1,77	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 50,43	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 1,37	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 20,51	R\$ 1,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 24,19	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,14	

VALOR: 4,51

S01344 Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" (un)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,22000000	R\$ 3,81	R\$ 0,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22000000	R\$ 3,88	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,68	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,23
I01209	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,33
TOTAL Material:					R\$ 5,47

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,22000000	R\$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22000000	R\$ 14,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,38
VALOR:					14,53

C2341 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 56,3900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	R\$ 0,3200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	R\$ 54,3100
I2017	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,0600
TOTAL Material:					R\$ 5,8757

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4560
VALOR:					15,33

89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 44,51
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R\$ 1,77
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 50,43
00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 1,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15630000	R\$ 20,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15630000	R\$ 24,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,98

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.689.064-29
CREA 1670363370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
		HORA	MES
		111,36%	69,82%
		114,15%	71,31%
		-	-
		113,60%	69,85%
		0,00%	0,00%

VALOR: 8,74

89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 44,51	R\$ 0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01620000	R\$ 1,77	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 50,43	R\$ 0,60
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,08	R\$ 1,08
TOTAL Material:						R\$ 2,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	R\$ 20,51	R\$ 1,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	R\$ 24,19	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,19	

VALOR: 6,36

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	DESCRÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 6,66	R\$ 0,07
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 79,66	R\$ 79,66
TOTAL Material:						R\$ 79,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 20,51	R\$ 4,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,19	R\$ 5,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,88	

VALOR: 89,61

89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	DESCRÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 6,66	R\$ 0,07
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 75,12	R\$ 75,12
TOTAL Material:						R\$ 75,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 20,51	R\$ 4,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,19	R\$ 5,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,88
					VALOR:	85,07

S01705 Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00139	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,60000000	R\$ 11,59	R\$ 6,95
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,36000000	R\$ 198,72	R\$ 71,53
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 6,48	R\$ 3,11
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01300000	R\$ 545,60	R\$ 7,09
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,06000000	R\$ 55,43	R\$ 3,32
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,13000000	R\$ 110,99	R\$ 14,42
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 36,90	R\$ 17,71
TOTAL Serviço:						R\$ 124,13
					VALOR:	124,13

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,77	R\$ 0,02
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 5,44	R\$ 5,73
TOTAL Material:					R\$ 5,75	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 20,51	R\$ 6,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 24,19	R\$ 7,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,08	
					VALOR:	18,83

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01330000	R\$ 1,77	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 12,46	R\$ 13,14
TOTAL Material:						R\$ 13,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 20,51	R\$ 4,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 24,19	R\$ 5,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,70
VALOR:						23,86

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 44,51	R\$ 0,44
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,96	R\$ 1,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,77	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 50,43	R\$ 0,75
TOTAL Material:						R\$ 3,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,51	R\$ 2,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 24,19	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,67
VALOR:						8,83

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 44,51	R\$ 0,44
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,77	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 50,43	R\$ 0,75
TOTAL Material:						R\$ 2,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,51	R\$ 2,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 24,19	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias PROPRIA	
		HORA	MES
		111,36%	69,82%
		114,15%	71,31%
		-	-
		113,60%	69,85%
		0,00%	0,00%

VALOR: 8,63

89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,47	R\$ 6,94
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,94	R\$ 6,94
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 18,37	R\$ 2,11
TOTAL Material:					R\$ 15,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 20,51	R\$ 4,45
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 24,19	R\$ 5,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,70

VALOR: 25,69

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,96	R\$ 1,96
00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,64	R\$ 15,64
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	R\$ 18,37	R\$ 1,69
TOTAL Material:					R\$ 22,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	R\$ 20,51	R\$ 6,76
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	R\$ 24,19	R\$ 7,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,74

VALOR: 37,50

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,47	R\$ 10,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 18,37	R\$ 3,16
					TOTAL Material:	R\$ 33,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 20,51	R\$ 5,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 24,19	R\$ 7,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,93
					VALOR:	46,58

89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 44,51
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,10
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,77
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 50,43
					TOTAL Material:
					R\$ 20,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 20,51	R\$ 8,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 24,19	R\$ 9,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,81
					VALOR:	38,43

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 44,51
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,77
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,57
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 50,43
					TOTAL Material:
					R\$ 9,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,51	R\$ 3,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 24,19	R\$ 3,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,37
					VALOR:	16,58

C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0887	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,7200
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 38,2800
TOTAL Material:					R\$ 48,0000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 5,4300
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 2,5950
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 2,0652
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 11,8290
TOTAL Serviço:					R\$ 21,9192

VALOR: 69,92

S04765 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,50000000	R\$ 9,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,50000000	R\$ 9,70
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 19,22

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06138S	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,24
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	ORSE	un	1,00000000	R\$ 32,26
I06141S	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,31
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,60000000	R\$ 0,13
I00669	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ORSE	cj	1,00000000	R\$ 23,63
I04472	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 285,84
TOTAL Material:					R\$ 354,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	2,50000000	R\$ 47,55
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,50000000	R\$ 36,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 84,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 457,63

S04287 Dispenser para toalha interfolhada (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,81	R\$ 0,57
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03358	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 45,84	R\$ 45,84
TOTAL Material:						R\$ 45,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 19,02	R\$ 2,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,85

VALOR: 49,26

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 1,81	R\$ 0,03
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 139,18	R\$ 139,18
TOTAL Material:						R\$ 139,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 24,19	R\$ 2,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 20,27	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,93

VALOR: 142,14

S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	ORSE	un	1,00000000	R\$ 32,26	R\$ 32,26
TOTAL Material:						R\$ 32,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,58	R\$ 14,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,58
--------------------	-----------

VALOR:	50,72
--------	--------------

S95546S Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_01/2020 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I39398S	ORSE	un	1,00000000	R\$ 61,00	R\$ 61,00
TOTAL Material:					R\$ 61,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88267S	ORSE	h	1,89700000	R\$ 25,62	R\$ 48,60
S88316S	ORSE	h	0,59770000	R\$ 21,70	R\$ 12,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 61,57

VALOR:	122,57
--------	---------------

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 106,4300	R\$ 0,8514
I7893	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 304,9000	R\$ 304,9000
I0805	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,6300	R\$ 2,0160
TOTAL Material:					R\$ 307,7674

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 72,7520

VALOR:	380,52
--------	---------------

S03683 Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01 (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,81	R\$ 1,90
S10549	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,88	R\$ 1,94
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,84

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	ORSE	m	0,50000000	R\$ 0,23	R\$ 0,11
I13983S	ORSE	un	1,00000000	R\$ 82,55	R\$ 82,55
TOTAL Material:					R\$ 82,66

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%		
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,51
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,58	R\$ 7,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,80
					VALOR:	103,30

S09684 Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,81	R\$ 3,81
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,69

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10060	Cuba de aço inox retangular, 34x56x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/pia de cozinha, ref.94024-207, Tramontina ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 413,85	R\$ 413,85
					TOTAL Material:	R\$ 413,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,58	R\$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,60
					VALOR:	455,14

101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,62	R\$ 1,24
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 267,00	R\$ 267,00
					TOTAL Material:	R\$ 268,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 20,51	R\$ 9,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 24,19	R\$ 11,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,44
					VALOR:	288,68

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																									
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																									
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																									
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																									
SICRO NOVO	2025/01	-	-																									
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																									
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																											

00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,67	R\$ 9,67
					TOTAL Material:	R\$ 9,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	R\$ 21,50	R\$ 1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R\$ 25,55	R\$ 4,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,68
					VALOR:	15,35

102513 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	R\$ 7,28	R\$ 1,67
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 17,03	R\$ 7,27
					TOTAL Material:	R\$ 8,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 26,59	R\$ 25,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 20,27	R\$ 8,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,62
					VALOR:	42,56

S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-Placa S2 (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,77
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,77

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-Placa S2	ORSE	un	1,00000000	R\$ 17,97	R\$ 17,97
					TOTAL Material:	R\$ 17,97

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 14,58	R\$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,91
					VALOR:	21,65

S12222 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,60000000	R\$ 3,75	R\$ 6,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,51
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,32

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 9,83

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10386	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 71,64	R\$ 71,64
TOTAL Material:					R\$ 71,64	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,60000000	R\$ 19,02	R\$ 30,43
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,02	R\$ 7,60
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 14,58	R\$ 8,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,77	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S87296S	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,00400000	R\$ 515,18	R\$ 2,06
TOTAL Serviço:					R\$ 2,06	
VALOR:					130,30	

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,8700	R\$ 9,8700
TOTAL Material:					R\$ 9,8700	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850	
VALOR:					24,26	

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,8700	R\$ 9,8700
TOTAL Material:					R\$ 9,8700	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FUNTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 24,26

C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	DESCRÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,5500	R\$ 16,5500
TOTAL Material:						R\$ 16,5500

VALOR: 30,94

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	DESCRÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 119,1100	R\$ 119,1100
TOTAL Material:						R\$ 119,1100

VALOR: 119,11

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	DESCRÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 119,4300	R\$ 119,4300
TOTAL Material:						R\$ 119,4300

VALOR: 119,43

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,42	R\$ 2,46
TOTAL Material:						R\$ 2,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 21,50	R\$ 2,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 25,55	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,30

VALOR: 8,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

CPU-83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA (UND)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	R\$ 6,65	R\$ 14,33
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	R\$ 124,60	R\$ 8,13
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	R\$ 0,98	R\$ 2,94
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	R\$ 24,50	R\$ 1,47
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	R\$ 0,62	R\$ 11,47
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	R\$ 88,53	R\$ 3,23
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 83,62	R\$ 0,33
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	R\$ 0,51	R\$ 30,84
TOTAL Material:						R\$ 72,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67890000	R\$ 25,21	R\$ 42,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	R\$ 20,27	R\$ 90,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 133,19
VALOR:						205,93

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,49	R\$ 1,85
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,03	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 1,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 21,50	R\$ 0,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 25,55	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,07
VALOR:						2,94

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,36	R\$ 2,93
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,03	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 2,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,50	R\$ 0,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 25,55	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,36
VALOR:						4,31

S03798 Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,13000000	R\$ 3,75	R\$ 0,48
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,13000000	R\$ 3,88	R\$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm2	ORSE	m	1,02000000	R\$ 3,55	R\$ 3,62
TOTAL Material:						R\$ 3,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,13000000	R\$ 19,02	R\$ 2,47
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,13000000	R\$ 14,58	R\$ 1,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,36
VALOR:						8,96

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
TOTAL Material:						R\$ 1,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,50	R\$ 6,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 25,55	R\$ 7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 606,46	R\$ 0,54
TOTAL Serviço:						R\$ 0,54
VALOR:						15,41

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,54
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,30
TOTAL Serviço:					R\$ 41,84
VALOR:					41,84

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,39
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,54
TOTAL Serviço:					R\$ 25,93
VALOR:					25,93

C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,8600
TOTAL Material:					R\$ 18,8600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,4135
VALOR:					44,27

S12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	ORSE	2025/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			114,15%
			71,31%
			-
			-
			113,60%
			69,85%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,63

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13685	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 31,95	R\$ 31,95
TOTAL Material:						R\$ 31,95

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,58	R\$ 14,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,60
VALOR:						73,18

113291 Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar (un)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 232,29	R\$ 232,29
TOTAL Material:						R\$ 232,29
VALOR:						232,29


MH-333491 BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM- COM TUDO PVC 50MM (UND)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-41970319	BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM	Composições	UND	1,00000000	R\$ 62,30	R\$ 62,30
INS-05504799	Tube de PVC rígido para esgoto, Ø=50mm - ref.: tigre ou equivalente	Composições	m	0,20000000	R\$ 20,02	R\$ 4,00
TOTAL Material:						R\$ 66,30
Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 15,57	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 25,55	R\$ 12,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,77
VALOR:						86,85

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	R\$ 13,10	R\$ 0,65
TOTAL Material:						R\$ 0,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">UM NOVO RUMO PARA CRESCER</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">DATA : 23/01/2026</td> <td style="width: 50%;">BDI : 24,68%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FONTE</td> <td style="text-align: center;">VERSÃO</td> </tr> </table>	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%	FONTE	VERSÃO																	
	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																						
	FONTE	VERSÃO																						
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">HORA</td> <td style="width: 50%;">MES</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">111,36%</td> <td style="text-align: right;">69,82%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">114,15%</td> <td style="text-align: right;">71,31%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">113,60%</td> <td style="text-align: right;">69,85%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </table>	HORA	MES	ORSE	2025/03	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2025/01	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PROPRIA	111,36%	69,82%	114,15%	71,31%	-	-	113,60%	69,85%	0,00%	0,00%
HORA	MES																							
ORSE	2025/03																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SICRO NOVO	2025/01																							
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
Composições Próprias	PROPRIA																							
111,36%	69,82%																							
114,15%	71,31%																							
-	-																							
113,60%	69,85%																							
0,00%	0,00%																							
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																							

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08400000	R\$ 20,27	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,70
VALOR:					2,35

CPU ACM Fachada em ACM Estruturado, na Cor grafite Chumbo Metálico com Durabilidade de 5 anos (m²)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-373152	Fachada em ACM Estruturado, na Cor grafite Chumbo Metálico com Durabilidade de 5 anos	Composições	m²	1,00000000	R\$ 267,00
TOTAL Material:					R\$ 267,00
Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-259448	Instalação de fachada em ACM	Composições	h	1,00000000	R\$ 150,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 150,00
VALOR:					417,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SICRO NOVO	2025/01	-	-
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	Geral	R\$ 804,90	100,00 %				100,00 %
			R\$ 804,90				R\$ 804,90
2	Reforma	R\$ 129.413,56	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 32.353,39	R\$ 32.353,39	R\$ 32.353,39	R\$ 32.353,39	R\$ 129.413,56
		R\$ 130.218,46	R\$ 33.158,29	R\$ 32.353,39	R\$ 32.353,39	R\$ 32.353,39	R\$ 130.218,46
			R\$ 33.158,29	R\$ 65.511,68	R\$ 97.865,07	R\$ 130.218,46	


Responsável Técnico
 Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
 CPF: 000.693.064-29
 CREA 1610363370

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
		ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,96%
L	Lucro	8,00%
	TOTAL	8,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	2,07%
	TOTAL	7,30%

I Impostos		
COFINS	COFINS	3,00%
ISSQN	ISSQN (Prefeitura)* 5 % x 50 % (2,50%)	2,50%
PIS	PIS	0,65%
	TOTAL	6,15%

BDI = 24,68%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																											
OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																								
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feridos	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,76%	7,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	46,88%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,25%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,27%	9,33%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,25%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
	TOTAL	17,65%	6,61%

A + B + C + D = 113,60% 69,85%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026		BDI : 24,68%	
		ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																											
OBRA:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	DATA : 23/01/2026	BDI : 24,68%																								
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,60%</td> <td>69,85%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/03	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SICRO NOVO	2025/01	-	-																								
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	69,85%																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	SEDEDO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB - CEP: 58.935-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB																										

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%