



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO		
		APOIO A PROJETOS DE		INFRAESTRUTURA RURAL		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA / PB		CARRAPATEIRA / PB		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
João Pessoa / PB		1		21,35%				
out-23								
Não								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1									
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					-	338.759,90
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	338.759,90
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	314,33	BDI 1	381,44	3.051,52
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	332.582,21
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	410,00	0,52	BDI 1	0,63	258,30
1.2.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.716,00	1,17	BDI 1	1,42	3.856,72
1.2.3.	CPU-PBPROJ	79	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 94273).AF_06/2019	M	779,10	52,08	BDI 1	63,20	49.239,12
1.2.4.	DER-PB	04.910.02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (C/M:AREIA) - CORDÃO	M	48,55	31,74	BDI 1	38,52	1.870,15
1.2.5.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.716,00	83,61	BDI 1	101,46	275.565,36
1.2.6.	CPU-PBPROJ	12	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523)	M2	2.716,00	0,54	BDI 1	0,66	1.792,56
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	2.542,37
1.3.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	779,10	1,37	BDI 1	1,66	1.293,31
1.3.2.	SICRO	5213444	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	UN	2,00	253,25	BDI 1	307,32	614,64
1.3.3.	CPU-PBPROJ	307	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA) COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019	UN	2,00	261,40	BDI 1	317,21	634,42
1.4.			DISPOSITIVO DE DRENAGEM					-	583,80
1.4.1.	DER-PB	04.940.01	DESC. D'ÁGUA C/CALHA CONC. PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01	M	6,00	80,18	BDI 1	97,30	583,80

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CARRAPATEIRA / PB

Local

09 de abril de 2024

Data

Nome: Henrique Candela Forniga

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 161.900.480-7

ART/RT:

HENRIQUE CANDEIA

FORMIGA:0387136541

6

Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA:03871365416
DN: cn=HENRIQUE CANDEIA, ou=CA, ou=AC, ou=DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, ou=SECRETARIA DE
TRANSPORTES E LOGÍSTICA, ou=GOV, ou=PE, ou=BR
ou=Certificado PF A3, ou=HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA:03871365416
Dados: 2024.04.09 15:07:55 -03'00'