



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.069.112-56/2019	GESTOR MAPA	PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENV SUSTENTÁVEL	OBJETO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA		Município / UF CARRAPATEIRA / PB	Localidade / Endereço ZONA RURAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL				
DATA BASE jan-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI João Pessoa / PB	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	BDI 1 20.70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1									187.632,39
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					-	187.632,39
1.1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					-	94.575,36
1.1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	94.575,36
1.1.1.1.	CPU-PBPROJ	305	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019	M2	755,00	0,97	BDI 1	1,17	883,35
1.1.1.2.	CPU-PBPROJ	79	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 94273).AF_06/2019	M	290,00	51,50	BDI 1	62,16	18.026,40
1.1.1.3.	DER-PB	04.910.02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO	M	87,00	32,71	BDI 1	39,48	3.434,76
1.1.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	755,00	79,26	BDI 1	95,67	72.230,85
1.2.			PASSAGEM MOLHADA					-	93.057,03
1.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	351,00
1.2.1.1.	CPU-PBPROJ	305	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019	M2	300,00	0,97	BDI 1	1,17	351,00
1.2.2.			INFRAESTRUTURA					-	19.855,74
1.2.2.1.	DER-PB	04.030.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALETA EM MATERIAL 1A.CATEGORIA	M3	40,68	11,38	BDI 1	13,74	558,94
1.2.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÔPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	29,88	535,05	BDI 1	645,81	19.296,80
1.2.3.			SUPERESTRUTURA					-	62.657,20
1.2.3.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÔPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	35,87	535,05	BDI 1	645,81	23.165,20
1.2.3.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	300,00	33,27	BDI 1	40,16	12.048,00
1.2.3.3.	CPU-PBPROJ	19	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/ORSE) AF_07/2021	M2	300,00	75,79	BDI 1	91,48	27.444,00
1.2.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	10.193,09
1.2.4.1.	CPU-PBPROJ	259	BALIZA EM CONCRETO ARMADO CONFINADO EM TUBO DE PVC DE 100MM, H = 1M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO)	UN	26,00	111,94	BDI 1	135,11	3.512,86
1.2.4.2.	DER-PB	05.000.00	ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA	M3	46,80	118,26	BDI 1	142,74	6.680,23

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

CARRAPATEIRA / PB
Local

06 de junho de 2024
Data

Nome: Henrique Candeia Formiga
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 161900460-7
ART/RRT:

HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA:03871365
416

Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=29056741000176, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
Dados: 2024.06.06 17:10:18 -03'00'