

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.					DATA :		16/09/2026	BDI :		13,44%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.					SINAPI		2026/08 COM DESONERAÇÃO		102,06%		59,91%
	PROPRIETÁRIO :	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	DEMOLIÇÕES							R\$ 6.301,38	R\$ 7.149,36
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	90,00	R\$ 12,05	R\$ 13,67	R\$ 1.084,50	R\$ 1.230,30
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	300,00	R\$ 16,79	R\$ 19,05	R\$ 5.037,00	R\$ 5.715,00
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	3,00	R\$ 59,96	R\$ 68,02	R\$ 179,88	R\$ 204,06
2	GERAL							R\$ 22.428,68	R\$ 25.443,36
MÃO DE OBRA DO REBOCO									
2.1	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	R\$ 28,28	R\$ 32,08	R\$ 904,96	R\$ 1.026,56
2.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	R\$ 22,75	R\$ 25,81	R\$ 364,00	R\$ 412,96
MÃO DE OBRA REVESTIMENTO DE PISO									
2.3	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	310,00	R\$ 28,14	R\$ 31,92	R\$ 8.723,40	R\$ 9.895,20
2.4	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	165,00	R\$ 22,75	R\$ 25,81	R\$ 3.753,75	R\$ 4.258,65
MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE PINTURA									
2.5	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	170,00	R\$ 29,89	R\$ 33,91	R\$ 5.081,30	R\$ 5.764,70
2.6	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	85,00	R\$ 22,75	R\$ 25,81	R\$ 1.933,75	R\$ 2.193,85
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS									
2.7	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	72,00	R\$ 23,16	R\$ 26,27	R\$ 1.667,52	R\$ 1.891,44
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.862,66
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 28.730,06
								VALOR TOTAL:	R\$ 32.592,72

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06% 59,91%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.149,36	21,94%
2	GERAL	R\$ 25.443,36	78,06%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.862,66 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 28.730,06
		VALOR TOTAL:	R\$ 32.592,72

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06%	59,91%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA				

1.1. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

	Área	QTD
ÁREAS COM INFILTRAÇÃO COM ALTURA VARIÁVEL	Área	90,00000000
		90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

1.2. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

	Área	QTD
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PISOS E PAREDES, INCLUINDO BANHEIROS	Área	300,00000000
		300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

1.3. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

	L	C	H	QTD
DEMOLIÇÃO DE PAREDES, DIVISÓRIAS DE FORMA TOTAL OU PARCIAL	L*C*H	0,15000000	10,00000000	2,00000000
				3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.1. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

	H	QTD
REBOCO DAS ÁREAS COM INFILTRAÇÃO	H	32,00000000
		32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

2.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

	H	QTD
REBOCO DAS ÁREAS COM INFILTRAÇÃO	H	16,00000000
		16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

2.3. 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

	H	QTD
REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES, INCLUSOVE DOS BANAHEIROS	H	310,00000000
		310,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06%	59,91%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA				

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 310,00

2.4. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		H	QTD
REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES, INCLUSOVE DOS BANAHEIROS	H	165,00000000	165,00
			165,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 165,00

2.5. 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		H	QTD
PINTURA INTERNA DE PAREDES E FORROS	H	170,00000000	170,00
			170,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 170,00

2.6. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		H	QTD
PINTURA INTERNA DE PAREDES E FORROS	H	85,00000000	85,00
			85,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,00

2.7. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		H	QTD
REVISÃO DOS PONTOS HIDRÁULICOS DOS BANHEIROS	H	72,00000000	72,00
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06% 59,91%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA			

1.1. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11510000	R\$ 28,28	R\$ 3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38720000	R\$ 22,75	R\$ 8,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,05
					VALOR:	12,05

1.2. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	R\$ 28,14	R\$ 4,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 22,75	R\$ 12,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,79
					VALOR:	16,79

1.3. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 28,28	R\$ 10,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 22,75	R\$ 49,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 59,96
					VALOR:	59,96

2.1. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,48
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,35	R\$ 21,35
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,45

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA		MES	59,91%

VALOR:	28,28
--------	-------

2.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,92	R\$ 15,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Serviço:						R\$ 0,33
VALOR:						22,75

2.3. 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,35	R\$ 21,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:						R\$ 0,31
VALOR:						28,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06% 59,91%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA			

2.4. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,92	R\$ 15,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,33
					VALOR:	22,75

2.5. 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,23
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,35	R\$ 21,35
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,31
					VALOR:	29,89

2.6. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
---	--	--	--	--	--	--


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06% 59,91%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA			

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,92	R\$ 15,92
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,33
				VALOR:		22,75

2.7. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,05
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,81	R\$ 16,81
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,81
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,30
				VALOR:		23,16

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.			DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.			SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA					MES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.149,36	100,00 %			100,00 %
			R\$ 7.149,36			R\$ 7.149,36
2	GERAL	R\$ 25.443,36	10,00 %	45,00 %	45,00 %	100,00 %
			R\$ 2.544,34	R\$ 11.449,51	R\$ 11.449,51	R\$ 25.443,36
		R\$ 32.592,72	R\$ 9.693,70	R\$ 11.449,51	R\$ 11.449,51	R\$ 32.592,72
			R\$ 9.693,70	R\$ 21.143,21	R\$ 32.592,72	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA O FUTURO <i>é</i> agora!	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06%	59,91%
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	8,00%
	TOTAL	9,00%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,00%
DF	Despesas financeiras	1,00%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL	4,00%

I	Impostos	
	COFINS	0,00%
	ISS	0,00%
	PIS	0,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	0,00%

BDI = 13,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA O FUTURO é agora!	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB.	DATA : 16/09/2026		BDI : 13,44%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. MATERIAL DA OBRA POR AQUISIÇÃO PRÓPRIA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	102,06%	59,91%
LOCAL:	RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CARRAPATEIRA/PB.					
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE CARRAPATEIRA					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	0,00%
B2	Feriadoss	4,28%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B4	13º Salário	11,13%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,21%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,67%	9,46%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,97%	19,10%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,74%	5,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,08%	1,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,57%	0,42%
	TOTAL	12,43%	9,28%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,28%	4,29%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%
	TOTAL	12,86%	4,73%

A + B + C + D =
102,06%
59,91%