

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e calcário diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Insumos	R\$ 1.350.647,90	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 179.028,40 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.171.619,50
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.350.647,90

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 090.689.064-29
CREA: 1610363370

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e cãlcario diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%		
	LOCAL:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE:		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	
		Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Insumos						R\$ 1.350.647,90
1.1	00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	4.750,00	R\$ 52,15	R\$ 247.712,50
1.2	00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIPEDO, *20 CM X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	250,00	R\$ 65,88	R\$ 16.470,00
1.3	00041683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	SINAPI	UN	5.000,00	R\$ 20,04	R\$ 100.200,00
1.4	INS-078540	PARALELEPIPEDO CALCÁRIO, PARA PAVIMENTACAO, COM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	COTAÇÃO	mil	1.000,00	R\$ 576,40	R\$ 576.400,00
1.5	INS-057825	Piso podotátil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM	Cotação	und	1.000,00	R\$ 3,26	R\$ 3.260,00
1.6	00007720	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	100,00	R\$ 1.101,49	R\$ 110.149,00
1.7	00007774	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	SINAPI	M	100,00	R\$ 536,56	R\$ 53.656,00
1.8	00007741	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	SINAPI	M	100,00	R\$ 437,28	R\$ 43.728,00
1.9	00007740	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	SINAPI	M	100,00	R\$ 236,37	R\$ 23.637,00
1.10	00040335	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	SINAPI	M	100,00	R\$ 230,46	R\$ 23.046,00
1.11	00007778	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	SINAPI	M	200,00	R\$ 52,15	R\$ 10.430,00
1.12	00038538	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	SINAPI	M	800,00	R\$ 91,07	R\$ 72.856,00
1.13	00005059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	SINAPI	UN	50,00	R\$ 1.243,34	R\$ 62.167,00
1.14	I9471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 693,64	R\$ 6.936,40
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 179.028,40
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.171.619,50
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.350.647,90

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e calcário diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB					

1.1. 00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL (M2)

		A	QTD
Intertravado Retangular 6,00cm	A	4.750,00000000	4.750,00
			4.750,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.750,00

1.2. 00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 CM X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (M2)

		A	QTD
Intertravado Retangula 8,00cm	A	250,00000000	250,00
			250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

1.3. 00041683 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) (UN)

		C	QTD
Meio-fio	C	5.000,00000000	5.000,00
			5.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.000,00

1.4. INS-078540 PARALELEPIPEDO CALCÁRIO, PARA PAVIMENTACAO, COM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 (mil)

		MIL	QTD
PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO	MIL	1.000,00000000	1.000,00
			1.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.000,00

1.5. INS-057825 Piso podotátil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM (und)

		UND	QTD
Piso Podotátil	UND	1.000,00000000	1.000,00
			1.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.000,00

1.6. 00007720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (M)

		C	QTD
Tubo de Concreto 1000mm	C	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
 CPF: 090.689.064-29
 CREA: 1670363370
 Responsável Técnico

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e câlcario diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.7. 00007774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM (M)

		C	QTD
Tubo de Concreto 600mm	C	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.8. 00007741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM (M)

		C	QTD
Tubo de Concreto 500mm	C	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.9. 00007740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

		C	QTD
Tubo de Concreto 400mm	C	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.10. 00040335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM (M)

		C	QTD
Tubo de Concreto 300mm	C	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.11. 00007778 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM (M)

		C	QTD
Tubo de Concreto 200mm	C	200,00000000	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

1.12. 00038538 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) (M)

		und	QTD
Estacas	und	800,00000000	800,00
			800,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 800,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.689.064-29
CREA: 16/036337-0

Engº. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Resp. Técnico

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e calcário diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB			DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%
	LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB			FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
							47,48%
							46,62%
							0,00%

1.13. 00005059 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 (UN)

		und	QTD
Poste de Concreto Circular	und	50,00000000	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

1.14. I9471 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

		und	QTD
Poste para Padrão de Entrada	und	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337-0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e cimento diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%	
	LOCAL:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA / 16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 45,24	R\$ 45,24
TOTAL Material:						R\$ 45,24
VALOR:						R\$ 45,24

1.2. 00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 CM X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA / 16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 57,15	R\$ 57,15
TOTAL Material:						R\$ 57,15
VALOR:						R\$ 57,15

1.3. 00041683 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,38	R\$ 17,38
TOTAL Material:						R\$ 17,38
VALOR:						R\$ 17,38

1.4. INS-078540 PARALELEPIPEDO CALCÁRIO, PARA PAVIMENTACAO, COM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 (mil)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-078540	PARALELEPIPEDO CALCÁRIO, PARA PAVIMENTACAO, COM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	COTAÇÃO	mil	1,00000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
TOTAL Material:						R\$ 500,00
VALOR:						R\$ 500,00

1.5. INS-057825 Piso podotátil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM (und)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-057825	Piso podotátil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM	Cotação	und	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
TOTAL Material:						R\$ 2,83
VALOR:						R\$ 2,83

1.6. 00007720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Responsável Técnico Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa CPF: 090.689.064-29 CREA: 167036337-0					

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e câlcrio diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%		
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:		Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

00007720	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 955,49	R\$ 955,49
					TOTAL Material:	R\$ 955,49
					VALOR:	R\$ 955,49

1.7. 00007774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007774	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 465,44	R\$ 465,44
					TOTAL Material:	R\$ 465,44
					VALOR:	R\$ 465,44

1.8. 00007741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007741	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 379,32	R\$ 379,32
					TOTAL Material:	R\$ 379,32
					VALOR:	R\$ 379,32

1.9. 00007740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007740	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 205,04	R\$ 205,04
					TOTAL Material:	R\$ 205,04
					VALOR:	R\$ 205,04

1.10. 00040335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040335	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 199,91	R\$ 199,91
					TOTAL Material:	R\$ 199,91
					VALOR:	R\$ 199,91

1.11. 00007778 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007778	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 45,24	R\$ 45,24
					TOTAL Material:	R\$ 45,24
					VALOR:	R\$ 45,24

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e câlcario diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%		
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:		Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

1.12. 00038538 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038538	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 79,00	R\$ 79,00
TOTAL Material:						R\$ 79,00
VALOR:						R\$ 79,00

1.13. 00005059 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.078,54	R\$ 1.078,54
TOTAL Material:						R\$ 1.078,54
VALOR:						R\$ 1.078,54

1.14. 19471 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 601,7000	R\$ 601,7000
TOTAL Material:						R\$ 601,7000
VALOR:						R\$ 601,70

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e cálcario diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB					DATA :		05/02/2025	BDI :		15,28%
	LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB					FONTE		VERSÃO		HORA	MES
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
							SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		84,85%	46,62%
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	Insumos	R\$ 1.350.647,90	8,33 %	8,33 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %
			R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,03	R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,03	R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,03
			R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,03	R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,03	R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,03
			R\$ 112.508,97	R\$ 225.017,94	R\$ 337.661,97	R\$ 450.170,94	R\$ 562.679,91	R\$ 675.323,94	R\$ 787.832,91	R\$ 900.341,88	R\$ 1.012.985,91

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	Insumos	R\$ 1.350.647,90	8,33 %	8,33 %	8,34 %	100,00 %
			R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,05	R\$ 1.350.647,90
			R\$ 112.508,97	R\$ 112.508,97	R\$ 112.644,05	R\$ 1.350.647,90
			R\$ 1.125.494,88	R\$ 1.238.003,85	R\$ 1.350.647,90	

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa

CPF: 000.683.064-29

CREA 161.036.337-0

Responsável Técnico

Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa

CPF: 000.683.064-29

CREA 161.036.337-0

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e cãlcario diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%	
	LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,48%
L	Lucro	5,11%
R	Risco	0,85%
	TOTAL	6,44%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
	TOTAL	4,30%
I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	3,65%

BDI = 15,28%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e cálculo diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D =
84,44%
47,48%

 PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFO <i>Um novo tempo!</i>	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de artefatos pré-moldados e cálculo diversos para atender as necessidades das secretarias municipais de Triunfo/PB	DATA : 05/02/2025		BDI : 15,28%	
	LOCAL:	Zona Urbana e Rural da Cidade de Triunfo/PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	0,00%
B2	Feridos	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,29%	8,51%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,54%	18,19%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,31%	2,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,98%	8,28%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15%	3,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,53%	3,35%

A + B + C + D =
84,85%
46,62%

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 090.689.064-29
CREA: 161036337-0

