PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Serviços Preliminares	R$ 72.708,24	18,60%
2	Movimentação de Terra	R$ 53.336,97	13,64%
3	Pavimentação/Revestimentos	R$ 152.012,88	38,88%
4	Instalações Elétricas	R$ 35.774,26	9,15%
5	Arborização	R$ 76.989,22	19,69%
6	Diversos	R$ 144,76	0,04%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 78.205,72	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 312.760,61	
	VALOR TOTAL:	R$ 390.966,33	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 044.869.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**Serviços Preliminares**						**R$ 72.708,24**
1.1	COMP 02 - PJM	LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA	Composições Próprias	m²	1.139,00	R$ 0,84	R$ 956,76
1.2	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**						**R$ 71.751,48**
1.2.1	COM-10026398	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	Composições Próprias	UN	3,00	R$ 3.937,78	R$ 11.813,34
1.2.2	COM-15514181	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	Composições Próprias	UN	3,00	R$ 1.068,75	R$ 3.206,25
1.2.3	COM-48993292	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UN	3,00	R$ 2.410,63	R$ 7.231,89
1.2.4	COM-53544862	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	Composições Próprias	UN	3,00	R$ 16.500,00	R$ 49.500,00
2	**Movimentação de Terra**						**R$ 53.336,97**
2.1	S04358	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito	ORSE	m3	321,30	R$ 139,24	R$ 44.737,81
2.2	COM-71907014	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOSCERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROSHORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTASDE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA MEDIA)-SEM TELA	Composições Próprias	M2	126,85	R$ 67,79	R$ 8.599,16
3	**Pavimentação/Revestimentos**						**R$ 152.012,88**
3.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	250,00	R$ 121,96	R$ 30.490,00
3.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	250,00	R$ 44,15	R$ 11.037,50
3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	570,00	R$ 92,84	R$ 52.918,80
3.4	COM-26368573	Banco de concreto em alvenaria de bloco deitado, assento em concreto armado, sem encosto, revestimento ripado de madeira.	Composições Próprias	M	20,61	R$ 183,45	R$ 3.780,90
3.5	S02215	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	ORSE	m2	324,00	R$ 144,93	R$ 46.957,32
3.6	S12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	154,00	R$ 44,34	R$ 6.828,36
4	**Instalações Elétricas**						**R$ 35.774,26**
4.1	S08386	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar,completa	ORSE	un	5,00	R$ 2.381,23	R$ 11.906,15
4.2	S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	5,00	R$ 256,54	R$ 1.282,70
4.3	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	150,00	R$ 25,49	R$ 3.823,50
4.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	645,00	R$ 7,54	R$ 4.863,30
4.5	INS-41970319	BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM	Composições Próprias	UND	90,00	R$ 87,50	R$ 7.875,00
4.6	INS-79897688	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M	Composições Próprias	M	42,42	R$ 93,93	R$ 3.984,51
4.7	S13678	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	ORSE	un	14,00	R$ 145,65	R$ 2.039,10
5	**Arborização**						**R$ 76.989,22**
5.1	S13805	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	6,00	R$ 287,54	R$ 1.725,24
5.2	S13842	Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	8,00	R$ 850,04	R$ 6.800,32

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 000.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
5.3	S13675	Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio	ORSE	un	900,00	R$ 33,58	R$ 30.222,00
5.4	S13680	Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio	ORSE	un	2,00	R$ 44,83	R$ 89,66
5.5	S13674	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio	ORSE	un	400,00	R$ 82,33	R$ 32.932,00
5.6	S10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	100,00	R$ 52,20	R$ 5.220,00
6	**Diversos**						**R$ 144,76**
6.1	CUC 03	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 144,76	R$ 144,76
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 78.205,72**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 312.760,61**
						VALOR TOTAL:	**R$ 390.966,33**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 000.869.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

1.1. COMP 02 - PJM LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA (m²)

		A	QTD
Praça	A	1.139,00000000	1.139,00
			1.139,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.139,00

1.2.1. COM-10026398 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.2.2. COM-15514181 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.2.3. COM-48993292 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.2.4. COM-53544862 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.1. Comp Aterro Aterro de áreas,com material adquirido em depósito (m3)

		A	h1	h2	QTD
ÁREA DOS PATAMARES EM FRENTE E PARALELO A EDIFICAÇÃO CASA DA MEMÓRIA	A*(h1+h2)/2	177,00000000	0,40000000	1,40000000	159,30
ÁREA DOS PATAMARES EM FRENTE E PARALELO A EDIFICAÇÃO CASA DA MEMÓRIA	A*(h1+h2)/2	120,00000000	0,90000000	1,80000000	162,00
					321,30

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 000.000.064-29
CREA: 1610363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 321,30

2.2. COM-71907014 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOSCERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROSHORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTASDE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)

		C	H	Q	QTD
EMBASAMENTO DO PISO INTERTRAVADO	C*H*Q	31,71000000	1,00000000	1,00000000	31,71
EMBASAMENTO DO PISO INTERTRAVADO	C*H*Q	24,78000000	0,40000000	1,00000000	9,91
EMBASAMENTO DO PISO INTERTRAVADO	C*H*Q	29,89000000	0,40000000	1,00000000	11,96
EMBASAMENTO DO PISO INTERTRAVADO	C*H*Q	6,01000000	0,40000000	1,00000000	2,40
EMBASAMENTO DO JARDIM ENTRE O ESTACIONAMENTO E A EDIFICAÇÃO COM O CASA DA MEMORIA	C*H*Q	13,65000000	0,30000000	1,00000000	4,10
EMBASAMENTO DO JARDIM ENTRE O ESTACIONAMENTO E A EDIFICAÇÃO COM O CASA DA MEMORIA	C*H*Q	13,65000000	0,30000000	1,00000000	4,10
EMBSAMENTO DO PRIMEIRO JARDIM QUE TEM DOIS PATAMARES UM TIPO EM "L"	C*H*Q	10,27000000	0,20000000	1,00000000	2,05
EMBSAMENTO DO PRIMEIRO JARDIM QUE TEM DOIS PATAMARES E O OUTRO EM FORMA DE UM QUADRADO	C*H*Q	4,30000000	0,20000000	1,00000000	0,86
EMBADAMENTO DO RAMPADO QUE SOBE PARALELO AO ESTACIONAMENTO	C*H*Q	5,07000000	0,20000000	1,00000000	1,01
JARDIM PARELALO A RUA QUE DESCE SENTIDO A UBS UPAEM	C*H*Q	9,40000000	0,70000000	1,00000000	6,58
JARDIM PARELALO A RUA QUE DESCE SENTIDO A UBS UPAEM	C*H*Q	13,15000000	0,70000000	1,00000000	9,21
ESCADARIA COM 4 PATAMARES	C*H*Q	7,62000000	0,30000000	4,00000000	9,14
JARDIM PARALELO A EDIFICAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA LADO DO BANCO DE 9 METROS	C*H*Q	10,57000000	0,55000000	2,00000000	11,63
ESCADARIA COM 4 PATAMARES NO FINAL DA PRAÇA NO FINAL DO BANCO PERTO DA PORTA EM ALUMINIO AMADEIRADO (0,60 + 0,40 +0,20)	C*H*Q	5,31000000	1,20000000	1,00000000	6,37
JARDIM E PISO EM PEDRA NO FINAL DA PRAÇA SENTIDO A RUA DA UBS,	C*H*Q	8,79000000	0,30000000	2,00000000	5,27
ESCADARIA COM PATAMAR EM 3 (0,60+0,40+0,20)	C*H*Q	8,79000000	1,20000000	1,00000000	10,55
					126,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 126,85

3.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 090.693.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

		A	QTD
PISO CIMENTADO POLIDO	A	250,00000000	250,00
			250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

3.2. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

		A	QTD
PISO CIMENTADO POLIDO	A	250,00000000	250,00
			250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

		A	QTD
PISO INTERTRAVADO	A	570,00000000	570,00
			570,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 570,00

3.4. COM-26368573 Banco de concreto em alvenaria de bloco deitado, assento em concreto armado, sem encosto, revestimento ripado de madeira. (M)

		Q	C	QTD
BANCO COM REVESTIMENTO RIPADO	Q*C	3,00000000	3,87000000	11,61
BANCO COM REVESTIMENTO RIPADO	Q*C	1,00000000	9,00000000	9,00
				20,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,61

3.5. S02215 Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base (m2)

		A	QTD
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	A	324,00000000	324,00
			324,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 324,00

3.6. S12135 Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (m2)

		A	QTD
ÁREA VERDE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	A	154,00000000	154,00
			154,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 088.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 154,00

4.1. S08386 Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar,completa (un)

		Q	QTD
Luminária LED	Q	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

4.2. S04429 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

		und	QTD
caixa de inspeção	und	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

4.3. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		c	QTD
Alimentação Praça	c	150,00000000	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

4.4. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		c	QTD
Alimentação Praça	c	645,00000000	645,00
			645,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 645,00

4.5. INS-41970319 BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM (UND)

		Q	QTD
BALIZADOR DE SOLO	Q	5,00000000	5,00
BALIZADOR	Q	21,00000000	21,00
BALIZADOR ESPETO	Q	64,00000000	64,00
			90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

4.6. INS-79897688 FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M (M)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

		C	QTD
FITA DE LED NO BANCO	C	42,42000000	42,42
			42,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,42

4.7. S13678 Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V (un)

		Q	QTD
PONTOS DE ARANDELA	Q	14,00000000	14,00
			14,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

5.1. S13805 Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio (un)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

5.2. S13842 Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio (un)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

5.3. S13675 Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio (un)

		Q	QTD
ARBUSTOS	Q	900,00000000	900,00
			900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

5.4. S13680 Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio (un)

		Q	QTD
ARVORE	Q	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.5. S13674 Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio (un)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

		Q	QTD
ARBUSTO	Q	400,00000000	400,00
			400,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 400,00

5.6. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

		Q	QTD
FORRAÇÃO	Q	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

6.1. CUC 03 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (UN)

		UND	QTD
Rampa de Acessibilidade	UND	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 090.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COMP 02 - PJM LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA (m²)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMP 02 - PJM	LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA	Composições	m²	1,00000000	R$ 0,67	R$ 0,67
					TOTAL Geral:	R$ 0,67
					VALOR:	**0,67**

1.2.1. COM-10026398 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-54807883	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	Composições	UN	1,00000000	R$ 3.150,22	R$ 3.150,22
					TOTAL Material:	R$ 3.150,22
					VALOR:	**3.150,22**

1.2.2. COM-15514181 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-11591570	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	Composições	UN	1,00000000	R$ 855,00	R$ 855,00
					TOTAL Material:	R$ 855,00
					VALOR:	**855,00**

1.2.3. COM-48993292 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-13796093	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	Composições	UN	1,00000000	R$ 1.928,50	R$ 1.928,50
					TOTAL Serviço:	R$ 1.928,50
					VALOR:	**1.928,50**

1.2.4. COM-53544862 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-03999502	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	Composições	UN	1,00000000	R$ 13.200,00	R$ 13.200,00
					TOTAL Material:	R$ 13.200,00
					VALOR:	**13.200,00**

2.1. S04358 Aterro de áreas,com material adquirido em depósito (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R$ 41,01	R$ 51,26
					TOTAL Material:	R$ 51,26

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 008.693.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 24,05	R$ 60,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 60,13
					VALOR:	**111,39**

2.2. COM-71907014 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOSCERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROSHORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTASDE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-24929682	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	Composições	M2	1,00000000	R$ 54,23	R$ 54,23
					TOTAL Serviço:	R$ 54,23
					VALOR:	**54,23**

3.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 27,5970	R$ 1,3799
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,3799

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	R$ 83,5800	R$ 5,3993
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	R$ 100,5000	R$ 5,8793
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	R$ 0,7100	R$ 14,2000
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	R$ 2,8300	R$ 5,6600
					TOTAL Material:	R$ 31,1386

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 26,8600	R$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	R$ 20,2600	R$ 32,8212
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 65,0532
					VALOR:	**97,57**

3.2. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R$ 16,78	R$ 3,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,90	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 3,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R$ 30,02	R$ 6,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R$ 24,05	R$ 2,57

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA/ 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,03100000	R$ 721,44	R$ 22,36
					TOTAL Serviço:	R$ 22,36

VALOR:	**35,32**

3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	R$ 0,64	R$ 0,06
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R$ 10,60	R$ 0,04
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	R$ 0,61	R$ 0,05
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R$ 10,45	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,19

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R$ 140,00	R$ 7,95
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	R$ 54,15	R$ 54,37
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R$ 93,96	R$ 0,92
					TOTAL Material:	R$ 63,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	R$ 29,80	R$ 6,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	R$ 24,05	R$ 4,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,84

VALOR:	**74,27**

3.4. COM-26368573 Banco de concreto em alvenaria de bloco deitado, assento em concreto armado, sem encosto, revestimento ripado de madeira. (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,60000000	R$ 12,56	R$ 20,10
S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	1,00000000	R$ 61,16	R$ 61,16

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.629.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

S00077	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	0,05000000	R$ 356,83	R$ 17,84
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,00000000	R$ 8,38	R$ 16,76
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	ORSE	m3	0,02000000	R$ 649,81	R$ 13,00
S00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	ORSE	m2	0,02000000	R$ 148,30	R$ 2,97
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,08000000	R$ 45,63	R$ 3,65
C1925	Revestimento com Estrutura de Madeira Ripada. JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	SEINFRA	M2	0,10000000	R$ 112,80	R$ 11,28
					TOTAL Serviço:	R$ 146,76
					VALOR:	**146,76**

3.5. S02215 Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,88	R$ 2,33
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,98	R$ 0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I01719	Pedra miracema 11 x 23 e=3cm (tipo Granitica)	ORSE	m2	1,05000000	R$ 84,12	R$ 88,33
					TOTAL Material:	R$ 88,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 24,37	R$ 14,62
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 16,71	R$ 3,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	ORSE	kg	5,50000000	R$ 1,18	R$ 6,49
					TOTAL Serviço:	R$ 6,49
					VALOR:	**115,94**

3.6. S12135 Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,08000000	R$ 3,98	R$ 0,32
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R$ 3,98	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,10000000	R$ 3,52	R$ 0,35
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 51,33	R$ 0,26
I03324S	Grama batatais em placas, sem plantio	ORSE	m2	1,00000000	R$ 15,71	R$ 15,71
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,08000000	R$ 192,85	R$ 15,43

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

TOTAL Material:	R$ 31,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,08000000	R$ 21,74	R$ 1,74
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R$ 16,71	R$ 1,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,08

VALOR:	**35,47**

4.1. S08386 Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar,completa (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I01110	Ignitor p/ lâmpadas vapor sódio, tensão partida 3000 a 4500v (philips ref.s50 ou similar)	ORSE	un	2,00000000	R$ 23,00	R$ 46,00
I01319	Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (philips ref. son 400w ou similar)	ORSE	un	2,00000000	R$ 47,50	R$ 95,00
I08673	Luminária c/ 02 pétalas c/ alojamento p/ equip., em ch. de alumínio, pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/ fixação em poste reto c/ 02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.543,98	R$ 1.543,98
I01922	Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w - interno	ORSE	un	2,00000000	R$ 110,00	R$ 220,00
					TOTAL Material:	R$ 1.904,98

VALOR:	**1.904,98**

4.2. S04429 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	R$ 11,64	R$ 8,96
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	R$ 142,19	R$ 91,00
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	R$ 8,38	R$ 4,02
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado. Rev 01_06/2026	ORSE	m3	0,03800000	R$ 1.050,53	R$ 39,92
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	R$ 62,06	R$ 7,76
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	R$ 101,89	R$ 31,18
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	R$ 46,66	R$ 22,40
					TOTAL Serviço:	R$ 205,24

VALOR:	**205,23**

4.3. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 4,65	R$ 5,11
					TOTAL Material:	R$ 5,11

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 25,45	R$ 2,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 30,55	R$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 10,19	R$ 10,19
					TOTAL Serviço:	R$ 10,19
					VALOR:	**20,39**

4.4. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 3,50	R$ 4,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,46	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 4,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 25,45	R$ 0,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 30,55	R$ 0,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,61
					VALOR:	**6,03**

4.5. INS-41970319 BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-41970319	BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM	Composições	UND	1,00000000	R$ 70,00	R$ 70,00
					TOTAL Material:	R$ 70,00
					VALOR:	**70,00**

4.6. INS-79897688 FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-79897688	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M	Composições	M	1,00000000	R$ 75,14	R$ 75,14
					TOTAL Material:	R$ 75,14
					VALOR:	**75,14**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 000.000.000-00
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

4.7. S13678 Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,83	R$ 3,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,98	R$ 3,98
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I14486	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive lâmpada	ORSE	un	1,00000000	R$ 63,80	R$ 63,80
I14487	Lâmpada LED g9 halopin 60w 127V	ORSE	un	1,00000000	R$ 3,85	R$ 3,85
					TOTAL Material:	R$ 67,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 24,37	R$ 24,37
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 16,71	R$ 16,71
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 41,08
					VALOR:	**116,52**

5.1. S13805 Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	1,18000000	R$ 3,98	R$ 4,70
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	R$ 3,98	R$ 0,92
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,62

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,80000000	R$ 3,52	R$ 2,82
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	R$ 51,33	R$ 2,57
I14612	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	ORSE	un	1,00000000	R$ 150,00	R$ 150,00
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,20500000	R$ 192,85	R$ 39,53
					TOTAL Material:	R$ 194,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	1,18000000	R$ 21,74	R$ 25,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,23000000	R$ 16,71	R$ 3,84
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 29,49
					VALOR:	**230,03**

5.2. S13842 Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	1,18000000	R$ 3,98	R$ 4,70
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	R$ 3,98	R$ 0,92
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,62

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,80000000	R$ 3,52	R$ 2,82
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	R$ 51,33	R$ 2,57
I14639	Planta - Palmeira carpentaria acuminata h=3,00m	ORSE	un	1,00000000	R$ 600,00	R$ 600,00
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,20500000	R$ 192,85	R$ 39,53
					TOTAL Material:	R$ 644,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	1,18000000	R$ 21,74	R$ 25,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,23000000	R$ 16,71	R$ 3,84
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 29,49
					VALOR:	**680,03**

5.3. S13675 Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,98	R$ 0,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,98	R$ 0,36
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,07400000	R$ 3,52	R$ 0,26
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 51,33	R$ 0,26
I14483	Planta - Dionella (Dianella tasmanica)	ORSE	un	1,00000000	R$ 16,00	R$ 16,00
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,03200000	R$ 192,85	R$ 6,17
					TOTAL Material:	R$ 22,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 21,74	R$ 1,96
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 16,71	R$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,46
					VALOR:	**26,86**

5.4. S13680 Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,98	R$ 0,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,98	R$ 0,36
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,07400000	R$ 3,52	R$ 0,26
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 51,33	R$ 0,26
I14482	Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque")	ORSE	un	1,00000000	R$ 25,00	R$ 25,00
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,03200000	R$ 192,85	R$ 6,17

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.693.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

TOTAL Material:	R$ 31,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 21,74	R$ 1,96
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 16,71	R$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,46

VALOR:	**35,86**

5.5. S13674 Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,98	R$ 0,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,98	R$ 0,36
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,07400000	R$ 3,52	R$ 0,26
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 51,33	R$ 0,26
I14481	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum)	ORSE	un	1,00000000	R$ 55,00	R$ 55,00
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,03200000	R$ 192,85	R$ 6,17
					TOTAL Material:	R$ 61,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 21,74	R$ 1,96
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 16,71	R$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,46

VALOR:	**65,86**

5.6. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,08000000	R$ 3,98	R$ 0,32
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R$ 3,98	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,10000000	R$ 3,52	R$ 0,35
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 51,33	R$ 0,26
I11005	Grama esmeralda em placas	ORSE	m2	1,00000000	R$ 22,00	R$ 22,00
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,08000000	R$ 192,85	R$ 15,43
					TOTAL Material:	R$ 38,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,08000000	R$ 21,74	R$ 1,74
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R$ 16,71	R$ 1,34

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 008.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,08
VALOR:	**41,76**

6.1. CUC 03 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (UN)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	2,04000000	R$ 27,64	R$ 56,39
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,40000000	R$ 148,55	R$ 59,42
				TOTAL SERVIÇOS:	**R$ 115,81**

Custo Direto Total:	R$ 115,8100
VALOR:	**115,81**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº. 161.036.337-0
Fiscal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	570,00	R$ 92,84	**R$ 52.918,80**	**13,54%**	**13,54%**	A
COM-53544862	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	Composição	Serviço	UN	3,00	R$ 16.500,00	**R$ 49.500,00**	**12,66%**	**26,20%**	A
S02215	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	ORSE	Serviço	m2	324,00	R$ 144,93	**R$ 46.957,32**	**12,01%**	**38,21%**	A
S04358	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito	ORSE	Serviço	m3	321,30	R$ 139,24	**R$ 44.737,81**	**11,44%**	**49,65%**	A
S13674	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	400,00	R$ 82,33	**R$ 32.932,00**	**8,42%**	**58,07%**	B
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	Serviço	M2	250,00	R$ 121,96	**R$ 30.490,00**	**7,80%**	**65,87%**	B
S13675	Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	900,00	R$ 33,58	**R$ 30.222,00**	**7,73%**	**73,60%**	B
S08386	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar,completa	ORSE	Serviço	un	5,00	R$ 2.381,23	**R$ 11.906,15**	**3,05%**	**76,65%**	B
COM-10026398	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	Composição	Serviço	UN	3,00	R$ 3.937,78	**R$ 11.813,34**	**3,02%**	**79,67%**	B
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	250,00	R$ 44,15	**R$ 11.037,50**	**2,82%**	**82,49%**	C
COM-71907014	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOSCERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROSHORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTASDE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA MEDIA)-SEM TELA	Composição	Serviço	M2	126,85	R$ 67,79	**R$ 8.599,16**	**2,20%**	**84,69%**	C
INS-41970319	BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM	Composição	Material	UND	90,00	R$ 87,50	**R$ 7.875,00**	**2,01%**	**86,71%**	C
COM-48993292	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	Composição	Serviço	UN	3,00	R$ 2.410,63	**R$ 7.231,89**	**1,85%**	**88,56%**	C
S12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	m2	154,00	R$ 44,34	**R$ 6.828,36**	**1,75%**	**90,30%**	C
S13842	Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	8,00	R$ 850,04	**R$ 6.800,32**	**1,74%**	**92,04%**	C
S10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	m2	100,00	R$ 52,20	**R$ 5.220,00**	**1,34%**	**93,38%**	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	645,00	R$ 7,54	**R$ 4.863,30**	**1,24%**	**94,62%**	C
INS-79897688	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M	Composição	Material	M	42,42	R$ 93,93	**R$ 3.984,51**	**1,02%**	**95,64%**	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	150,00	R$ 25,49	**R$ 3.823,50**	**0,98%**	**96,62%**	C

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-26368573	Banco de concreto em alvenaria de bloco deitado, assento em concreto armado, sem encosto, revestimento ripado de madeira.	Composição	Serviço	M	20,61	R$ 183,45	**R$ 3.780,90**	**0,97%**	**97,58%**	C
COM-15514181	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	Composição	Serviço	UN	3,00	R$ 1.068,75	**R$ 3.206,25**	**0,82%**	**98,40%**	C
S13678	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	ORSE	Serviço	un	14,00	R$ 145,65	**R$ 2.039,10**	**0,52%**	**98,93%**	C
S13805	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	6,00	R$ 287,54	**R$ 1.725,24**	**0,44%**	**99,37%**	C
S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	Serviço	un	5,00	R$ 256,54	**R$ 1.282,70**	**0,33%**	**99,70%**	C
COMP 02 - PJM	LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA	Composição	Geral	m²	1.139,00	R$ 0,84	**R$ 956,76**	**0,24%**	**99,94%**	C
CUC 03	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Composição	Geral	UN	1,00	R$ 144,76	**R$ 144,76**	**0,04%**	**99,98%**	C
S13680	Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 44,83	**R$ 89,66**	**0,02%**	**100,00%**	C

Subtotal até 100,00%% **R$ 390.966,33**

Outros **R$ 0,00**

Valor total do Orçamento **R$ 390.966,33**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA/ 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	Serviços Preliminares	R$ 72.708,24	100,00 %		**100,00 %**
			R$ 72.708,24		**R$ 72.708,24**
2	Movimentação de Terra	R$ 53.336,97	100,00 %		**100,00 %**
			R$ 53.336,97		**R$ 53.336,97**
3	Pavimentação/Revestimentos	R$ 152.012,88	70,00 %	30,00 %	**100,00 %**
			R$ 106.409,02	R$ 45.603,86	**R$ 152.012,88**
4	Instalações Elétricas	R$ 35.774,26		100,00 %	**100,00 %**
				R$ 35.774,26	**R$ 35.774,26**
5	Arborização	R$ 75.275,28		100,00 %	**100,00 %**
				R$ 75.275,28	**R$ 75.275,28**
6	Diversos	R$ 144,76		100,00 %	**100,00 %**
				R$ 144,76	**R$ 144,76**
		R$ 389.252,39	**R$ 232.454,23**	**R$ 156.798,16**	**R$ 389.252,39**
			R$ 232.454,23	**R$ 389.252,39**	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 090.693.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
L	Lucro	8,67%
	TOTAL	**8,67%**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R+G+S	Riscos+Garantia+seguros	2,07%
	TOTAL	**7,30%**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
CPRB	CPRB 0% - Regime Não Desonerado	0,00%
	TOTAL	**6,65%**

BDI = 25,00%

$$\frac{(1+AC+R+G+S)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.869.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**45,39%**	**16,99%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	**12,19%**	**9,35%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	**17,13%**	**6,58%**

A + B + C + D = 111,51% 69,72%

· Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
· CPF: 064.683.064-29
· CREA: 161036337O
·

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	**18,29%**	**7,38%**

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.669.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jonatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
TRIUNFO
Um novo tempo!

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma Praça Casa da Memória
LOCAL:	Rua 7 de Setembro, Centro, Triunfo-PB
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Triunfo/PB

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	0,00%
B2	Feriados	4,28%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B4	13º Salário	11,13%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,21%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,67%	9,46%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**49,97%**	**19,10%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,74%	5,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,08%	1,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,57%	0,42%
	TOTAL	**12,43%**	**9,28%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	18,39%	7,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
	TOTAL	**18,99%**	**7,48%**

A + B + C + D = 118,19% 72,66%

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 090.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Fiscal de Obras