

Planilha Orçamentária Sintética

Unidade: REFORMA DA UBS BARRA DO VIEIRA

R\$ 112.834,05

Local da Obra: SÍTIO BARRA DO VIEIRA, S/N, DESTERRO/ PB - 58695-000

Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Mês de referência: MAIO - 2025 | Desonerado

PO Sintética

Item	Descrição		Total	PARCIAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	R\$	-	0,00%
2	SERVICOS PRELIMINARES DA REFORMA - SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	R\$	-	0,00%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS- SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	R\$	-	0,00%
4	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$	18.692,74	17%
5	FUNDAÇÕES GERAIS - SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	R\$	-	0,00%
6	SUPERESTRUTURAS	R\$	9.662,85	8,56%
7	ALVENARIA GERAIS E FECHAMENTOS	R\$	968,17	0,86%
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS E PINTURAS GERAIS	R\$	21.494,29	19,05%
9	PAVIMENTAÇÃO/ PISO ESPECIAIS E CIMENTADOS	R\$	7.985,56	7,08%
10	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	10.199,56	9,04%
11	ESQUADRIAS EM GERAIS	R\$	6.908,70	6,12%
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$	1.926,10	1,71%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	18.939,11	16,78%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	11.221,12	9,94%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$	4.352,02	3,86%
16	CALAFETE / LIMPEZA	R\$	483,83	0,43%

LEGENDA:

ITENS EXECUTADOS/LICITAÇÃO ANTERIOR

ASSINATURA(S) DO(S) ORÇAMENTISTA(S)	R\$	112.834,05	100,00%
-------------------------------------	-----	------------	---------

Documento assinado digitalmente



ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES

Data: 21/04/2026 10:58:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsáveis: ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES - CREA 16200954

Contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Projeto: REFORMA DA UBS BARRA DO VIEIRA

Planilha Orçamentária Analítica

Unidade: REFORMA DA UBS BARRA DO VIEIRA

#VALOR!

Local da obra/serviço: SÍTIO BARRA DO VIEIRA, S/N, DESTERRO/ PB - 58695-000

Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Mês de referência: MAIO - 2025 | Desonerado

Item	Descrição	Und	Qtd	M/S	C. Unit	BDI	P. Unit	P. Total	Fonte/ Referência
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR							Subtotal: R\$ -	
2	SERVICIOS PRELIMINARES DA REFORMA - SERVIÇO EXECUTADO/ LICITAÇÃO ANTERIOR							Subtotal: R\$ -	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SERVIÇO EXECUTADO/ LICITAÇÃO ANTERIOR							Subtotal: R\$ -	
4	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							Subtotal: R\$ 18.692,74	
4.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	4,56	S	R\$ 22,28	24,01%	R\$ 27,63	R\$ 125,85	SINAPI / 93382
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	45,55	S	R\$ 67,49	24,01%	R\$ 83,69	R\$ 3.812,07	SINAPI / 92397
4.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, BASE ENTERRADA=1,80M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BASE EM CONCRETO 20MPA (0,60X0,60X1,80), TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), LUMINÁRIA EM LED DE 100 W E RELÉ FOTOELETRICO INSTALADO	UN	3,00	S	R\$ 2.535,31	24,01%	R\$ 3.144,12	R\$ 9.432,36	CPU.URB / 4
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	81,00	S	R\$ 36,66	24,01%	R\$ 45,46	R\$ 3.682,26	SINAPI / 94273
4.5	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	UN	1,00	S	R\$ 1.322,60	24,01%	R\$ 1.640,20	R\$ 1.640,20	SINAPI / 103307
5	FUNDAÇÕES GERAIS - SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR							Subtotal: R\$ -	
6	SUPERESTRUTURAS							Subtotal: R\$ 9.662,85	
6.3	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M3	2,87	S	R\$ 2.432,12	24,01%	R\$ 3.016,15	R\$ 8.643,07	SETOP-S / ED-48336
6.4	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_ 11/2020	M2	4,73	S	R\$ 173,86	24,01%	R\$ 215,60	R\$ 1.019,78	SINAPI / 101963
7	ALVENARIA GERAIS E FECHAMENTOS							Subtotal: R\$ 968,17	
7.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	12,99	S	R\$ 48,62	24,01%	R\$ 60,29	R\$ 631,57	SINAPI / 105024
7.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	7,20	S	R\$ 37,70	24,01%	R\$ 46,75	R\$ 336,60	SINAPI / 105030
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS E PINTURAS GERAIS							Subtotal: R\$ 21.494,29	
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	375,21	S	R\$ 3,91	24,01%	R\$ 4,84	R\$ 1.816,01	SINAPI / 87879
8.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	70,08	S	R\$ 25,65	24,01%	R\$ 31,80	R\$ 2.228,54	SINAPI / 87545
8.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	305,13	S	R\$ 20,44	24,01%	R\$ 25,34	R\$ 7.731,99	SINAPI / 104958
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023 PE	M2	70,08	S	R\$ 60,88	24,01%	R\$ 75,49	R\$ 5.290,33	SINAPI / 87265
8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	305,13	S	R\$ 3,52	24,01%	R\$ 4,36	R\$ 1.330,36	SINAPI / 88485
8.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	305,13	S	R\$ 8,19	24,01%	R\$ 10,15	R\$ 3.097,06	SINAPI / 104641
9	PAVIMENTAÇÃO/ PISO ESPECIAIS E CIMENTADOS							Subtotal: R\$ 7.985,56	
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	M2	51,46	S	R\$ 0,60	24,01%	R\$ 0,74	R\$ 38,08	SINAPI / 97084
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	M2	51,46	S	R\$ 48,04	24,01%	R\$ 59,57	R\$ 3.065,47	SINAPI / 87745
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023 PE	M2	51,46	S	R\$ 76,50	24,01%	R\$ 94,87	R\$ 4.882,01	SINAPI / 87256
10	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES							Subtotal: R\$ 10.199,56	
10.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	79,97	S	R\$ 44,94	24,01%	R\$ 55,73	R\$ 4.456,72	SINAPI / 92580
10.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	79,97	S	R\$ 38,52	24,01%	R\$ 47,77	R\$ 3.820,16	SINAPI / 94201
10.3	FORMA METÁLICA PARA ESTRUTURAS (PILARES E VIGAS) - REV. 01	M2	7,03	S	R\$ 220,48	24,01%	R\$ 273,42	R\$ 1.922,68	ORSE / 10194
11	ESQUADRIAS EM GERAIS							Subtotal: R\$ 6.908,70	
11.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	3,06	S	R\$ 356,20	24,01%	R\$ 441,73	R\$ 1.351,69	SINAPI / 94570
11.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	1,08	S	R\$ 669,53	24,01%	R\$ 830,30	R\$ 896,72	SINAPI / 94569
11.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	3,00	S	R\$ 756,70	24,01%	R\$ 938,41	R\$ 2.815,23	SINAPI / 90796
11.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	2,00	S	R\$ 743,90	24,01%	R\$ 922,53	R\$ 1.845,06	SINAPI / 90794
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							Subtotal: R\$ 1.926,10	
12.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020	M	5,10	S	R\$ 91,98	24,01%	R\$ 114,06	R\$ 581,70	SINAPI / 98695
12.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_ 02/2023	M	72,16	S	R\$ 7,83	24,01%	R\$ 9,71	R\$ 700,63	SINAPI / 88648
12.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	4,20	S	R\$ 123,60	24,01%	R\$ 153,28	R\$ 643,77	SINAPI / 101965
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							Subtotal: R\$ 18.939,11	
13.1	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	S	R\$ 1.896,53	24,01%	R\$ 2.351,95	R\$ 2.351,95	SINAPI / 43978
13.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	3,00	S	R\$ 116,10	24,01%	R\$ 143,97	R\$ 431,91	ORSE-S / 1200
13.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	UN	1,00	S	R\$ 150,18	24,01%	R\$ 186,24	R\$ 186,24	ORSE-S / 8342
13.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00	S	R\$ 99,49	24,01%	R\$ 123,38	R\$ 246,76	ORSE-S / 1683

Item	Descrição	Und	Qtd	M/S	C. Unit	BDI	P. Unit	P. Total	Fonte/ Referência
13.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2,00	S	R\$ 109,09	24,01%	R\$ 135,28	R\$ 270,56	ORSE-S / 1678
13.6	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	UN	1,00	S	R\$ 177,98	24,01%	R\$ 220,71	R\$ 220,71	ORSE-S / 8260
13.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	S	R\$ 403,91	24,01%	R\$ 500,90	R\$ 3.005,40	SINAPI / 97906
13.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	S	R\$ 4.411,81	24,01%	R\$ 5.471,24	R\$ 5.471,24	SINAPI / 98083
13.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	S	R\$ 5.446,46	24,01%	R\$ 6.754,34	R\$ 6.754,34	SINAPI / 98100
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						Subtotal: R\$	11.221,12	
14.1	POSTE COM MEDIDOR COMPLETO, COM DISJUNTOR E HASTE DE TERRA	UN	1,00	S	R\$ 1.736,01	24,01%	R\$ 2.152,88	R\$ 2.152,88	SEINFRA/CE / C2090
14.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 27/36 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, EM PVC ANTICHAMAS	UN	1,00	S	R\$ 950,92	24,01%	R\$ 1.179,26	R\$ 1.179,26	ORSE-S / 12242
14.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO E INTERRUPTOR, INCLUSO FIAÇÃO, ELETRODUTO E RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	S	R\$ 525,44	24,01%	R\$ 651,61	R\$ 4.561,27	SCO / IT 24.20.0200
14.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	S	R\$ 24,40	24,01%	R\$ 30,25	R\$ 211,75	SINAPI / 103782
14.5	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, COM FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12)	PT	7,00	S	R\$ 293,33	24,01%	R\$ 363,76	R\$ 2.546,32	ORSE / 13519
14.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	S	R\$ 229,67	24,01%	R\$ 284,82	R\$ 569,64	SINAPI / 97882
15	LOUÇAS E METAIS						Subtotal: R\$	4.352,02	
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	S	R\$ 811,82	24,01%	R\$ 1.006,76	R\$ 2.013,52	SINAPI / 95472
15.2	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	S	R\$ 1.059,60	24,01%	R\$ 1.314,04	R\$ 1.314,04	SINAPI / 93441
15.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	S	R\$ 826,09	24,01%	R\$ 1.024,46	R\$ 1.024,46	SINAPI / 86941
16	CALAFETE / LIMPEZA						Subtotal: R\$	483,83	
16.1	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	3,00	S	R\$ 5,02	24,01%	R\$ 6,22	R\$ 18,66	SINAPI / 99818
16.2	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	0,90	S	R\$ 14,68	24,01%	R\$ 18,20	R\$ 16,38	SINAPI / 99819
16.3	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	4,14	S	R\$ 2,74	24,01%	R\$ 3,39	R\$ 14,03	SINAPI / 99821
16.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	51,46	S	R\$ 4,70	24,01%	R\$ 5,82	R\$ 299,49	SINAPI / 99804
16.5	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	10,50	S	R\$ 0,87	24,01%	R\$ 1,07	R\$ 11,23	SINAPI / 99822
16.6	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	70,08	S	R\$ 1,43	24,01%	R\$ 1,77	R\$ 124,04	SINAPI / 99807
							Valor Total: R\$	112.834,05	

ASSINATURA(S) DO(S) ORÇAMENTISTA(S)

Responsáveis: ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES - CREA 16200954

Contratada = PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Documento assinado digitalmente



ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES

Data: 21/04/2026 10:58:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Projeto: REFORMA DA UBS BARRA DO VIEIRA

Cronograma Físico-Financeiro

Unidade: REFORMA DA UBS BARRA DO VIEIRA

Local da obra/serviço: SÍTIO BARRA DO VIEIRA, S/N, DESTERRO/ PB - 58695-000

R\$ 112.834,05


Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		Mês 3	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	SERVICOS PRELIMINARES DA REFORMA- SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS- SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	80,00%	R\$ 14.954,19	20,00%	R\$ 3.738,55		R\$ -
5	FUNDAÇÕES GERAIS- SERVIÇO EXECUTADO/LICITAÇÃO ANTERIOR	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	SUPERESTRUTURAS	50,00%	R\$ 4.831,43	20,00%	R\$ 1.932,57	30,00%	R\$ 2.898,86
7	ALVENARIA GERAIS E FECHAMENTOS	100,00%	R\$ 968,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS E PINTURAS GERAIS	15,00%	R\$ 3.224,14	30,00%	R\$ 6.448,29	55,00%	R\$ 11.821,86
9	PAVIMENTAÇÃO/ PISO ESPECIAIS E CIMENTADOS		R\$ -	60,00%	R\$ 4.791,34	40,00%	R\$ 3.194,22
10	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES		R\$ -	30,00%	R\$ 3.059,87	70,00%	R\$ 7.139,69
11	ESQUADRIAS EM GERAIS		R\$ -	25,00%	R\$ 1.727,18	75,00%	R\$ 5.181,53
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		R\$ -	10,00%	R\$ 192,61	90,00%	R\$ 1.733,49
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ -	50,00%	R\$ 9.469,56	50,00%	R\$ 9.469,56
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	50,00%	R\$ 5.610,56	50,00%	R\$ 5.610,56
15	LOUÇAS E METAIS		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.352,02
16	CALAFETE / LIMPEZA		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 483,83
-	Total Mensal (%):		21,25%		32,77%		45,98%
--	Total Mensal (R\$):		R\$ 23.977,93		R\$ 36.970,51		R\$ 51.885,61
---	Total Acumulado (%):		21,25%		54,02%		100,00%
----	Total Acumulado (R\$):		R\$ 23.977,93		R\$ 60.948,44		R\$ 112.834,05

ASSINATURA(S) DO(S) ORÇAMENTISTA(S)

Documento assinado digitalmente

 ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES
Data: 21/04/2026 10:58:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsáveis: ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES - CREA 16200954

Contratada = PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO			
Nome da Obra	REFORMA DA UBS BARRA DO VIEIRA			
Município da Obra	Desterro / PB			
Tipo de Obra	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
Contribuição Previdenciária	DESONERADO			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:				50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):				5,00%
Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI. Acórdão TCU 2622/2013		
		Min	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	3	3	4	5,5
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,8	0,8	0,8	1
(R) - Risco	0,97	0,97	1,27	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	0,59	0,59	1,23	1,39
(L) - Lucro	6,2	6,16	7,4	8,96
(I) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I) - COFINS	3	3	3	3
(I) - ISS	2,5	2	2	5
(I) - Contrib. Previdenciária	3,6	< ---- Valor fixo, aplicado se desonerado.		

BDI Adotado (Padrão TCU):

24,01%

Dentro dos Limites do valor do BDI. Acórdão TCU 2622/2013

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de Desterro / PB, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador LascolSI Engenharia.

Documento assinado digitalmente



ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES
Data: 21/04/2026 10:58:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>