


		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB (SEM LABORATÓRIO E SALA GOOGLE)			DATA : 12/09/2025	BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	COMPLEXO EDUCACIONAL IVANI SOARES LAVOR, LOCALIZADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PARAÍBA.			FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	3.067,35	R\$ 120,23	R\$ 368.787,49	5,53	5,53	A
S02376	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	ORSE	Serviço	m2	937,37	R\$ 384,73	R\$ 360.634,36	5,40	10,93	A
COMP-1110	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA E LANÇAMENTO COM BALDE, INCLUSIVE ADENSAMENTO	PRÓPRIA	Serviço	M3	95,46	R\$ 2.971,10	R\$ 283.621,21	4,25	15,18	A
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	5.761,59	R\$ 47,03	R\$ 270.967,58	4,06	19,24	A
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	317,45	R\$ 683,89	R\$ 217.100,88	3,25	22,49	A
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	1.999,32	R\$ 101,99	R\$ 203.910,65	3,06	25,55	A
COMP-1111	CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA E LANÇAMENTO COM BALDE, INCLUSIVE ADENSAMENTO	PRÓPRIA	Serviço	M3	64,08	R\$ 2.971,10	R\$ 190.388,09	2,85	28,40	A
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.461,86	R\$ 126,46	R\$ 184.866,82	2,77	31,17	A
205207	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO, FORNECIMENTO E APLICACAO (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	1.268,21	R\$ 90,64	R\$ 114.950,55	1,72	32,89	A
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.695,38	R\$ 65,74	R\$ 111.454,28	1,67	34,56	A
S12726	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, ondulada, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	Serviço	m2	704,00	R\$ 157,01	R\$ 110.535,04	1,66	36,22	A
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.999,32	R\$ 52,03	R\$ 104.024,62	1,56	37,78	A
COM-SAP01	CONCRETO ARMADO (PREPARO, LANÇAMENTO E ACABAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	PRÓPRIA	Serviço	M3	56,10	R\$ 1.832,53	R\$ 102.804,93	1,54	39,32	A
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	800,30	R\$ 124,85	R\$ 99.917,46	1,50	40,82	A
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	102,63	R\$ 972,31	R\$ 99.788,18	1,50	42,31	A
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1.169,50	R\$ 84,41	R\$ 98.717,50	1,48	43,79	A
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	898,34	R\$ 101,14	R\$ 90.858,11	1,36	45,15	A
COM-12959347	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	Serviço	MES	24,00	R\$ 3.713,94	R\$ 89.134,56	1,34	46,49	A
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	812,20	R\$ 101,34	R\$ 82.308,35	1,23	47,72	A
199104	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO H=10CM, COM LONA PLASTICA PRETA E TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, MALHA 10X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO** (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	561,60	R\$ 144,11	R\$ 80.932,18	1,21	48,93	A
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	386,50	R\$ 201,89	R\$ 78.030,49	1,17	50,10	B
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	2.190,90	R\$ 34,98	R\$ 76.637,68	1,15	51,25	B
COM-80334881	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE PESSOAL	PRÓPRIA	Serviço	MES	24,00	R\$ 2.996,65	R\$ 71.919,60	1,08	52,33	B
COM-07375996	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	PRÓPRIA	Serviço	UND	24,00	R\$ 2.996,65	R\$ 71.919,60	1,08	53,41	B
INS-29638765	VIGA PRE MOLDADA MV2A, SECAO MINIMA (0,20) H=1,13 C/ 22,00M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	6,00	R\$ 11.930,29	R\$ 71.581,74	1,07	54,48	B

103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	552,19	R\$ 120,99	R\$ 66.809,47	1,00	55,48	B
COM-12214134	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSOES MINIMAS 45 X 45 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO COM EPOXI (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	505,53	R\$ 129,26	R\$ 65.344,81	0,98	56,46	B
COMP-1112	CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA OMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	Serviço	M3	32,80	R\$ 1.960,44	R\$ 64.302,43	0,96	57,42	B
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	721,65	R\$ 87,38	R\$ 63.057,78	0,94	58,37	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	9.320,00	R\$ 6,04	R\$ 56.292,80	0,84	59,21	B
CO-77	BARRAÇÃO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE	PRÓPRIA	Serviço	M2	60,00	R\$ 922,46	R\$ 55.347,60	0,83	60,04	B
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M2	263,27	R\$ 207,65	R\$ 54.668,02	0,82	60,86	B
COM-86115547	CALÇADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVAÇÃO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS FORNECIMENTO E CONSTRUCAO (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	442,62	R\$ 120,84	R\$ 53.486,20	0,80	61,66	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.911,68	R\$ 16,59	R\$ 48.304,77	0,72	62,39	B
237374	CAIXA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ ENTERRADA INSPEÇÃO/GORDURA/PASSAGEM, COM 0,60M X 0,60M X 0,60M, CHAPISCADO E REBOCADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	PRÓPRIA	Serviço	UN	44,00	R\$ 1.095,85	R\$ 48.217,40	0,72	63,11	B
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	7.315,98	R\$ 5,79	R\$ 42.359,52	0,63	63,74	B
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	561,60	R\$ 75,38	R\$ 42.333,41	0,63	64,38	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	338,43	R\$ 115,15	R\$ 38.970,21	0,58	64,96	B
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	73,20	R\$ 518,36	R\$ 37.943,95	0,57	65,53	B
INS-23836797	PILAR PREMOLDADO LATERAL ROTULADO COM MISULA, SECAO MINIMA (0,20X0,50X8,70)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	12,00	R\$ 3.146,93	R\$ 37.763,16	0,57	66,10	B
91795	INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	428,55	R\$ 83,84	R\$ 35.929,63	0,54	66,63	B
INS-88038480	GRADIL NYLFOR 3D OU SIMILAR C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 3,20M	PRÓPRIA	Geral	M2	64,47	R\$ 554,45	R\$ 35.745,39	0,54	67,17	B
INS-20197890	VIGA TERCAS VT-18, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	M	512,00	R\$ 68,78	R\$ 35.215,36	0,53	67,70	B
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	1.491,00	R\$ 23,00	R\$ 34.293,00	0,51	68,21	B
COM-87275297	PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA (TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOIS. (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	1.205,36	R\$ 28,16	R\$ 33.942,94	0,51	68,72	B
100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	154,57	R\$ 214,94	R\$ 33.223,28	0,50	69,22	B
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.400,00	R\$ 22,83	R\$ 31.962,00	0,48	69,70	B
202367	LUMINARIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	PRÓPRIA	Serviço	UN	156,00	R\$ 201,31	R\$ 31.404,36	0,47	70,17	B
102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 31.208,03	R\$ 31.208,03	0,47	70,63	B
INS-90402738	QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EMLAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* (UN)	PRÓPRIA	Material	UN	19,00	R\$ 1.625,95	R\$ 30.893,05	0,46	71,10	B
105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 3.088,55	R\$ 30.885,50	0,46	71,56	B
92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 2.513,64	R\$ 30.163,68	0,45	72,01	B
S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	Serviço	m2	1.215,35	R\$ 24,35	R\$ 29.593,77	0,44	72,46	B
S00077	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	Serviço	m3	125,96	R\$ 223,28	R\$ 28.124,35	0,42	72,88	B

102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	36,00	R\$ 781,18	R\$ 28.122,48	0,42	73,30	B
178292	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE MACICA COM FCK>= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ESCORAMENTO EM MADEIRA*	PRÓPRIA	Serviço	M3	7,27	R\$ 3.859,84	R\$ 28.061,04	0,42	73,72	B
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	205,00	R\$ 135,19	R\$ 27.713,95	0,42	74,13	B
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	684,00	R\$ 39,80	R\$ 27.223,20	0,41	74,54	B
0574080	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 15.000L - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 13.602,69	R\$ 27.205,38	0,41	74,95	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	435,91	R\$ 62,30	R\$ 27.157,19	0,41	75,36	B
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	350,00	R\$ 76,68	R\$ 26.838,00	0,40	75,76	B
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	262,67	R\$ 101,50	R\$ 26.661,01	0,40	76,16	B
107938	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	Material	m	29,10	R\$ 865,41	R\$ 25.183,43	0,38	76,54	B
COMP-PROP-001	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE PISO SEM ESCORAMENTO , COM FCK>= 25MPA, PREPARO EM BETONEIRA 400L, LANCAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)	PRÓPRIA	Serviço	M3	13,25	R\$ 1.898,65	R\$ 25.157,11	0,38	76,91	B
S13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	ORSE	Serviço	m2	32,91	R\$ 751,43	R\$ 24.729,56	0,37	77,28	B
S10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	ORSE	Serviço	m2	139,77	R\$ 169,09	R\$ 23.633,71	0,35	77,64	B
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	4.613,83	R\$ 5,10	R\$ 23.530,53	0,35	77,99	B
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	340,83	R\$ 67,96	R\$ 23.162,81	0,35	78,34	B
96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	700,00	R\$ 32,23	R\$ 22.561,00	0,34	78,68	B
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	776,85	R\$ 28,95	R\$ 22.489,81	0,34	79,01	B
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	612,00	R\$ 35,86	R\$ 21.946,32	0,33	79,34	B
92598	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 2.691,23	R\$ 21.529,84	0,32	79,66	B
S13765	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev_10/2024	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 2.151,04	R\$ 21.510,40	0,32	79,99	B
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	Serviço	M2	364,57	R\$ 57,71	R\$ 21.039,33	0,32	80,30	C
COM-81148989	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, 40 MM 1 1/4", INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Serviço	M	453,00	R\$ 46,31	R\$ 20.978,43	0,31	80,62	C
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_FE	SINAPI	Serviço	M2	222,56	R\$ 93,79	R\$ 20.873,90	0,31	80,93	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	2.200,00	R\$ 9,40	R\$ 20.680,00	0,31	81,24	C
92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 1.857,79	R\$ 20.435,69	0,31	81,54	C
COM-1020	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA), INCLUSIVE A INSTALACAO DO DRENO*	PRÓPRIA	Serviço	UN	39,00	R\$ 521,70	R\$ 20.346,30	0,30	81,85	C
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 2.002,91	R\$ 20.029,10	0,30	82,15	C
COM-93328163	CONJUNTO CAIXA D'AGUA POLIETILENO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 19.790,79	R\$ 19.790,79	0,30	82,45	C
S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	Serviço	un	14,00	R\$ 1.375,00	R\$ 19.250,00	0,29	82,73	C
COM-22988794	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI-5 OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	PRÓPRIA	Serviço	M2	147,00	R\$ 128,71	R\$ 18.920,37	0,28	83,02	C
204879	PORTA MADEIRA DE LEI MACICA (0,90 X 2,10) M, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 8MM DE 0,40X0,40CM, DODRADICAS E PARAFUSOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	16,00	R\$ 1.095,34	R\$ 17.525,44	0,26	83,28	C
105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	207,50	R\$ 80,69	R\$ 16.743,18	0,25	83,53	C
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	457,21	R\$ 36,45	R\$ 16.665,30	0,25	83,78	C

100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	39,00	R\$ 412,38	R\$ 16.082,82	0,24	84,02	C
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	Material	M2	17,28	R\$ 930,58	R\$ 16.080,42	0,24	84,26	C
S13982	Porta em madeira miuracatiara, lisa, maciça, (0,90 x 2,10m), inclusive ferragens e batentes	ORSE	Serviço	un	8,00	R\$ 1.975,48	R\$ 15.803,84	0,24	84,50	C
101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 613,99	R\$ 15.349,75	0,23	84,73	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	16,20	R\$ 900,99	R\$ 14.596,04	0,22	84,95	C
COM-91704361	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO* (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	13,73	R\$ 1.048,48	R\$ 14.395,63	0,22	85,16	C
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	353,76	R\$ 39,49	R\$ 13.969,98	0,21	85,37	C
INS-23498282	PILAR PREMOLDADO TESTADA ROTULADO COM MISULA, SECAO MINIMA (0,20X0,35X8,85)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	6,00	R\$ 2.290,34	R\$ 13.742,04	0,21	85,58	C
COM-99454	SAPATA PRE MOLDADA SECAO, SECAO MINIMA (1,05X1,30)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	12,00	R\$ 1.090,69	R\$ 13.088,28	0,20	85,78	C
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	27,00	R\$ 477,91	R\$ 12.903,57	0,19	85,97	C
00004969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	SINAPI	Material	M2	13,23	R\$ 967,73	R\$ 12.803,07	0,19	86,16	C
201481	GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2" , APOIOS EM TUBOS DE 11/2" ESPACADOS A CADA 1,20M , PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO* (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	18,00	R\$ 708,55	R\$ 12.753,90	0,19	86,35	C
203166	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 120M2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	45,00	R\$ 274,08	R\$ 12.333,60	0,18	86,54	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	625,29	R\$ 19,63	R\$ 12.274,44	0,18	86,72	C
87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	290,27	R\$ 42,09	R\$ 12.217,46	0,18	86,90	C
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R\$ 705,50	R\$ 11.993,50	0,18	87,08	C
39294528	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-92 S/IT 1B, MOTOR 2 CV, TRIFASICO 220V, HM = 14 A 28 M, Q = 7,1 A 22,0 M3/H. APENAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 5.906,70	R\$ 11.813,40	0,18	87,26	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	442,26	R\$ 26,10	R\$ 11.542,99	0,17	87,43	C
02829011	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2*	PRÓPRIA	Serviço	M2	627,20	R\$ 18,19	R\$ 11.408,77	0,17	87,60	C
109357	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolo e rodízios	ORSE	Material	m2	10,80	R\$ 1.000,00	R\$ 10.800,00	0,16	87,77	C
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.000,00	R\$ 10,75	R\$ 10.750,00	0,16	87,93	C
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	174,81	R\$ 61,41	R\$ 10.735,08	0,16	88,09	C
COM-71975159	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	PRÓPRIA	Serviço	M	595,00	R\$ 17,95	R\$ 10.680,25	0,16	88,25	C
185418	PRATELEIRA EM GRANITO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA, E= 2,5CM* COM MÃO FRANCESA (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	8,90	R\$ 1.194,39	R\$ 10.630,07	0,16	88,41	C
91793	INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	140,00	R\$ 74,03	R\$ 10.364,20	0,16	88,56	C
S03212	Colchão de areia	ORSE	Serviço	m3	62,71	R\$ 164,44	R\$ 10.312,03	0,15	88,72	C
I11186S	Espelho cristal e = 4 mm	ORSE	Material	m2	16,26	R\$ 625,29	R\$ 10.167,22	0,15	88,87	C
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	157,68	R\$ 61,88	R\$ 9.757,24	0,15	89,02	C
182175	LAJE MACICA PERFURADA EM CONCRETO ARMADO COM FCK>= 30MPA, E= 10 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	16,82	R\$ 578,98	R\$ 9.738,44	0,15	89,16	C
91785	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. AF (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	286,40	R\$ 33,28	R\$ 9.531,39	0,14	89,30	C
92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 1.894,51	R\$ 9.472,55	0,14	89,45	C
207331	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,30M X 0,30M X 0,30M, SEM FUNDO, COM CAMADA DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO* (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	65,00	R\$ 141,11	R\$ 9.172,15	0,14	89,58	C
COMP-5151	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	Serviço	M2	1.701,65	R\$ 5,36	R\$ 9.120,84	0,14	89,72	C

207427	CAIXA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ ENTERRADA, PARA INCENDIO , COM 0,60M X 0,40M X 0,80M, CHAPISCADO E REBOCADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE PINTURA NA COR VERMELHA E PALAVRA "INCENDIO" NA COR BRANCA (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	9,00	R\$ 993,13	R\$ 8.938,17	0,13	89,85	C
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	103,00	R\$ 85,81	R\$ 8.838,43	0,13	89,99	C
92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.446,18	R\$ 8.677,08	0,13	90,12	C
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	142,00	R\$ 60,55	R\$ 8.598,10	0,13	90,25	C
INS-67311685	LETREIRO EM ACM NA COR A DEFINIR COM H=60CM E L=40CM	PRÓPRIA	Material	UN	35,00	R\$ 238,20	R\$ 8.337,00	0,12	90,37	C
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 83,35	R\$ 8.335,00	0,12	90,50	C
INS-44441309	VIGA PRE MOLDADA RADIER SECAO, SECAO MINIMA (0,12X0,40X5,75)MFORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	10,00	R\$ 831,51	R\$ 8.315,10	0,12	90,62	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	372,00	R\$ 22,01	R\$ 8.187,72	0,12	90,74	C
204688	CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVAÇÃO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA).** (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	15,00	R\$ 542,08	R\$ 8.131,20	0,12	90,86	C
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	Serviço	m3	110,46	R\$ 73,28	R\$ 8.094,51	0,12	90,99	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	801,75	R\$ 10,08	R\$ 8.081,64	0,12	91,11	C
94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M	302,20	R\$ 26,66	R\$ 8.056,65	0,12	91,23	C
63712818	A MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO.	PRÓPRIA	Serviço	M	9,00	R\$ 890,05	R\$ 8.010,45	0,12	91,35	C
106059	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M2	35,02	R\$ 219,71	R\$ 7.694,24	0,12	91,46	C
INS-06577229	VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO SECAO, SECAO MINIMA (0,12X0,35X5,75)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	10,00	R\$ 751,40	R\$ 7.514,00	0,11	91,58	C
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	95,46	R\$ 78,18	R\$ 7.463,06	0,11	91,69	C
208406	MOTOBOMBA MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO SH55 BPI-21, 2 1/2", MOTOR A COMBUSTAO - GASOLINA , 5,5CV. EQUIPE E INSTALAÇÃO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 7.231,25	R\$ 7.231,25	0,11	91,80	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	8.689,00	R\$ 0,83	R\$ 7.211,87	0,11	91,90	C
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 1.020,79	R\$ 7.145,53	0,11	92,01	C
207550	CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO /GORDURA / ASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,50 X0,50 X 0,50)M, REVESTIDA COM CHAPISCO E REBOCO, PISO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA TAMPA (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	15,00	R\$ 473,21	R\$ 7.098,15	0,11	92,12	C
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	100,00	R\$ 70,13	R\$ 7.013,00	0,11	92,22	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	126,83	R\$ 54,96	R\$ 6.970,58	0,10	92,33	C
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	13,04	R\$ 534,46	R\$ 6.969,36	0,10	92,43	C
S03659	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	ORSE	Serviço	un	7,00	R\$ 990,88	R\$ 6.936,16	0,10	92,54	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	157,00	R\$ 43,99	R\$ 6.906,43	0,10	92,64	C
88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	267,55	R\$ 25,75	R\$ 6.889,41	0,10	92,74	C
91788	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. AF_10/2015. (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	106,00	R\$ 64,26	R\$ 6.811,56	0,10	92,84	C
COM-43444116	204326 - PORTAO DE ABRIR EM CHAPA GALVANIZADA N 20, COM VENEZIANA FIXA E MOLDURA EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	19,20	R\$ 343,61	R\$ 6.597,31	0,10	92,94	C
775410	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	80,00	R\$ 81,88	R\$ 6.550,40	0,10	93,04	C
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	210,09	R\$ 30,66	R\$ 6.441,36	0,10	93,14	C

84907414	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	PRÓPRIA	Serviço	M	210,00	R\$ 30,06	R\$ 6.312,60	0,09	93,23	C
98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	78,31	R\$ 80,25	R\$ 6.284,38	0,09	93,33	C
INS-62882678	VIGA PRE MOLDADA RADIER TESTADA, SECAO MINIMA (0,12X0,40X4,72)MFORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	8,00	R\$ 765,93	R\$ 6.127,44	0,09	93,42	C
INS-87101709	VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO TESTADA, SECAO MINIMA (0,12X0,35X4,72)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	8,00	R\$ 735,25	R\$ 5.882,00	0,09	93,51	C
161451	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	101,00	R\$ 57,90	R\$ 5.847,90	0,09	93,59	C
COM-54604998	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC. FORNECIMENTO E INSTALACAO* (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	30,00	R\$ 193,98	R\$ 5.819,40	0,09	93,68	C
INS-95966110	SAPATA PRE MOLDADA SECAO, SECAO MINIMA (1,05X1,05)M	PRÓPRIA	Material	UN	6,00	R\$ 930,20	R\$ 5.581,20	0,08	93,77	C
91786	INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. AF	PRÓPRIA	Serviço	M	162,00	R\$ 34,25	R\$ 5.548,50	0,08	93,85	C
COM-19436294	TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20 M COM ARO DE METAL E REDE, ESTRUTURA /SUORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, D=5", H=3,05M, PISO/ ARO, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO (CJ)	PRÓPRIA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 5.507,31	R\$ 5.507,31	0,08	93,93	C
166470	CABO DE ALUMINIO NU 2 AWG CAA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	150,00	R\$ 36,66	R\$ 5.499,00	0,08	94,01	C
INS-38807449	VIGA PRE MOLDADA CINTA SECAO, SECAO MINIMA (0,10X0,30X5,70)MFORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Material	UN	10,00	R\$ 544,00	R\$ 5.440,00	0,08	94,09	C
S13408	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, aparente, com fio rigido 2,5mm² (fio 12), exclusive canaleta - Rev_01/2023	ORSE	Serviço	pt	15,00	R\$ 350,68	R\$ 5.260,20	0,08	94,17	C
00021029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 525,00	R\$ 5.250,00	0,08	94,25	C
00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5.099,70	R\$ 5.099,70	0,08	94,33	C
207480	MURETA PARA MONTAGEM DE MEDICAO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (2,20 X 2,20 X 0,45)M, INTERIOR VAZADO, COMPOSTO DE ESCAVACAO , ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO, RADIER E CINTA EM CONCRETO ARMADO, PILAR EM CONCRETO ARMADO EM CADA CANTO, CHAPISCO, REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, PINTURA EXTERNA E LAJE DE PROTECAO EM CONCRETO ARMADO. (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.087,50	R\$ 5.087,50	0,08	94,40	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	350,00	R\$ 14,25	R\$ 4.987,50	0,07	94,48	C
102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	351,00	R\$ 14,05	R\$ 4.931,55	0,07	94,55	C
98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.908,93	R\$ 4.908,93	0,07	94,63	C
103813	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90° C	ORSE	Material	m	240,00	R\$ 20,30	R\$ 4.872,00	0,07	94,70	C
COM-29260601	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1") INCLUSIVE CONEXOES (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	200,00	R\$ 24,06	R\$ 4.812,00	0,07	94,77	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 169,21	R\$ 4.737,88	0,07	94,84	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	8,00	R\$ 588,36	R\$ 4.706,88	0,07	94,91	C
INS-87942189	PORTAO/GRADE DE PROTECAO EM FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Geral	M2	16,38	R\$ 281,89	R\$ 4.617,36	0,07	94,98	C
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25. 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 509,25	R\$ 4.583,25	0,07	95,05	C
91792	INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	73,00	R\$ 62,56	R\$ 4.566,88	0,07	95,12	C
S13613	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	187,15	R\$ 23,78	R\$ 4.450,43	0,07	95,19	C
91306	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	23,00	R\$ 193,10	R\$ 4.441,30	0,07	95,25	C
94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	81,95	R\$ 53,60	R\$ 4.392,52	0,07	95,32	C
S03414	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	ORSE	Serviço	kg	25,00	R\$ 171,83	R\$ 4.295,75	0,06	95,38	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	9,00	R\$ 465,90	R\$ 4.193,10	0,06	95,45	C

182189	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN,EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.046,56	R\$ 4.186,24	0,06	95,51	C
100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	66,00	R\$ 63,30	R\$ 4.177,80	0,06	95,57	C
68821	OMANDO PARA ATE 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.175,75	R\$ 4.175,75	0,06	95,63	C
202814	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR PROFISSIONAL TRAMONTINA DRITTA PRO EM ACO INOX SCOTCH BRITE 50 X 40 X 33 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.036,15	R\$ 4.144,60	0,06	95,70	C
206267	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 5 CV, ALTURA MANOMETRICA 31 M.C.A., VAZAO 27,70 M/H, DIAMETRO DE RECALQUE 2 1/2" - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.123,98	R\$ 4.123,98	0,06	95,76	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	4,68	R\$ 879,09	R\$ 4.114,14	0,06	95,82	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 407,55	R\$ 4.075,50	0,06	95,88	C
91787	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. AF (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	103,00	R\$ 38,50	R\$ 3.965,50	0,06	95,94	C
S11776	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 3.853,40	R\$ 3.853,40	0,06	96,00	C
COM-65075801	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS , EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO	PRÓPRIA	Serviço	M2	88,73	R\$ 43,38	R\$ 3.849,11	0,06	96,06	C
S02314	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	ORSE	Serviço	m2	157,68	R\$ 24,18	R\$ 3.812,70	0,06	96,11	C
105074	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	14,00	R\$ 271,44	R\$ 3.800,16	0,06	96,17	C
114478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Material	un	43,00	R\$ 88,20	R\$ 3.792,60	0,06	96,23	C
91796	INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM , INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES AF_10/2015 (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	36,00	R\$ 102,30	R\$ 3.682,80	0,06	96,28	C
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	45,00	R\$ 81,49	R\$ 3.667,05	0,05	96,34	C
90932	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	31,27	R\$ 117,21	R\$ 3.665,16	0,05	96,39	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	253,00	R\$ 14,48	R\$ 3.663,44	0,05	96,45	C
105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	14,40	R\$ 253,69	R\$ 3.653,14	0,05	96,50	C
98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.647,40	R\$ 3.647,40	0,05	96,56	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	132,14	R\$ 27,26	R\$ 3.602,14	0,05	96,61	C
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	150,00	R\$ 23,66	R\$ 3.549,00	0,05	96,66	C
114552	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	ORSE	Material	m	32,00	R\$ 110,75	R\$ 3.544,00	0,05	96,72	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	98,93	R\$ 34,05	R\$ 3.368,57	0,05	96,77	C
205394	QUADRO DE COMANDO PARA ATE 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.355,46	R\$ 3.355,46	0,05	96,82	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	55,00	R\$ 60,69	R\$ 3.337,95	0,05	96,87	C
54030007	QUADRO ELETRICO DE ACIONAMENTO E COMANDO PARA 2 BOMBAS DE COMBATE A INCENDIO. INCLUINDO DISJUNTORES, CONTACTORES, BALIZADORES, BARRAMENTOS, TERMINAIS, CABOS E ACESSORIOS - FORN	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.331,60	R\$ 3.331,60	0,05	96,92	C
94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	61,20	R\$ 52,70	R\$ 3.225,24	0,05	96,97	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	94,00	R\$ 34,29	R\$ 3.223,26	0,05	97,01	C
2707046	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS PARA PAINEL ELETRICO - FORNECIMENTO E INST	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.217,34	R\$ 3.217,34	0,05	97,06	C
223713	PLACA DE INAUGURACAO VIDRO (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS A DEFINIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.164,34	R\$ 3.164,34	0,05	97,11	C

00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3.095,96	R\$ 3.095,96	0,05	97,16	C
182152	LAVATORIO / CUBA DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	8,00	R\$ 385,05	R\$ 3.080,40	0,05	97,20	C
19482211	QUADRO DE COMANDO PARA ATÉ 2 BOMBAS DE RECÁLQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.054,14	R\$ 3.054,14	0,05	97,25	C
102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	132,14	R\$ 22,93	R\$ 3.029,97	0,05	97,29	C
COM-28803652	CONJUNTO DE 3 MASTROS METÁLICOS, EM FERRO DE AÇO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA ÚTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA, INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.964,90	R\$ 2.964,90	0,04	97,34	C
S03641	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	ORSE	Serviço	m2	561,60	R\$ 5,23	R\$ 2.937,17	0,04	97,38	C
S11824	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 293,66	R\$ 2.936,60	0,04	97,43	C
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 486,58	R\$ 2.919,48	0,04	97,47	C
S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	Serviço	m2	200,34	R\$ 14,55	R\$ 2.914,95	0,04	97,51	C
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 161,63	R\$ 2.909,34	0,04	97,56	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	54,72	R\$ 52,53	R\$ 2.874,44	0,04	97,60	C
92642	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 257,73	R\$ 2.835,03	0,04	97,64	C
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.834,84	R\$ 2.834,84	0,04	97,68	C
109580	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	ORSE	Material	un	5,00	R\$ 564,36	R\$ 2.821,80	0,04	97,73	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	442,49	R\$ 6,34	R\$ 2.805,39	0,04	97,77	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	132,14	R\$ 21,18	R\$ 2.798,73	0,04	97,81	C
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO , EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 223,49	R\$ 2.681,88	0,04	97,85	C
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 883,64	R\$ 2.650,92	0,04	97,89	C
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	96,44	R\$ 27,41	R\$ 2.643,42	0,04	97,93	C
201755	SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (MANGOTINHOS E EXTINTORES) - SIMBOLO QUADRADO(1,00 X 1,00M), FUNDO VERMELHO (0,70 X 0,70M) E BORDA AMARELA COM 0,15 M DE LARGURA (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	22,00	R\$ 119,73	R\$ 2.634,06	0,04	97,97	C
102316	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	287,50	R\$ 9,13	R\$ 2.624,88	0,04	98,01	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 652,25	R\$ 2.609,00	0,04	98,05	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.296,69	R\$ 2.593,38	0,04	98,09	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 25,71	R\$ 2.571,00	0,04	98,13	C
185062	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R\$ 627,25	R\$ 2.509,00	0,04	98,16	C
206291	CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	122,40	R\$ 19,75	R\$ 2.417,40	0,04	98,20	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R\$ 125,21	R\$ 2.378,99	0,04	98,23	C
S01735	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 2.378,13	R\$ 2.378,13	0,04	98,27	C
INS-85343601	INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV.EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDOR. (UN)	PRÓPRIA	Material	UN	1,00	R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00	0,04	98,31	C
204926	DISPOSITIVO DR, TRIPOLAR, 25A, 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	9,00	R\$ 255,34	R\$ 2.298,06	0,03	98,34	C
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	12,96	R\$ 171,45	R\$ 2.221,99	0,03	98,37	C
S03297	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	Serviço	pt	6,00	R\$ 369,76	R\$ 2.218,56	0,03	98,41	C

92935	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 132,60	R\$ 2.121,60	0,03	98,44	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 117,09	R\$ 2.107,62	0,03	98,47	C
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	22,00	R\$ 94,15	R\$ 2.071,30	0,03	98,50	C
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	28,63	R\$ 71,94	R\$ 2.059,64	0,03	98,53	C
113515	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar	ORSE	Material	un	16,00	R\$ 128,43	R\$ 2.054,88	0,03	98,56	C
112664	Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável	ORSE	Material	un	10,00	R\$ 198,04	R\$ 1.980,40	0,03	98,59	C
112378	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	ORSE	Material	m	9,00	R\$ 218,75	R\$ 1.968,75	0,03	98,62	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 107,36	R\$ 1.932,48	0,03	98,65	C
00002619	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 76,86	R\$ 1.844,64	0,03	98,68	C
205468	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 60 MM , INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	20,00	R\$ 92,18	R\$ 1.843,60	0,03	98,71	C
113290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	ORSE	Material	un	25,00	R\$ 73,19	R\$ 1.829,75	0,03	98,73	C
108534	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80l- Verin ou similar	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 1.787,01	R\$ 1.787,01	0,03	98,76	C
162148	CUBAO EM ACO INOX AI SI 304 DE EMBUTIR, CHAPA #24 (70 X50 X 50)CM, ACABAMENTO ESCOVADO, INCLUINDO VALVULA EM INOX E SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.765,89	R\$ 1.765,89	0,03	98,79	C
S09008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1kv / 90° C	ORSE	Serviço	m	15,00	R\$ 116,56	R\$ 1.748,40	0,03	98,81	C
COM-98	PLACA DE SINALIZACAO DE (VIRE A ESQUERDA), FOTOLUMINESCENTE, 31,6X15,8 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 (COD S2), FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	46,00	R\$ 37,63	R\$ 1.730,98	0,03	98,84	C
103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 559,48	R\$ 1.678,44	0,03	98,86	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 57,49	R\$ 1.667,21	0,02	98,89	C
COM-15728155	BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM. - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 819,63	R\$ 1.639,26	0,02	98,91	C
COM-69345668	QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EMLAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.625,95	R\$ 1.625,95	0,02	98,94	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	76,00	R\$ 21,34	R\$ 1.621,84	0,02	98,96	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 131,90	R\$ 1.582,80	0,02	98,99	C
145757	ACIONADOR MANUAL MODELO AM-2 MARCA VERIN - TENSAO DE ALIMENTACAO 12-24 VCC CONSUMO EM SUPERVISAO 200M A CORRENTE DE ALARME 19MA LED VERDE DE SUPERVISAO LED VERMELHO DE ALRME, TESTE ATRAVES DE CHAVE RESET CAIXA ABS (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	10,00	R\$ 156,13	R\$ 1.561,30	0,02	99,01	C
S04330	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	ORSE	Serviço	m2	3,57	R\$ 436,83	R\$ 1.559,48	0,02	99,03	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 75,86	R\$ 1.517,20	0,02	99,06	C
98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	12,96	R\$ 113,41	R\$ 1.469,79	0,02	99,08	C
102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	36,63	R\$ 39,03	R\$ 1.429,67	0,02	99,10	C
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	45,00	R\$ 30,99	R\$ 1.394,55	0,02	99,12	C
184821	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO* (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 693,78	R\$ 1.387,56	0,02	99,14	C
COM-56934710	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.305,44	R\$ 1.305,44	0,02	99,16	C
S13739	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysostricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	9,00	R\$ 131,40	R\$ 1.182,60	0,02	99,18	C
105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	15,00	R\$ 77,90	R\$ 1.168,50	0,02	99,20	C
S00799	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 579,36	R\$ 1.158,72	0,02	99,21	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 19,24	R\$ 1.154,40	0,02	99,23	C
168225	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR DE "50 X 40 X 22" CM. COM VALVULA, E SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO* (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.145,15	R\$ 1.145,15	0,02	99,25	C

COM-97734080	PINTURA DE LOGOTIPO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGA PARA PCD (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R\$ 285,81	R\$ 1.143,24	0,02	99,26	C
COM-77	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	PRÓPRIA	Serviço	M	21,30	R\$ 53,18	R\$ 1.132,73	0,02	99,28	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 160,74	R\$ 1.125,18	0,02	99,30	C
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 277,68	R\$ 1.110,72	0,02	99,32	C
149956	CONECTOR PARA HASTE TERRA DE 5/8" DE ,TIPO GTDU (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	16,00	R\$ 68,81	R\$ 1.100,96	0,02	99,33	C
101841	Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar	ORSE	Material	un	9,00	R\$ 119,75	R\$ 1.077,75	0,02	99,35	C
COM-05249502	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA- (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	30,00	R\$ 34,56	R\$ 1.036,80	0,02	99,36	C
S12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	ORSE	Serviço	Un	1,00	R\$ 976,46	R\$ 976,46	0,01	99,38	C
105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	15,00	R\$ 63,86	R\$ 957,90	0,01	99,39	C
S07787	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 92,08	R\$ 920,80	0,01	99,41	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 61,04	R\$ 915,60	0,01	99,42	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 913,45	R\$ 913,45	0,01	99,43	C
173049	PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO DE 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R\$ 298,94	R\$ 896,82	0,01	99,45	C
00039692	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 871,19	R\$ 871,19	0,01	99,46	C
160400	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (POLIMÉRICO) CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	6,00	R\$ 142,06	R\$ 852,36	0,01	99,47	C
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R\$ 40,35	R\$ 847,35	0,01	99,49	C
101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 168,89	R\$ 844,45	0,01	99,50	C
S14085	Motor para portão até 600Kg, 1/4 de HP, 6 metros de camalheira, 127/220v (bivolt)	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 805,78	R\$ 805,78	0,01	99,51	C
91794	INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES.	PRÓPRIA	Serviço	M	10,00	R\$ 79,56	R\$ 795,60	0,01	99,52	C
201020	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO* (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 396,56	R\$ 793,12	0,01	99,53	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 86,96	R\$ 782,64	0,01	99,55	C
S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	43,61	R\$ 17,88	R\$ 779,75	0,01	99,56	C
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 778,34	R\$ 778,34	0,01	99,57	C
S14070	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	43,61	R\$ 16,83	R\$ 733,96	0,01	99,58	C
204828	PRESSOSTATO, 230 V, 50-60 HZ, PRESSAO MAX. TRABALHO 10 BAR, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, TEMPO MAXIMO DE MANOBRA 60 CICLOS/MIN, DIFERENCIAL VARIÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 733,15	R\$ 733,15	0,01	99,59	C
S04025	Cruzeta em concreto armado, tipo "I", 1900mm - Fornecimento	ORSE	Serviço	Un	2,00	R\$ 355,00	R\$ 710,00	0,01	99,60	C
209703	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416), FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	6,00	R\$ 118,04	R\$ 708,24	0,01	99,61	C
105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	4,28	R\$ 158,81	R\$ 679,71	0,01	99,62	C
198977	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/RESERVATORIO/FOSSA, INCLUSIVE CANTONEIRA	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R\$ 168,66	R\$ 674,64	0,01	99,63	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	49,00	R\$ 13,48	R\$ 660,52	0,01	99,64	C
S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 214,34	R\$ 643,02	0,01	99,65	C
92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 103,79	R\$ 622,74	0,01	99,66	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 60,53	R\$ 605,30	0,01	99,67	C
S00068	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	ORSE	Serviço	m3	30,00	R\$ 20,08	R\$ 602,40	0,01	99,68	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 37,18	R\$ 594,88	0,01	99,69	C
201683	LIGACAO / INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 582,83	R\$ 582,83	0,01	99,70	C

S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 141,60	R\$ 566,40	0,01	99,71	C
025190	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250/5A-FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R\$ 188,19	R\$ 564,57	0,01	99,71	C
91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 92,04	R\$ 552,24	0,01	99,72	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	36,00	R\$ 14,61	R\$ 525,96	0,01	99,73	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 524,98	R\$ 524,98	0,01	99,74	C
S09637	Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada	ORSE	Serviço	m	17,60	R\$ 29,79	R\$ 524,30	0,01	99,75	C
COM-51131992	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	PRÓPRIA	Serviço	UN	8,00	R\$ 63,85	R\$ 510,80	0,01	99,75	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 56,53	R\$ 508,77	0,01	99,76	C
I14732	Fita em PVC antiderrapante emborrachada 50 x 1,8mm cor branca, para demarcação de quadra de tênis em saibro	ORSE	Material	m	47,80	R\$ 10,53	R\$ 503,33	0,01	99,77	C
S03836	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 498,16	R\$ 498,16	0,01	99,78	C
S01353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 247,55	R\$ 495,10	0,01	99,78	C
I13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 16,31	R\$ 489,30	0,01	99,79	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 479,71	R\$ 479,71	0,01	99,80	C
S00818	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 478,28	R\$ 478,28	0,01	99,81	C
00034641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 156,16	R\$ 468,48	0,01	99,81	C
100807	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M	15,00	R\$ 30,40	R\$ 456,00	0,01	99,82	C
S12240	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 447,86	R\$ 447,86	0,01	99,83	C
S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	Serviço	un	14,00	R\$ 30,10	R\$ 421,40	0,01	99,83	C
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 207,74	R\$ 415,48	0,01	99,84	C
203886	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA ALARME DE INCENDIO (E1 - PADRAO CBMPB) 224MM X 224 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	10,00	R\$ 40,53	R\$ 405,30	0,01	99,84	C
99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 394,60	R\$ 394,60	0,01	99,85	C
S13829	Chave para engate rápido storz 2 1/2". Fornecimento	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 39,36	R\$ 393,60	0,01	99,86	C
COMP-100	PLACA DE SINALIZACAO DE (SAIDA DE EMERGENCIA), FOTOLUMINESCENTE, 31,6X15,8 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 (COD S2), FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	10,00	R\$ 37,63	R\$ 376,30	0,01	99,86	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	90,00	R\$ 4,14	R\$ 372,60	0,01	99,87	C
00002621	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 171,15	R\$ 342,30	0,01	99,87	C
S08363	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio - Rev 03	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 338,39	R\$ 338,39	0,01	99,88	C
S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 110,40	R\$ 331,20	0,00	99,88	C
I01932	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 327,28	R\$ 327,28	0,00	99,89	C
00010851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 80,53	R\$ 322,12	0,00	99,89	C
95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 38,45	R\$ 307,60	0,00	99,90	C
I12480	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 153,75	R\$ 307,50	0,00	99,90	C
173903	TERMINAL COMPRESSAO DE COBRE ESTANHADO 120 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	15,00	R\$ 19,21	R\$ 288,15	0,00	99,91	C
I04851	Caixa p/quadro elétrico em chapa metálica d=50 x 40 x 20cm	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 287,50	R\$ 287,50	0,00	99,91	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 17,69	R\$ 283,04	0,00	99,91	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 138,48	R\$ 276,96	0,00	99,92	C
102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,32	R\$ 854,56	R\$ 273,46	0,00	99,92	C

S12885	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 27,05	R\$ 270,50	0,00	99,93	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	126,83	R\$ 2,10	R\$ 266,34	0,00	99,93	C
S106020S	Disjuntor tripolar din 63a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 130,05	R\$ 260,10	0,00	99,93	C
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 257,93	R\$ 257,93	0,00	99,94	C
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 107,36	R\$ 214,72	0,00	99,94	C
99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 210,18	R\$ 210,18	0,00	99,94	C
S00817	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 196,39	R\$ 196,39	0,00	99,95	C
176180	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 193,51	R\$ 193,51	0,00	99,95	C
S02885	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 62,50	R\$ 187,50	0,00	99,95	C
202552	CABECOTE PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 84,48	R\$ 168,96	0,00	99,96	C
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 83,50	R\$ 167,00	0,00	99,96	C
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10" KGF/CM2 (*10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63" MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 164,35	R\$ 164,35	0,00	99,96	C
93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 163,45	R\$ 163,45	0,00	99,96	C
102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 149,51	R\$ 149,51	0,00	99,97	C
113791	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 73,19	R\$ 146,38	0,00	99,97	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 23,90	R\$ 143,40	0,00	99,97	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 15,76	R\$ 141,84	0,00	99,97	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	20,00	R\$ 6,80	R\$ 136,00	0,00	99,97	C
00002641	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 30,13	R\$ 120,52	0,00	99,98	C
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 116,68	R\$ 116,68	0,00	99,98	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 11,48	R\$ 114,80	0,00	99,98	C
COM-99	PLACA DE SINALIZACAO DE (VIRE A DIREITA), FOTOLUMINESCENTE, 31,6X15,8 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 (COD S2), FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R\$ 37,63	R\$ 112,89	0,00	99,98	C
176134	GANCHO DE SUSPENSAO PARA 5000KG, DE ACO GALVANIZADO-FORNECIMENTO E ISNTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R\$ 37,05	R\$ 111,15	0,00	99,98	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 55,36	R\$ 110,72	0,00	99,98	C
00007602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 53,84	R\$ 107,68	0,00	99,99	C
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 103,79	R\$ 103,79	0,00	99,99	C
I00406S	Fita aço inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m)	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 102,33	R\$ 102,33	0,00	99,99	C
S09443	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos	ORSE	Serviço	m2	1,51	R\$ 65,23	R\$ 98,50	0,00	99,99	C
149597	MANILHA SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA 5000KG (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R\$ 26,15	R\$ 78,45	0,00	99,99	C
00011484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 68,58	R\$ 68,58	0,00	99,99	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 63,25	R\$ 63,25	0,00	99,99	C
S100902S	Lâmpada tubular led de 9/10 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 30,58	R\$ 61,16	0,00	99,99	C
91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 59,18	R\$ 59,18	0,00	100,00	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 13,48	R\$ 53,92	0,00	100,00	C
00034688	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 17,84	R\$ 53,52	0,00	100,00	C
101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 15,74	R\$ 47,22	0,00	100,00	C

207357	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30 A, PADRAO DIN FONERCIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 29,46	R\$ 29,46	0,00	100,00	C
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 28,98	R\$ 28,98	0,00	100,00	C
00043583	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 14,13	R\$ 28,26	0,00	100,00	C
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 25,26	R\$ 25,26	0,00	100,00	C
107880	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	ORSE	Serviço	h	3,00	R\$ 3,34	R\$ 10,02	0,00	100,00	C
S04000	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	ORSE	Serviço	Un	6,00	R\$ 1,56	R\$ 9,36	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% R\$ 6.673.654,68

Outros: R\$ 0,11

Valor total do Orçamento: R\$ 6.673.654,79