

	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB		DATA : 27/07/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 9.149,21	1,01
2	BLOCO ADMINISTRATIVO			R\$ 145.675,42	16,07
3	ÁREA EXTERNA			R\$ 469.197,36	51,76
4	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS			R\$ 69.873,93	7,71
5	DRENAGEM PARA NECROCHORUME			R\$ 193.019,24	21,29
6	DIVERSOS			R\$ 19.633,87	2,17
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 181.327,35	100,00
VALOR ORÇAMENTO:				R\$ 725.221,68	
VALOR TOTAL:				R\$ 906.549,03	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB					DATA :	27/07/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
							ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 7.323,40	R\$ 9.149,21
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 461,49	R\$ 576,86	R\$ 3.691,92	R\$ 4.614,88
1.2	S02491	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	ORSE	m2	2.007,29	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 1.144,16	R\$ 1.425,18
1.3	164848	INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV,EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDOR. (UN)	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 2.017,83	R\$ 2.522,29	R\$ 2.017,83	R\$ 2.522,29
1.4	201683	LIGACAO / INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA (UN)	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 469,49	R\$ 586,86	R\$ 469,49	R\$ 586,86
2	BLOCO ADMINISTRATIVO							R\$ 116.539,94	R\$ 145.675,42
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.959,58	R\$ 3.699,61
2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	51,75	R\$ 57,19	R\$ 71,49	R\$ 2.959,58	R\$ 3.699,61
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 4.224,85	R\$ 5.281,04
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	18,63	R\$ 73,85	R\$ 92,31	R\$ 1.375,83	R\$ 1.719,74
2.2.2	S00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	15,51	R\$ 175,67	R\$ 219,59	R\$ 2.724,64	R\$ 3.405,84
2.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	5,59	R\$ 22,25	R\$ 27,81	R\$ 124,38	R\$ 155,46
2.3	FUNDAÇÃO							R\$ 9.497,18	R\$ 11.871,60
2.3.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	8,14	R\$ 479,88	R\$ 599,85	R\$ 3.906,22	R\$ 4.882,78
2.3.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	15,26	R\$ 82,15	R\$ 102,69	R\$ 1.253,61	R\$ 1.567,05
2.3.3	COMP-1112	CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA OMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	2,03	R\$ 1.361,60	R\$ 1.702,00	R\$ 2.764,05	R\$ 3.455,06
2.3.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	31,05	R\$ 50,67	R\$ 63,34	R\$ 1.573,30	R\$ 1.966,71
2.4	INFRAESTRUTURA							R\$ 1.777,04	R\$ 2.221,42
2.4.1	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,29	R\$ 387,90	R\$ 484,88	R\$ 112,49	R\$ 140,62
2.4.2	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,58	R\$ 811,36	R\$ 1.014,20	R\$ 470,59	R\$ 588,24
2.4.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,58	R\$ 251,95	R\$ 314,94	R\$ 146,13	R\$ 182,67
2.4.4	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,84	R\$ 155,47	R\$ 194,34	R\$ 597,00	R\$ 746,27
2.4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	30,90	R\$ 14,59	R\$ 18,24	R\$ 450,83	R\$ 563,62
2.5	ESTRUTURA							R\$ 10.433,65	R\$ 13.042,10
2.5.1	COMP-1111	CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM	PRÓPRIA	M3	1,23	R\$ 2.146,87	R\$ 2.683,59	R\$ 2.640,65	R\$ 3.300,82

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB					DATA :		27/07/2025	BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
							ORSE		2025/05		111,36%		69,82%
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
							SINAPI		2025/06 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%
							PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.5.1	COMP-1111	BETONEIRA E LANÇAMENTO COM BALDE, INCLUSIVE ADENSAMENTO							
2.5.2	COMP-1110	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS COM FCK >= 30MPa, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA E LANÇAMENTO COM BALDE, INCLUSIVE ADENSAMENTO	PRÓPRIA	M3	2,03	R\$ 2.146,87	R\$ 2.683,59	R\$ 4.358,15	R\$ 5.447,69
2.5.3	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	SINAPI	M2	15,00	R\$ 159,84	R\$ 199,80	R\$ 2.397,60	R\$ 2.997,00
2.5.4	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	8,55	R\$ 26,04	R\$ 32,55	R\$ 222,64	R\$ 278,30
2.5.5	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,75	R\$ 58,15	R\$ 72,69	R\$ 566,96	R\$ 708,73
2.5.6	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,75	R\$ 25,40	R\$ 31,75	R\$ 247,65	R\$ 309,56
2.6	ALVENARIA							R\$ 11.285,35	R\$ 14.106,69
2.6.1	103345	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	142,38	R\$ 76,40	R\$ 95,50	R\$ 10.877,83	R\$ 13.597,29
2.6.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	1,93	R\$ 211,15	R\$ 263,94	R\$ 407,52	R\$ 509,40
2.7	COBERTA							R\$ 7.640,73	R\$ 9.550,62
2.7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	77,50	R\$ 20,05	R\$ 25,06	R\$ 1.553,88	R\$ 1.942,15
2.7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	77,50	R\$ 38,52	R\$ 48,15	R\$ 2.985,30	R\$ 3.731,63
2.7.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	22,40	R\$ 22,83	R\$ 28,54	R\$ 511,39	R\$ 639,30
2.7.4	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	62,01	R\$ 41,77	R\$ 52,21	R\$ 2.590,16	R\$ 3.237,54
2.8	REVESTIMENTOS							R\$ 14.259,53	R\$ 17.824,88
2.8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	284,76	R\$ 3,89	R\$ 4,86	R\$ 1.107,72	R\$ 1.383,93
2.8.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	54,00	R\$ 29,23	R\$ 36,54	R\$ 1.578,42	R\$ 1.973,16
2.8.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	230,76	R\$ 32,42	R\$ 40,53	R\$ 7.481,24	R\$ 9.352,70
2.8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	54,00	R\$ 73,65	R\$ 92,06	R\$ 3.977,10	R\$ 4.971,24
2.8.5	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	15,00	R\$ 7,67	R\$ 9,59	R\$ 115,05	R\$ 143,85
2.9	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 8.851,92	R\$ 11.065,07
2.9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	62,01	R\$ 34,34	R\$ 42,93	R\$ 2.129,42	R\$ 2.662,09

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB					DATA :	27/07/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB					FONTE	VERSÃO	HORA MES
							ORSE	2025/05	111,36% 69,82%
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
							SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.9.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	62,01	R\$ 43,20	R\$ 54,00	R\$ 2.678,83	R\$ 3.348,54
2.9.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	62,01	R\$ 65,21	R\$ 81,51	R\$ 4.043,67	R\$ 5.054,44
2.10	ESQUADRIAS							R\$ 9.414,24	R\$ 11.767,78
2.10.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	7,14	R\$ 700,77	R\$ 875,96	R\$ 5.003,50	R\$ 6.254,35
2.10.2	S10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	ORSE	m2	5,88	R\$ 526,75	R\$ 658,44	R\$ 3.097,29	R\$ 3.871,63
2.10.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	2,24	R\$ 348,62	R\$ 435,78	R\$ 780,91	R\$ 976,15
2.10.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 94,36	R\$ 117,95	R\$ 377,44	R\$ 471,80
2.10.5	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M	8,48	R\$ 18,29	R\$ 22,86	R\$ 155,10	R\$ 193,85
2.11	PINTURA							R\$ 9.728,09	R\$ 12.159,31
2.11.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	230,76	R\$ 3,56	R\$ 4,45	R\$ 821,51	R\$ 1.026,88
2.11.2	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	SINAPI	M2	93,80	R\$ 22,09	R\$ 27,61	R\$ 2.072,04	R\$ 2.589,82
2.11.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	136,96	R\$ 14,52	R\$ 18,15	R\$ 1.988,66	R\$ 2.485,82
2.11.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	230,76	R\$ 11,53	R\$ 14,41	R\$ 2.660,66	R\$ 3.325,25
2.11.5	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	62,01	R\$ 4,36	R\$ 5,45	R\$ 270,36	R\$ 337,95
2.11.6	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	62,01	R\$ 17,39	R\$ 21,74	R\$ 1.078,35	R\$ 1.348,10
2.11.7	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	62,01	R\$ 13,49	R\$ 16,86	R\$ 836,51	R\$ 1.045,49
2.12	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS							R\$ 3.428,61	R\$ 4.285,89
2.12.1	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	5,00	R\$ 117,71	R\$ 147,14	R\$ 588,55	R\$ 735,70
2.12.2	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 120,27	R\$ 150,34	R\$ 240,54	R\$ 300,68
2.12.3	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	2,00	R\$ 74,19	R\$ 92,74	R\$ 148,38	R\$ 185,48
2.12.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	4,00	R\$ 101,75	R\$ 127,19	R\$ 407,00	R\$ 508,76
2.12.5	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,50	R\$ 49,38	R\$ 79,00	R\$ 98,76
2.12.6	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 481,91	R\$ 602,39	R\$ 963,82	R\$ 1.204,78
2.12.7	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 288,53	R\$ 360,66	R\$ 288,53	R\$ 360,66
2.12.8	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 56,07	R\$ 70,09	R\$ 56,07	R\$ 70,09

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB					DATA :		27/07/2025	BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
							ORSE		2025/05		111,36%		69,82%
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
							SINAPI		2025/06 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%
							PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.12.9	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 17,11	R\$ 21,39	R\$ 513,30	R\$ 641,70
2.12.10	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 44,38	R\$ 35,50	R\$ 44,38
2.12.11	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,05	R\$ 6,31	R\$ 20,20	R\$ 25,24
2.12.12	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,99	R\$ 7,49	R\$ 23,96	R\$ 29,96
2.12.13	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,40	R\$ 14,25	R\$ 45,60	R\$ 57,00
2.12.14	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,16	R\$ 22,70	R\$ 18,16	R\$ 22,70
2.13	LOUÇAS E METAIS							R\$ 7.708,40	R\$ 9.635,51
2.13.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 812,25	R\$ 1.015,31	R\$ 1.624,50	R\$ 2.030,62
2.13.2	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.152,89	R\$ 1.441,11	R\$ 2.305,78	R\$ 2.882,22
2.13.3	l08294	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 399,00	R\$ 498,75	R\$ 399,00	R\$ 498,75
2.13.4	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 340,94	R\$ 426,18	R\$ 1.363,76	R\$ 1.704,72
2.13.5	00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	2,00	R\$ 76,00	R\$ 95,00	R\$ 152,00	R\$ 190,00
2.13.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 46,29	R\$ 57,86	R\$ 92,58	R\$ 115,72
2.13.7	COM-01	DISPENSER CILINDRICO EM INOX, PARA PAPEL HIGIENICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 108,87	R\$ 136,09	R\$ 217,74	R\$ 272,18
2.13.8	COM-02	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 118,54	R\$ 148,18	R\$ 237,08	R\$ 296,36
2.13.9	COM-03	DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 127,65	R\$ 159,56	R\$ 255,30	R\$ 319,12
2.13.10	00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	2,00	R\$ 530,33	R\$ 662,91	R\$ 1.060,66	R\$ 1.325,82
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES							R\$ 6.509,88	R\$ 8.137,47
2.14.1	S03275	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	ORSE	pt	4,00	R\$ 258,86	R\$ 323,58	R\$ 1.035,44	R\$ 1.294,32
2.14.2	S03282	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	ORSE	pt	2,00	R\$ 261,96	R\$ 327,45	R\$ 523,92	R\$ 654,90
2.14.3	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	10,00	R\$ 225,78	R\$ 282,23	R\$ 2.257,80	R\$ 2.822,30
2.14.4	l14479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 60,35	R\$ 75,44	R\$ 603,50	R\$ 754,40
2.14.5	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 470,63	R\$ 588,29	R\$ 470,63	R\$ 588,29

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB					DATA :		27/07/2025	BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
							ORSE		2025/05		111,36%		69,82%
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
							SINAPI		2025/06 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%
							PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.14.6	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 74,53	R\$ 93,16	R\$ 74,53	R\$ 93,16
2.14.7	COM-10	DISPOSITIVO DR, TRIPOLAR, 63A, 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 192,39	R\$ 240,49	R\$ 192,39	R\$ 240,49
2.14.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 12,79	R\$ 15,99	R\$ 63,95	R\$ 79,95
2.14.9	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 85,01	R\$ 106,26	R\$ 85,01	R\$ 106,26
2.14.10	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 146,22	R\$ 182,78	R\$ 292,44	R\$ 365,56
2.14.11	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 179,97	R\$ 224,96	R\$ 179,97	R\$ 224,96
2.14.12	COM-1020	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA), INCLUSIVE A INSTALACAO DO DRENO*	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 365,15	R\$ 456,44	R\$ 730,30	R\$ 912,88
2.15	DIVERSOS							R\$ 8.820,89	R\$ 11.026,43
2.15.1	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.317,49	R\$ 4.146,86	R\$ 3.317,49	R\$ 4.146,86
2.15.2	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.232,10	R\$ 4.040,13	R\$ 3.232,10	R\$ 4.040,13
2.15.3	COMP-5151	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	62,20	R\$ 3,74	R\$ 4,68	R\$ 232,63	R\$ 291,10
2.15.4	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	un	1,00	R\$ 2.038,67	R\$ 2.548,34	R\$ 2.038,67	R\$ 2.548,34
3	ÁREA EXTERNA							R\$ 375.355,39	R\$ 469.197,36
3.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	588,60	R\$ 67,78	R\$ 84,73	R\$ 39.895,31	R\$ 49.872,08
3.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	SINAPI	M2	531,70	R\$ 20,12	R\$ 25,15	R\$ 10.697,80	R\$ 13.372,26
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	980,15	R\$ 36,68	R\$ 45,85	R\$ 35.951,90	R\$ 44.939,88
3.4	S02375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	ORSE	m2	723,28	R\$ 312,77	R\$ 390,96	R\$ 226.220,29	R\$ 282.773,55
3.5	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	66,09	R\$ 47,68	R\$ 59,60	R\$ 3.151,17	R\$ 3.938,96
3.6	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 2.250,64	R\$ 2.813,30	R\$ 18.005,12	R\$ 22.506,40
3.7	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	SINAPI	UN	32,00	R\$ 542,26	R\$ 677,83	R\$ 17.352,32	R\$ 21.690,56
3.8	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	SINAPI	UN	32,00	R\$ 130,45	R\$ 163,06	R\$ 4.174,40	R\$ 5.217,92
3.9	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 146,22	R\$ 182,78	R\$ 1.462,20	R\$ 1.827,80
3.10	S10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	ORSE	m2	10,20	R\$ 526,75	R\$ 658,44	R\$ 5.372,85	R\$ 6.716,09
3.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	400,00	R\$ 7,71	R\$ 9,64	R\$ 3.084,00	R\$ 3.856,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB					DATA :		27/07/2025	BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
							ORSE		2025/05		111,36%		69,82%
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
							SINAPI		2025/06 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%
							PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.12	00002679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	SINAPI	M	200,00	R\$ 4,47	R\$ 5,59	R\$ 894,00	R\$ 1.118,00
3.13	ESTRUTURA PARA PORTICO							R\$ 8.353,27	R\$ 10.441,90
3.13.1	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	0,40	R\$ 387,90	R\$ 484,88	R\$ 155,16	R\$ 193,95
3.13.2	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	1,20	R\$ 811,36	R\$ 1.014,20	R\$ 973,63	R\$ 1.217,04
3.13.3	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	4,80	R\$ 155,47	R\$ 194,34	R\$ 746,26	R\$ 932,83
3.13.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	59,73	R\$ 12,82	R\$ 16,03	R\$ 765,74	R\$ 957,47
3.13.5	COMP-1111	CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA E LANCAMENTO COM BALDE, INCLUSIVE ADENSAMENTO	PRÓPRIA	M3	1,93	R\$ 2.146,87	R\$ 2.683,59	R\$ 4.143,46	R\$ 5.179,33
3.13.6	178292	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE MACICA COM FCK>= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ESCORAMENTO EM MADEIRA*	PRÓPRIA	M3	0,59	R\$ 2.659,36	R\$ 3.324,20	R\$ 1.569,02	R\$ 1.961,28
3.14	S01353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	ORSE	un	4,00	R\$ 185,19	R\$ 231,49	R\$ 740,76	R\$ 925,96
4	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 55.898,39	R\$ 69.873,93
4.1	00044315	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	SINAPI	M	355,00	R\$ 52,23	R\$ 65,29	R\$ 18.541,65	R\$ 23.177,95
4.2	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 481,91	R\$ 602,39	R\$ 7.710,56	R\$ 9.638,24
4.3	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.596,55	R\$ 1.995,69	R\$ 4.789,65	R\$ 5.987,07
4.4	COMP-006	POÇO DE VISITA (H=1,50)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.576,38	R\$ 3.220,48	R\$ 7.729,14	R\$ 9.661,44
4.5	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2.869,13	R\$ 3.586,41	R\$ 8.607,39	R\$ 10.759,23
4.6	I00308	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm) - incluso frete	ORSE	m3	42,60	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 8.520,00	R\$ 10.650,00
5	DRENAGEM PARA NECROCHORUME							R\$ 154.405,50	R\$ 193.019,24
5.1	S02503	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	ORSE	m3	1.098,00	R\$ 10,22	R\$ 12,78	R\$ 11.221,56	R\$ 14.032,44
5.2	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	SINAPI	M3	1.024,80	R\$ 15,18	R\$ 18,98	R\$ 15.556,46	R\$ 19.450,70
5.3	S13316	Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto formas para juntas de concretagem e acabamento	ORSE	m²	732,00	R\$ 54,66	R\$ 68,33	R\$ 40.011,12	R\$ 50.017,56
5.4	S09443	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos	ORSE	m2	732,00	R\$ 50,61	R\$ 63,26	R\$ 37.046,52	R\$ 46.306,32
5.5	00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	721,00	R\$ 25,12	R\$ 31,40	R\$ 18.111,52	R\$ 22.639,40
5.6	00001200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	183,00	R\$ 8,64	R\$ 10,80	R\$ 1.581,12	R\$ 1.976,40
5.7	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 481,91	R\$ 602,39	R\$ 5.782,92	R\$ 7.228,68

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB				DATA :		27/07/2025	BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB				FONTE		VERSÃO		HORA		MES
						ORSE		2025/05		111,36%		69,82%
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
						SINAPI		2025/06 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8	00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	183,00	R\$ 17,37	R\$ 21,71	R\$ 3.178,71	R\$ 3.972,93
5.9	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	150,00	R\$ 43,51	R\$ 54,39	R\$ 6.526,50	R\$ 8.158,50
5.10	00009839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	12,00	R\$ 20,81	R\$ 26,01	R\$ 249,72	R\$ 312,12
5.11	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.127,83	R\$ 8.909,79	R\$ 7.127,83	R\$ 8.909,79
5.12	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8.011,52	R\$ 10.014,40	R\$ 8.011,52	R\$ 10.014,40
6	DIVERSOS							R\$ 15.699,06	R\$ 19.633,87
6.1	COMP-5151	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	2.007,29	R\$ 3,74	R\$ 4,68	R\$ 7.507,26	R\$ 9.394,12
6.2	204953	LETREIRO EM ACM EM COR (A DEFINIR) COM H=60CM E L=40CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	PRÓPRIA	UN	41,00	R\$ 199,80	R\$ 249,75	R\$ 8.191,80	R\$ 10.239,75
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 181.327,35
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 725.221,68
								VALOR TOTAL:	R\$ 906.549,03