PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NA PRINCIPAL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
LOCAL:	CONCEIÇÃO, PARAÍBA

DATA : 17/07/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	102,06%	59,91%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S03554	GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2" , APOIOS EM TUBOS DE 11/2" ESPACADOS A CADA 1,20M , PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO* (M)	ORSE	Serviço	m	606,80	R$ 443,00	**R$ 268.812,40**	**27,04%**	**27,04%**	A
S08584	Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01	ORSE	Serviço	m2	56,40	R$ 2.928,15	**R$ 165.147,66**	**16,61%**	**43,65%**	A
S11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	ORSE	Serviço	un	71,00	R$ 1.231,03	**R$ 87.403,13**	**8,79%**	**52,45%**	B
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M2	1.213,60	R$ 54,49	**R$ 66.129,06**	**6,65%**	**59,10%**	B
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	46,73	R$ 956,59	**R$ 44.701,45**	**4,50%**	**63,59%**	B
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	418,89	R$ 99,96	**R$ 41.872,24**	**4,21%**	**67,81%**	B
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	331,56	R$ 116,68	**R$ 38.686,42**	**3,89%**	**71,70%**	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.535,19	R$ 19,01	**R$ 29.183,96**	**2,94%**	**74,63%**	B
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	48,54	R$ 538,84	**R$ 26.155,29**	**2,63%**	**77,26%**	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	465,80	R$ 53,70	**R$ 25.013,46**	**2,52%**	**79,78%**	B
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	153,28	R$ 113,16	**R$ 17.345,16**	**1,74%**	**81,53%**	C
COM-71975159	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	PRÓPRIA	Serviço	M	923,00	R$ 17,28	**R$ 15.949,44**	**1,60%**	**83,13%**	C
00038135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	SINAPI	Material	M2	151,71	R$ 101,85	**R$ 15.451,66**	**1,55%**	**84,68%**	C
100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	259,80	R$ 58,73	**R$ 15.258,05**	**1,53%**	**86,22%**	C
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	331,56	R$ 45,43	**R$ 15.062,77**	**1,52%**	**87,73%**	C
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	71,00	R$ 206,50	**R$ 14.661,50**	**1,47%**	**89,21%**	C
S05023	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	ORSE	Serviço	m	923,00	R$ 14,68	**R$ 13.549,64**	**1,36%**	**90,57%**	C
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	10,34	R$ 1.242,36	**R$ 12.846,00**	**1,29%**	**91,86%**	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	687,48	R$ 16,55	**R$ 11.377,79**	**1,14%**	**93,01%**	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	97,10	R$ 110,61	**R$ 10.740,23**	**1,08%**	**94,09%**	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NA PRINCIPAL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
LOCAL:	CONCEIÇÃO, PARAÍBA

DATA : 17/07/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	102,06%	59,91%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	101,13	R$ 81,74	**R$ 8.266,37**	**0,83%**	**94,92%**	C
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	259,80	R$ 29,56	**R$ 7.679,69**	**0,77%**	**95,69%**	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	331,56	R$ 16,20	**R$ 5.371,27**	**0,54%**	**96,23%**	C
102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	90,00	R$ 52,93	**R$ 4.763,70**	**0,48%**	**96,71%**	C
COMP. 001	LIMPEZA FINAL DE OBRA PAVIMENTAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	M2	1.213,60	R$ 3,91	**R$ 4.745,18**	**0,48%**	**97,19%**	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	8,00	R$ 585,73	**R$ 4.685,84**	**0,47%**	**97,66%**	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	73,08	R$ 51,76	**R$ 3.782,62**	**0,38%**	**98,04%**	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	663,11	R$ 5,64	**R$ 3.739,94**	**0,38%**	**98,42%**	C
S08742	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	ORSE	Serviço	m	50,00	R$ 70,28	**R$ 3.514,00**	**0,35%**	**98,77%**	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	179,20	R$ 16,66	**R$ 2.985,47**	**0,30%**	**99,07%**	C
105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R$ 248,63	**R$ 2.983,56**	**0,30%**	**99,37%**	C
S13351	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	ORSE	Serviço	m2	60,68	R$ 31,28	**R$ 1.898,07**	**0,19%**	**99,56%**	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	331,56	R$ 4,94	**R$ 1.637,91**	**0,16%**	**99,73%**	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	465,80	R$ 1,99	**R$ 926,94**	**0,09%**	**99,82%**	C
I14815	Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Completa para edificações em geral, edifícios hospitalares e de saúde, penitênciárias e presídios, teatros, auditórios e centro de convenções	ORSE	Serviço	m²	56,40	R$ 16,25	**R$ 916,50**	**0,09%**	**99,91%**	C
S02491	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	ORSE	Serviço	m2	1.213,60	R$ 0,71	**R$ 861,66**	**0,09%**	**100,00%**	C

Francisco Taïson F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417645

Subtotal até 100,00%% **R$ 994.106,03**

Outros **R$ 0,02**

Valor total do Orçamento **R$ 994.106,05**