ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O VICENTÃO
LOCAL: EMAS-PB
BANCOS: SINAPI - PARAÍBA - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
B.D.I: 25,44%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Pesquisa	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**CPU 001**	**Próprio**	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE**	**UND**	**1,0000000**		
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	7,95	7,86	62,49
Composição Auxiliar	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	10,14	21,45	217,50
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,59	92,12	146,47
Composição Auxiliar	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	7,95	49,90	396,71
Insumo	38135	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E=*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	UN	18,00	19,13	344,34
						Valor sem BDI	**1.167,51**
Pesquisa	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Adaptada	**104658**	**SINAPI**	**PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2790000	23,29	29,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6390000	28,53	18,23
Insumo	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	kg	8,6200000	1,49	12,84
Insumo	38135	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E=*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	m²	1,0500000	76,52	80,35
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,2400000	4,69	1,13
						Valor sem BDI	**142,33**
Pesquisa	**CPU 001**	**Próprio**	**Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)**	**m²**	**1,0000000**		
Insumo	6111	SINAPI	Servente de obras (horista)	H	0,0278	16,45	0,46
Composição Auxiliar	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/km	0,0626	2,5	0,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278000	23,29	0,65
						Valor sem BDI	**1,26**

Pesquisa	Código	Banco	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	unid	Coeficiente	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	H	32,00	195,00	6.240,00
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (5930)	H	10,00	82,94	829,40
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (5934)	H	8,00	310,00	2.480,00
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -	H	12,00	210,00	2.520,00
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	143,11	858,66
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	42,46	509,52
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	28,68	917,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	23,29	1.117,92
						Valor sem BDI	**15.473,26**

EMAS PB, 16 DE MARÇO DE 2026

E C MARTINS CONSTRUCOES:63908919000106

Assinado de forma digital por E C MARTINS CONSTRUCOES:63908919000106
Dados: 2026.05.13 16:00:58 -03'00'

Responsável Técnico Projeto Edson |Correia Martins
Eng. Civil CREA: 162076353-2