ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS/PB

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O VICENTÃO

LOCAL: EMAS-PB

BANCOS: SINAPI - PARAÍBA - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO

B.D.I: **25,44%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valores R$		
						Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total contratado
			ESTACIONAMENTO					
			PAVIMENTAÇÃO					
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		QTD	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	**31.809,40**
1.1	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	6,00	847,5	1.063,10	6.378,62
1.2		CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	unid	1,00	15.473,26	19.409,66	19.409,66
1.3	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	12,00	400,00	501,76	6.021,12
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**210.695,29**
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2.886,00	0,57	0,72	2.063,51
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	335,67	43,97	55,16	18.514,20
2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.605,46	89,28	111,99	179.800,01
2.4	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m	2.886,00	2,85	3,58	10.317,57
3			**CALÇADA**					**146.352,67**
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	39,82	92,12	115,56	4.601,16
3.2	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	64,05	96,18	120,65	7.727,52
3.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	320,37	12,38	15,53	4.975,14
3.4	6081	SINAPI-I	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	320,37	54,26	68,06	21.805,41
3.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	87,63	837,19	1.050,17	92.027,44
3.6	CPU 001	Próprio	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	4,00	1.167,51	1.464,52	5.858,08
3.7	104658	Composição adaptada - SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	52,41	142,33	178,54	9.357,92
4			**DIVERSOS**					**5.962,60**
4.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	335,67	1,68	2,11	707,39
4.2	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	un	3,00	149,04	186,96	560,87
4.3	103701	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022	m²	3,00	34,09	42,76	128,29
4.4	6191	Composição adaptada - ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.886,00	1,26	1,58	4.566,05
							TOTAL COM BDI R$	**394.819,96**

TATAL GERAL COM BDI R$	**394.819,96**

EMAS PB, 16 DE MARÇO DE 2026

E C MARTINS CONSTRUCOES:63908919000106

Assinado de forma digital por E C MARTINS CONSTRUCOES:63908919000106
Dados: 2026.05.13 16:00:17 -03'00'

Responsável Técnico Projeto Edson Correia Martins
Eng. Civil -CREA:162076353-2