



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

Nº OPERAÇÃO 194178-57	Nº TransfereGOV 962821	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO UMBURANAS	MUNICÍPIO / UF ESPERANÇA -PB	BDI 1 24,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
	LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				

PLANILHA DE CURVA ABC

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantida de	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO	
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										690.608,29			
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M2	5.099,07	85,58	BDI 1	106,38	542.439,07	78,55%	78,55%	A	
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.194,04	37,43	BDI 1	46,53	55.558,68	8,04%	86,59%	B	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	52,76	759,19	BDI 1	943,75	49.792,26	7,21%	93,80%	B	
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.099,07	2,66	BDI 1	3,31	16.877,92	2,44%	96,24%	C	
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	341,25	19,55	BDI 1	24,30	8.292,39	1,20%	97,44%	C	
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,	M2	44,10	138,21	BDI 1	171,81	7.576,82	1,10%	98,54%	C	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantida de	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO	
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										690.608,29			
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	UN	8,00	462,56	BDI 1	575,01	4.600,08	0,67%	99,21%	C	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.194,04	1,47	BDI 1	1,83	2.185,09	0,32%	99,52%	C	
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	001	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. (02605/ORSE DE SET/2025)	M	1.274,16	1,05	BDI 1	1,31	1.669,16	0,24%	99,77%	C	
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SECÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	7,00	136,01	BDI 1	169,07	1.183,49	0,17%	99,94%	C	
Serviço	Serviço	1.4.3.	SICRO	5213448	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	M2	1,08	195,46	BDI 1	242,98	262,42	0,04%	99,98%	C	
Serviço	Serviço	1.4.4.	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	M2	0,28	491,02	BDI 1	610,39	170,91	0,02%	100,00%	C	
TOTAL GERAL											690.608,29				