



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO UMBURANAS	Nº TransfereGOV 962821	Nº OPERAÇÃO 194178-57	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
---	---------------------------	--------------------------	---

					FRENTES DE OBRA:		
						RUA PROJETADA 1	RUA PROJETADA 01 2
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	141.442,04	229.300,11
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UN	8,00		SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00	
1.1.2.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. (02605/ORSE DE SET/2025)	M	1.274,16		SERVIÇOS PRELIMINARES	263,90	379,06
1.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.099,07		SERVIÇOS PRELIMINARES	1.008,10	1.755,53
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	5.099,07		PAVIMENTAÇÃO	1.008,10	1.755,53
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.194,04		PAVIMENTAÇÃO	249,14	321,04
1.3.	PASSEIOS/CALÇADAS		-				
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	52,76		PASSEIOS/CALÇADAS	10,34	14,49
1.3.2.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	341,25		PASSEIOS/CALÇADAS	68,25	107,25
1.3.3.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	44,10		PASSEIOS/CALÇADAS	8,82	13,86
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-				
1.4.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.194,04		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	249,14	321,04
1.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3,00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		3,00
1.4.3.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	3,00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		3,00
1.4.4.	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	4,00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	1,00

ESPERANÇA -PB
Local
quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS FERNANDES DA SILVA
CREA/CAU: 161820454-8
ART/RRT: PB20250782623



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO UMBURANAS

Nº TransfereGOV
962821

Nº OPERAÇÃO
194178-57

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

				RUA PROJETADA 02	RUA PROJETADA 04						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5					
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				150.193,22	172.968,67						
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UN	8,00								
1.1.2.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. (02605/ORSE DE SET/2025)	M	1.274,16	283,60	347,60						
1.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.099,07	1.049,32	1.286,12						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	5.099,07	1.049,32	1.286,12						
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.194,04	374,98	248,88						
1.3.	PASSEIOS/CALÇADAS		-								
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	52,76	12,73	15,20						
1.3.2.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	341,25	78,00	87,75						
1.3.3.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	44,10	10,08	11,34						
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.4.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.194,04	374,98	248,88						
1.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3,00								
1.4.3.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	3,00								
1.4.4.	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	4,00	1,00	1,00						

ESPERANÇA -PB

Local

quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS FERNANDES DA SILVA

CREA/CAU: 161820454-8

ART/RRT: PB20250782623